

境港市公共施設のアスベスト調査最終結果報告書

平成18年1月27日

番号	担当課	施設名	建築年次	施工場所	アスベスト・ロックウール吹付け	露出の有無	備考
1	総務課	市役所本庁舎	昭36 (昭48)	議場 天井部分	アスベスト吹付け	有	環境調査結果(石綿濃度:0.178繊維/リットル) 成分分析結果(石綿含有率:17.3%)
2	"	" 第2庁舎	昭60	1F玄関庇裏の梁 1、2F渡廊下天井裏の梁	ロックウール吹付け	無	成分分析の結果アスベスト無し
3	水産農業課	水産加工汚水処理場	昭47	4000tブロー室 壁・天井部分	ロックウール吹付け	有	成分分析の結果アスベスト無し
4	"	"	昭53	1500tブロー室・発電気室 壁・天井部分	ロックウール吹付け	有	"
5	生涯学習課	市民会館	昭48	1Fホワイエ・客席入口通路 2Fホワイエ 天井部分	ロックウール吹付け	有	環境調査結果(検出されなかった) 成分分析結果(石綿含有率:62.4%)
6	"	"	"	大会議室・特別会議室 天井部分	ロックウール吹付け	有	環境調査結果(検出されなかった) 成分分析結果(石綿含有率:59.5%) 大会議室の天井裏(石綿含有率:28%・飛散の心配無し)
7	"	境公民館	昭52	玄関・ホール・談話室・学習室(1) 天井部分	ロックウール吹付け	有	環境調査測定結果(検出されなかった) 成分分析の結果アスベスト無し
8	"	市民体育館	昭55	玄関ホール・2階会議室・更衣室・放送室 天井裏鉄骨梁部分	ロックウール吹付け	無	成分分析の結果アスベスト無し
9	地域振興課	境西会館	昭61	2階集会室 天井裏梁部分	ロックウール吹付け	無	成分分析の結果アスベスト無し
10	通商課	水木しげる記念館	平14 (昭56)	2階展示室・1階ロビー(既存の鉄骨造) 天井裏梁部分	ロックウール吹付け	無	成分分析の結果アスベスト無し
11	清掃センター	清掃センター	昭62	連絡通路 外壁アルミパネル裏部分	ロックウール吹付け	無	検体を採取した結果 グラスウール貼付と判明