

境港市立小・中学校耐震診断結果及び耐震化状況

学 校 名	棟 名	診 断 年 度	構 造	竣 工 年 度	築 後 年 数	延 べ 面 積 (㎡)	判 定 指 標 (I <sub>so</sub> )	緊 急 度 判 定		con 強 度 (N/mm <sup>2</sup> )	安 全 性 評 価	緊 急 度 判 定	耐 震 化 状 況		最 大 震 度 予 測	
								構 造 耐 震 指 標 (I <sub>s</sub> )	保 有 水 平 耐 力 (q)							
小 学 校	渡 小 学 校	19	管理、教室棟	RC-3F	48	35	2,111.0	0.7	0.43	1.12	24.7	B	③	補強済	H21~22	6強
			教室棟	RC-3F	56	26	883.0		0.42	1.41	31.6	B	④			
			体育館	RC-1F	49	33	613.0		1.19	4.17	31.3	C	⑦			
	外江小学校	19	管理、教室棟	RC-3F	42.55	40.27	2,611.6	0.7	0.40	1.40	20.3	B	③	補強済	H21~22	6強
			教室棟	RC-3F	54	28	1,007.4		0.45	1.55	24.2	B	④			
	境 小 学 校	19	管理、教室棟	RC-3F	53.54.55	29.28.27	3,142.0	0.7	0.41	1.50	29.4	B	④	補強済	H21~22	6強
			教室棟	RC-3F	41.41.44	41.38	2,144.0		0.40	1.46	18.9	B	③			
	上道小学校	19	管理、教室棟	RC-3F	46	36	1,318.0	0.7	0.45	1.19	28.6	B	③	補強済	H21~22	6強
			教室棟	RC-3F	51	31	1,056.0		0.36	1.22	21.5	B	③			
			昇降口	RC-2F	51	31	221.0		0.42	1.02	31.7	B	③			
	余子小学校	19	管理、教室棟	RC-3F	50	32	1,005.0	0.7	0.40	1.46	23.2	B	③	補強済	H21~22	6強
			教室棟1	RC-3F	49	33	951.0									
昇降口			RC-2F	49	33	235.0										
教室棟2			RC-3F	44.52	38.30	1,740.0										
中浜小学校	19	管理、教室棟	RC-3F	47.48	35.34	2,654.7	0.7	0.44	1.51	19.3	B	④	補強済	H21~22	6強	
		体育館	RC-1F	56	26	772.5		2.12	2.68	39.4	C	⑦				
中 学 校	第一中学校	19	管理、教室棟①	RC-3F	37	45	675.0	0.7	0.39	1.61	15.4	B	③	補強済	H22~23	6強
			管理、教室棟②	RC-3F	45	37	1,305.0		0.43	1.19	30.6	B	③			
	第二中学校	19	管理、教室棟	RC-3F	32.33	50.49	2,249.4	0.7	0.31	1.16	14.7	B	②	改築済	H24~25	6強
			教室棟	RC-3F	33.34.36	49.48.46	2,174.0		0.33	1.21	15.1	B	②			
			技術棟	RC-1F	46	36	218.0		1.32	4.53	39.0	C	⑦			

構造 RC鉄筋コンクリート造