

境港市公共下水道概要

1. 境港市面積 2, 910ha
2. 境港市人口 33, 919人
3. 施工着手 1983年
4. 処理着手 1990年4月1日
5. 普及人口 26, 054人(普及率:77%)
6. 排水方法 污水・雨水・分流式
7. 施工完了 977ha
8. 污水管 197km
9. 雨水排水渠 49km
10. 污水处理場
 - ①污水处理方法 基准活性污泥法
 - ②污水处理能力 日最大11, 350m³/日
 - ③污水流入結果 日平均6, 708m³/日
 - ④污泥处理方法 濃縮→脱水→場外搬出(→外部厂・炭化燃料・再利用)
 - ⑤污泥搬出結果 脱水污泥:一年2, 450t
11. 建造費(1983年~2018年) 389億日元
 - ①污水处理場 98億日元(建造84億日元+更新14億日元)
 - ②污水管 276億日元
 - ③雨水排水渠 15億日元
12. 借款支出(2018年) 9. 4億日元(借款余額:112億日元)
13. 保养支出(2018年) 1. 7億日元
14. 收費收入(2018年) 4. 6億日元