

処理日時 : 2024 / 9 / 11

公表設計書

事務所名 : 境港市

路線・河川 : 境73号線

工事名 : 境73号線改良工事(2 工区)

施工位置名 : 境港市栄町

工 事 設 計 書

施 工 年 度	令和 0 6 年度
事 業 区 分	道路修繕
路 線 名 河 川 名 等	境73号線
工 事 名	境73号線改良工事(2 工区)
施 工 位 置	境港市栄町
設 計 金 額	¥ 18,447,000 円
工 事 概 要	工事延長 L = 189.6m 舗装工 車道表層 A s (厚 4 c m) 77m2 車道路盤 (厚10 c m) 77m2 排水構造物工 側溝 166m 現場打ち水路 25m 構造物撤去工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	58 境港市 設計書 当初 06-*****-06122-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-06.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 11 市街地(DID補正) 01 金銭保証(0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	2,427,049		法定福利費相当額(事業主負担分)	395,608	

総括情報表

頁0-0003

[illegible][illegible]

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路修繕					(レ^\ Ⅱ1)
舗装工			一式	8,796,387	(レ^\ Ⅱ2)
アスファルト舗装工			一式	288,519	(レ^\ Ⅱ3)
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm			一式	288,519	(レ^\ Ⅱ4)
	77	m2		95,326	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満					(レ^\ Ⅱ4)
	77	m2		193,193	
排水構造物工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	6,613,747	
作業土工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	707,010	
床掘り					(レ^\ Ⅱ4)
	90	m3		157,050	

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				(レ^\ Ⅱ4)
	40	m3	119,800	
間詰コンクリート 18N/mm2				(レ^\ Ⅱ4)
	12	m 3	349,080	
土砂等運搬				(レ^\ Ⅱ4)
	40	m3	76,560	
整地 残土受入れ地での処理				(レ^\ Ⅱ4)
	40	m3	4,520	
側溝工				(レ^\ Ⅲ3)
		一式	5,604,023	
プレキャストU型側溝（可変） B300-H400				(レ^\ Ⅱ4)
	12	m	173,244	
プレキャストU型側溝（可変） B300-H500				(レ^\ Ⅱ4)
	104	m	1,776,112	
プレキャストU型側溝（可変） B300-H600				(レ^\ Ⅱ4)
	44	m	759,308	
プレキャストU型側溝（可変） B300-H700				(レ^\ Ⅱ4)
	2	m	40,628	

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝（横断用可変） B300-H600				(レ^\ Ⅱ4)
	4	m	193,540	
現場打水路 B300-H500				(レ^\ Ⅱ4)
	15	m	468,045	
現場打水路 B300-H600				(レ^\ Ⅱ4)
	7	m	244,167	
現場打水路 B300-H700				(レ^\ Ⅱ4)
	2	m	78,638	
現場打水路 横断用B300-H600				(レ^\ Ⅱ4)
	1	m	37,930	
コンクリート側溝蓋 車道B300用 L=500				(レ^\ Ⅱ4)
	263	枚	737,452	
コンクリート側溝蓋 歩道B300用 L=500				(レ^\ Ⅱ4)
	29	枚	59,566	
グレーチング側溝蓋 T-25細目 B300用 L=500				(レ^\ Ⅱ4)
	29	枚	724,130	
グレーチング側溝蓋 T-2細目 B300用 L=500				(レ^\ Ⅱ4)
	3	枚	50,310	

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ゲレチング側溝蓋 T-25細目 横断B300用 L=1000					(レバ) Ⅱ4)
	4		枚	234,280	
取付排水管					(レバ) Ⅱ4)
	1		一式	26,673	
集水桝・マンホール工					(レバ) Ⅱ3)
			一式	302,714	
1号集水桝 500×500×1000					(レバ) Ⅱ4)
	1		箇所	74,850	
集水桝 500×500×950					(レバ) Ⅱ4)
	1		箇所	72,110	
プレキャスト集水桝 300×300×800					(レバ) Ⅱ4)
	2		箇所	155,754	
構造物撤去工					(レバ) Ⅱ2)
			一式	728,321	
作業土工					(レバ) Ⅱ3)
			一式	35,185	
床掘り					(レバ) Ⅱ4)
	3		m3	5,235	

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				(レバ)Ⅱ4)
	10	m3	29,950	
構造物取壊し工				(レバ)Ⅲ3)
		一式	496,486	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工				(レバ)Ⅱ4)
	26	m3	187,200	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工				(レバ)Ⅱ4)
	6	m3	86,280	
舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下				(レバ)Ⅱ4)
	210	m	116,130	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下				(レバ)Ⅱ4)
	77	m2	106,876	
運搬処理工				(レバ)Ⅲ3)
		一式	196,650	
殻運搬 コンクリート殻(無筋)				(レバ)Ⅱ4)
	26	m3	58,058	
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)				(レバ)Ⅱ4)
	6	m3	16,602	

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 アスファルト殻					(レ^\ Ⅱ4)
	3		m3	19,116	
殻処分 コンクリート殻(無筋)					(レ^\ Ⅱ4)
	26		m3	73,320	
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)					(レ^\ Ⅱ4)
	6		m3	18,000	
殻処分 アスファルト殻					(レ^\ Ⅱ4)
	3		m3	9,165	
現場発生品運搬 鋼板蓋					(レ^\ Ⅱ4)
	1		回	1,903	
現場発生品運搬 グレーチング 蓋					(レ^\ Ⅱ4)
	1		回	486	
仮設工					(レ^\ Ⅱ2)
			一式	1,165,800	
交通管理工					(レ^\ Ⅱ3)
			一式	1,165,800	
交通誘導警備員					(レ^\ Ⅱ4)
			人	1,165,800	

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B					
	87		人	1,165,800	060710
* * 直接工事費 * *					
				8,796,387	
共通仮設費					
				1,300,000	
* * 共通仮設費計 * *					
				1,300,000	
* * 純工事費 * *					
				10,096,387	
現場管理費					
				3,716,000	
* * 工事原価 * *					
				13,812,387	
一般管理費率分					
				2,952,089	
契約保証費					
				5,524	

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費計						
					2,957,613	
* * 工事価格 * *						
					16,770,000	
* * 消費税相 当額 * *						
					1,677,000	
* * 工事費計 * *						
					18,447,000	

上層路盤(車道・路肩部)

Y1E02040403

工種明細書

明第0001 表

頁0-0012

粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 M-30						SPK23040235 00 A=100,B=2,D=1
		1	m2	1,238	1,238	単第0 -0001 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		95,326	

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスファルト混合物(13)

Y1E02040409
舗装厚 40mm 1.4m未満

工種明細書

明第0002 表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 4 0 mm							SPK23040241 00 A=1,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1
		1		m2	2,509	2,509	単第0 -0002 表
* * * 単位当たり * * *							
		1		式		193,193	

床掘り

Y1G02050102

工種明細書

明第0003 表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
		1	m3	1,745	1,745	単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		157,050	

埋戻し

Y1G02050103

工種明細書

明第0004 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3	2,995	2,995	単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		119,800	

18N/mm2

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=1,H=2,J=1,K=1
		1	m3	29,090	29,090	単第0 -0005 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		349,080	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)					SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=2,F=31
	1	m3	1,914	1,914	単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		76,560	

整地

Y1G02050112

工種明細書

明第0007 表

残土受入れ地での処理

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						SPK23040003 00 A=1
		1	m3	113.6	113	単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		4,520	

プレキャストU型側溝（可変）

Y1G02050311

工種明細書

明第0008 表

頁0-0019

B300-H400

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=22,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .52
		1	m	13,690	13,690	単第0 -0008 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.022	m3	33,970	747	単第0 -0009 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		173,244	

プレキャストU型側溝（可変）

Y1G02050311

工種明細書

明第0009 表

頁0-0020

B300-H500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=23,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .52
		1	m	15,890	15,890	単第0 -0010 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.035	m3	33,970	1,188	単第0 -0009 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		1,776,112	

プレキャストU型側溝（可変）

Y1G02050311

工種明細書

明第0010 表

頁0-0021

B300-H600

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=24,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .520
		1	m	16,340	16,340	単第0 -0011 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.027	m3	33,970	917	単第0 -0009 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		759,308	

プレキャストU型側溝（可変）

Y1G02050311

工種明細書

明第0011 表

頁0-0022

B300-H700

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=25,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0 .520
		1	m	18,990	18,990	単第0 -0012 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.039	m3	33,970	1,324	単第0 -0009 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		40,628	

プレキャストU型側溝（横断用可変）

Y1G02050311

工種明細書

明第0012 表

頁0-0023

B300-H600

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=124,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.62
		1	m	45,130	45,130	単第0 -0013 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.027	m3	33,970	917	単第0 -0009 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.052	m3	29,760	1,547	単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						SPK23040156 00 A=1,B=5,C=1
		0.200	m2	3,959	791	単第0 -0015 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		193,540	

B300-H500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.172	m3	34,970	6,014	単第0 -0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物						SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1
		2.872	m2	6,911	19,848	単第0 -0017 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.065	m3	33,970	2,208	単第0 -0009 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満						SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
		0.013	t	180,000	2,340	単第0 -0018 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.600	m2	1,322	793	単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		468,045	

B300-H600

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.192	m3	34,970	6,714	単第0 -0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物						SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1
		3.272	m2	6,911	22,612	単第0 -0017 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.066	m3	33,970	2,242	単第0 -0009 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満						SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
		0.014	t	180,000	2,520	単第0 -0018 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.600	m2	1,322	793	単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		244,167	

B300-H700

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.213	m3	34,970	7,448	単第0 -0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物						SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1
		3.692	m2	6,911	25,515	単第0 -0017 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設						SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
		0.079	m3	33,970	2,683	単第0 -0009 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満						SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
		0.016	t	180,000	2,880	単第0 -0018 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40						SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1
		0.600	m2	1,322	793	単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		78,638	

横断用B300-H600

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設					SPK23040154 00 A=2,B=3,C=1,F=2,H=2,J=1,K=1
	0.213	m3	34,970	7,448	単第0 -0016 表
型枠 一般型枠 小型構造物					SPK23040156 00 A=1,B=2,C=1
	3.242	m2	6,911	22,405	単第0 -0017 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	0.058	m3	33,970	1,970	単第0 -0009 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満					SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
	0.014	t	180,000	2,520	単第0 -0018 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1
	0.062	m3	29,760	1,845	単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート					SPK23040156 00 A=1,B=5,C=1
	0.200	m2	3,959	791	単第0 -0015 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40					SPK23040034 00 A=2,B=1,D=1
	0.720	m2	1,322	951	単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		37,930	

コンクリート側溝蓋

Y1G02050314

工種明細書

明第0017 表

車道B300用 L=500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=31,E=1,F=1,G=1
		1	枚	2,804	2,804	単第0 -0020 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		737,452	

コンクリート側溝蓋

Y1G02050314

工種明細書

明第0018 表

歩道B300用 L=500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=32,E=1,F=1,G=1
		1	枚	2,054	2,054	単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		59,566	

T-25細目 B300用 L=500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=41,E=1,F=1,G=1
		1	枚	24,970	24,970	単第0 -0022 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		724,130	

T-2細目 B300用 L=500

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=43,E=1,F=1,G=1
		1	枚	16,770	16,770	単第0 -0023 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		50,310	

T-25細目 横断B300用 L=1000

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量						SDT00017 00 A=1,B=9,D=42,E=1,F=1,G=1
		1	枚	58,570	58,570	単第0 -0024 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		234,280	

取付排水管

Y4999

工種明細書

明第0022 表

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 管材料(各種)	0.1	m	498.9	49	SPK23040092 00 A=1,B=1,C=1,D=81,E=2120689105,G=1,I=1 単第0 -0025 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm	0.1	m	620.1	62	SPK23040092 00 A=1,B=1,C=1,D=49,G=1,I=1 単第0 -0026 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm	0.1	m	668.6	66	SPK23040092 00 A=1,B=1,C=1,D=50,G=1,I=1 単第0 -0027 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm	0.2	m	1,654	330	SPK23040092 00 A=1,B=1,C=1,D=52,G=1,I=1 単第0 -0028 表
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ100mm以上200mm未満	1	孔	694.8	694	SPK23040119 00 A=1 単第0 -0029 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔	5,442	5,442	SPK23040120 00 A=5,B=1 単第0 -0030 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔	6,050	6,050	SPK23040120 00 A=6,B=1 単第0 -0031 表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径160mm以上180mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	2	孔	6,990	13,980	SPK23040120 00 A=8,B=1 単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***	1	式		26,673	

1号集水桝

Y1G02050502

工種明細書

明第0023 表

頁0-0034

500×500×1000

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.43m3を超え0.46m3以下					SPK23040105 00 A=3,C=12,D=2,E=1,F=1
	1	箇所	55,080	55,080	単第0 -0033 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-2					SDT00017 00 A=1,B=8,C=74,F=1,G=1
	1	枚	19,770	19,770	単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		74,850	

集水桝

Y1G02050502

工種明細書

明第0024 表

頁0-0035

500×500×950

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下					SPK23040105 00 A=3,C=11,D=2,E=1,F=1
	1	箇所	52,340	52,340	単第0 -0035 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-2					SDT00017 00 A=1,B=8,C=74,F=1,G=1
	1	枚	19,770	19,770	単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		72,110	

プレキャスト集水桝

Y1G02050504

工種明細書

明第0025 表

頁0-0036

300×300×800

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石有り 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下	1	基	4,686	4,686	SPK23040095 00 A=1,B=3,C=1,D=1 単第0 -0036 表
プレキャスト集水桝材料 300×300×H800 245kg m g	1	基	50,200	50,200	TM0010 00
鋼製グレーティング材料(プレキャスト集水桝) 300×300用110°開閉 T-25(細目) mk	1	組	21,710	21,710	TM0020 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.008	m3	33,970	271	SPK23040154 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0009 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.018	m3	29,760	535	SPK23040154 00 A=1,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0014 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.12	m2	3,959	475	SPK23040156 00 A=1,B=5,C=1 単第0 -0015 表
*** 単位当たり ***	1	式		155,754	

床掘り

Y1G02280402

工種明細書

明第0026 表

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
		1	m3	1,745	1,745	単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		5,235	

埋戻し

Y1G02280403

工種明細書

明第0027 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	1	m3	2,995	2,995	単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		29,950	

コンクリート構造物取壊し

Y1G02280601

工種明細書

明第0028 表

無筋構造物

機械施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
		1	m3	7,200	7,200	単第0 -0037 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		187,200	

コンクリート構造物取壊し

Y1G02280601

工種明細書

明第0029 表

鉄筋構造物

機械施工

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1
		1	m3	14,380	14,380	単第0 -0038 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		86,280	

舗装版切断

Y1G02280602

工種明細書

明第0030 表

アスファルト舗装版厚15cm以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
		1	m	553	553	単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		116,130	

舗装版破碎

Y1G02280603

工種明細書

明第0031 表

アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎積込(小規模土工)						SPK23040018 00 A=1
		1	m2	1,388	1,388	単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		106,876	

殻運搬

Y1G02281601

工種明細書

明第0032 表

コンクリート殻(無筋)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)						SPK23040152 00 A=1,B=1,C=2,D=50,E=1
		1	m3	2,233	2,233	単第0 -0041 表
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		58,058	

殻運搬

Y1G02281601

工種明細書

明第0033 表

コンクリート殻(鉄筋)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)						SPK23040152 00 A=2,B=1,C=2,D=50,E=1
		1	m3	2,767	2,767	単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		16,602	

殻運搬

Y1G02281601

工種明細書

明第0034 表

頁0-0045

アスファルト殻

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)						SPK23040152 00 A=3,B=4,C=2,D=45,E=1
		1	m3	6,372	6,372	単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		19,116	

殻処分

Y1G02281602

工種明細書

明第0035 表

コンクリート殻(無筋)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 Co殻(無筋,有筋) 昼間						T15T17926 00
	t k	2.35	t	1,200	2,820	9
*** 単位当たり ***						
		1	式		73,320	

殻処分

Y1G02281602

工種明細書

明第0036 表

頁0-0047

コンクリート殻(鉄筋)

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 Co殻(無筋,有筋) 昼間						T15T17926 00
	t k	2.50	t	1,200	3,000	9
*** 単位当たり ***						
		1	式		18,000	

殻処分

Y1G02281602

工種明細書

明第0037 表

アスファルト殻

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 Ac殻 昼間						T15T18015 00
	t k	2.35	t	1,300	3,055	9
* * * 単位当たり * * *						
		1	式		9,165	

鋼板蓋

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)						SPK23040410 00 A=1,B=2,C=3
		1.5	t	1,269	1,903	単第0 -0044 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		1,903	

グレーンゲ 蓋

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)						SPK23040410 00 A=1,B=2,C=5
		0.23	t	2,115	486	単第0 -0045 表
*** 単位当たり ***						
		1	式		486	

施工単価表

頁0-0051

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040235

単第0 -0001 表

機械構成比: 5.44% 労務構成比: 65.81% 材料構成比: 28.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 809.74

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.47%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.59%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.09	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M - 30	26.66%	590	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040235

単第0 -0001 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.44% 労務構成比： 65.81% 材料構成比： 28.75% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 809.74

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		1.6	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,238	積算単価	0	E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 1,237.0758 = 809.7400 * { 《機械》 ([2.820/100*4,030/3,410] + [2.470/100 * 4,220/3,540]) * [5.440/(2.820+2.470)] 《労務》 + ([27.590/100*16,800/22,300] + [23.300/100 * 19,800/25,300] + [13.010/100 * 21,600/25,700]) * [65.810/(27.590+23.300+13.010)] 《材料》 + ([26.660/100*590/170] + [2.030/100 * 146/138]) * [28.750/(26.660+2.030)] 《最終補正率》 + [100-5.440-65.810-28.750]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0-0053

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0002 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

45.71%

材料構成比:

53.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,499.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.27%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.15%	360	振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.84	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.56%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.24%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		135.6	その他(労務)	0	ER009
再生密粒度アスコン (13)	48.82%	560	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0054

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0002 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,499.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.16	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,509	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】 2,508.6981 = 2,499.8000 * { 《機械》 ([0.270/100*1,480/1,390] + [0.150/100 * 360/346]) * [0.490/(0.270+0.150)]					
《労務》 + ([20.560/100*21,600/25,700] + [14.270/100 * 16,800/22,300] + [4.240/100 * 24,300/26,500]) * [45.710/(20.560+14.270+4.240)]					
《材料》 + ([48.820/100*560/485] + [4.710/100 * 116/93] + [0.190/100 * 157/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [53.800/(48.820+4.710+0.190+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.490-45.710-53.800]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

頁0-0055

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

单第0 -0002 表

平均幅員1.4m未滿(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 40 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.49%

勞務構成比：

45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

2,499.8

[illegible]

施 工 単 価 表

SPK23040015

単第0 -0003 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り 2,046.8

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%	9,200	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,670	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,745	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 801 * (690 / 180) + (6,160.0) = 9,200					
【補正式】 1,744.8763 = 2,046.8000 * {					
《機械》 ([20.810/100*9,200/8,670]) * [20.810/20.810]					
《労務》 + ([38.710/100*19,800/25,300] + [32.680/100 * 16,800/22,300]) * [71.390/(38.710+32.680)]					
《材料》 + ([7.800/100*146/138]) * [7.800/7.800]					
《最終補正率》 + [100-20.810-71.390-7.800]/100 }					

施工単価表

頁0-0057

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0004 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91% 労務構成比: 85.67% 材料構成比: 4.42% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,655.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%	9,200	バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,670	MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.61%	539	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	496	MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		2,995	積算単価	0	EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0-0058

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0004 表

上記以外(小規模)
機械構成比: 9.91% 労務構成比: 85.67% 材料構成比: 4.42% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,655.5

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 801 * (690 / 180) + (6,160.0) =	9,200			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00048	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 306 * (90 / 120) + (293.7) =	539			
【補正式】 2,994.6006 = 3,655.5000 * { 《機械》 ([9.300/100*9,200/8,670] + [0.610/100 * 539/496]) * [9.910/(9.300+0.610)]					
《労務》 + ([48.830/100*16,800/22,300] + [19.540/100 * 21,600/25,700] + [17.300/100 * 19,800/25,300]) * [85.670/(48.830+19.540+17.300)]					
《材料》 + ([3.490/100*146/138] + [0.930/100 * 157/154]) * [4.420/(3.490+0.930)]					
《最終補正率》 + [100-9.910-85.670-4.420]/100 }					

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0005 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.46%

材料構成比： 70.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

23,369

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.40%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.68%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.46%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		367.56	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	70.54%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		29,090	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=1 養生無し J=1 -		
【補正式】 29,081.9932 = 23,369.0000 * { 《労務》 + ([12.400/100*16,800/22,300] + [8.680/100 * 21,600/25,700] + [6.460/100 * 24,300/26,500]) * [29.460/(12.400+8.680+6.460)] 《材料》 + ([70.540/100*21,900/15,400]) * [70.540/70.540] 《最終補正率》 + [100-29.460-70.540]/100 }					

施工単価表

SPK23040002

単第0 -0006 表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

61.92% 材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 2,045 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%	7,793	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	7,323	MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,914	積算単価	0	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=31 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00017T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 507 * (830 / 180) + (5,225.0) + 233 = 7,793					
【補正式】 1,913.2981 = 2,045.0000 * {					
《機械》 ([25.130/100*7,793/7,323]) * [25.130/25.130]					
《労務》 + ([61.920/100*18,100/21,100]) * [61.920/61.920]					
《材料》 + ([12.950/100*146/138]) * [12.950/12.950]					
《最終補正率》 + [100-25.130-61.920-12.950]/100 }					

施 工 単 価 表

SPK23040003

単第0 -0007 表

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 24.02% 労務構成比： 49.00% 材料構成比： 26.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 118.79

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.02%	10,500	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	49.00%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	26.98%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		113.6	積算単価	0	EP001
A=1 残土受入れ地での処理					
【補正式】 113.5063 = 118.7900 * { 《機械》 ([24.020/100*10,500/8,800]) * [24.020/24.020] 《労務》 + ([49.000/100*19,800/25,300]) * [49.000/49.000] 《材料》 + ([26.980/100*146/138]) * [26.980/26.980] 《最終補正率》 + [100-24.020-49.000-26.980]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0008 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,133	3,133	TDT000725
DCT側溝(可変側溝)材料 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 4 4 5 kg	0.500	個	20,600	10,300	F0000000022 m g
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3	4,000	248	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		13,690	
A=1 昼間施工 D=22 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,133 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,133 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.520 / 10) * 1.20 = 0.062(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0009 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 44.86%

材料構成比： 55.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

29,616

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		526.75	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		33,970	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 33,963.9040 = 29,616.0000 * { 《労務》 + ([24.240/100*16,800/22,300] + [9.750/100 * 24,300/26,500] + [8.670/100 * 21,600/25,700]) * [44.860/(24.240+9.750+8.670)] 《材料》 + ([55.140/100*21,900/15,400]) * [55.140/55.140] 《最終補正率》 + [100-44.860-55.140]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0010 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,133	3,133	TDT000725
DCT側溝(可変側溝)材料 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 5 2 5 kg	0.500	個	25,000	12,500	F0000000023 m g
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3	4,000	248	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		15,890	
A=1 昼間施工 D=23 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,133 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,133 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.520 / 10) * 1.20 = 0.062(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0011 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,133	3,133	TDT000725
DCT側溝(可変側溝)材料 3 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 6 0 0 kg	0.500	個	25,900	12,950	F0000000024 m g
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3	4,000	248	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		16,340	
A=1 昼間施工 D=24 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,133 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,133 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.520 / 10) * 1.20 = 0.062(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0012 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,133	3,133	TDT000725
DCT側溝(可変側溝)材料 3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 6 8 5 kg	0.500	個	31,200	15,600	F0000000025 m g
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3	4,000	248	TTPC00008
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	m		18,990	
A=1 昼間施工 D=25 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,133 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,133 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.520 / 10) * 1.20 = 0.062(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0013 表

1 m 当り

U型側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m	3,133	3,133	TDT000725
DCT側溝(横断用)材料 3 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 9 9 3 kg	0.500	個	83,400	41,700	F0000000124 m g
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.074	m3	4,000	296	TTPC00008
諸雑費	1	一式		1	#91
*** 単位当たり ***	1	m		45,130	
A=1 昼間施工 D=124 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.62 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
設計単価 = 3,133 * (1.00 * 1.00 * 1.00) = 3,133 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
側溝材料の数量 = 1 / 2.000 = 0.500(本/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
基礎碎石使用量 = (0.620 / 10) * 1.20 = 0.074(m3/m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0014 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3

当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

材料構成比： 68.07%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

24,215

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		429.29	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		29,760	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 29,757.0952 = 24,215.0000 * { 《労務》 + ([14.270/100*16,800/22,300] + [8.380/100 * 21,600/25,700] + [7.110/100 * 24,300/26,500]) * [31.930/(14.270+8.380+7.110)] 《材料》 + ([68.070/100*21,900/15,400]) * [68.070/68.070] 《最終補正率》 + [100-31.930-68.070]/100 }					

施工単価表

頁0-0069

型枠

SPK23040156

単第0 -0015 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 4,504.1

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%	24,400	型わく工	26,600	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.80%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		603.74	その他(労務)	0	ER009
積算単価		3,959	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		
【補正式】 3,958.9817 = 4,504.1000 * { 《労務》 + ([59.070/100*24,400/26,600] + [19.800/100 * 16,800/22,300] + [5.880/100 * 24,300/26,500]) * [100.000/(59.070+19.800+5.880)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0016 表

コンクリート

小型構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 44.86%

材料構成比： 55.14%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

29,616

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		526.75	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	55.14%	22,840	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPC00343 TTPT00343
積算単価		34,970	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 34,960.6863 = 29,616.0000 * { 《労務》 + ([24.240/100*16,800/22,300] + [9.750/100 * 24,300/26,500] + [8.670/100 * 21,600/25,700]) * [44.860/(24.240+9.750+8.670)] 《材料》 + ([55.140/100*22,840/15,400]) * [55.140/55.140] 《最終補正率》 + [100-44.860-55.140]/100 }					

施工単価表

頁0-0071

型枠

SPK23040156

単第0 -0017 表

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 8,042.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	24,400	型わく工	26,600	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		901.17	その他(労務)	0	ER009
積算単価		6,911	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 6,910.8354 = 8,042.9000 * { 《労務》 + ([44.660/100*24,400/26,600] + [30.770/100 * 16,800/22,300] + [11.530/100 * 24,300/26,500]) * [100.000/(44.660+30.770+11.530)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

SS000099

一般構造物 [規]10t未満

鉄筋工
SD345 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t	66,700	66,700	TSPC00001
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t	110,000	113,300	TTPC00001 1*1.03
諸雑費	1	一式		0	#91
* * * 単位当たり * * *	1	t		180,000	
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=1 -			J=1 -		
設計単価 = 58,000*(1+15/100)*(1.00*1.00*1.00*1.00*1.00)*1.00 = 66,700(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0019 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10%

RC-40

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り 1,145.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84%	10,500	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.54	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	36.47%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		4.74	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.43%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0019 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10%

RC-40

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,145.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		0.9	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,322	積算単価	0	EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		
【補正式】 1,321.3095 = 1,145.7000 * { 《機械》 ([5.840/100*10,500/8,800]) * [5.880/5.840]					
《労務》 + ([36.470/100*16,800/22,300] + [15.920/100 * 21,600/25,700] + [14.240/100 * 19,800/25,300] + [8.950/100 * 24,300/26,500]) * [76.100/(36.470+15.920+14.240+8.950)]					
《材料》 + ([12.560/100*4,000/1,200] + [5.430/100 * 146/138]) * [18.020/(12.560+5.430)]					
《最終補正率》 + [100-5.880-76.100-18.020]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0020 表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
DCT側溝用コンクリート蓋材料 車道用リット付 3 0 0 × 5 0 0 3 3 kg	1.000	枚	2,540	2,540	F0000000031
諸雑費	1	一式		0	m g #91
* * * 単位当たり * * *	1	枚		2,804	
A=1 昼間施工 D=31 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0021 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
DCT側溝用コンクリート蓋材料 歩道用リット付 3 0 0 × 5 0 0 2 4 kg	1.000	枚	1,790	1,790	F0000000032 m g
諸雑費	1	一式		0	#91
* * * 単位当たり * * *	1	枚		2,054	
A=1 昼間施工 D=32 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0022 表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
鋼製 ^レ ー ^チ ング ^グ 材料(DCT側溝蓋)300用 T-25(細目) B 3 0 0 × L 5 0 0 1 6 . 3 kg	1.000	枚	24,700	24,700	F0000000041 m g
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		24,970	
A=1 昼間施工 D=41 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0023 表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
鋼製 [*] レチング [*] 材料(DCT側溝蓋)300用 T-2(細目) B 3 0 0 × L 5 0 0 1 3 . 9 kg	1.000	枚	16,500	16,500	F0000000043 m g
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		16,770	
A=1 昼間施工 D=43 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0024 表

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
鋼製グレーチング材料(DCT側溝蓋)300用 L1000用 35 k g	1.000	枚	58,300	58,300	F0000000042 m g
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	枚		58,570	
A=1 昼間施工 D=42 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SPK23040092

単第0 -0025 表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.04% 材料構成比： 53.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り 608.45

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.06%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
VP30材料	53.96%	272	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	325	F2120689105 TTPT00188
k b 積算単価		498.9	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm E=2120689105 【F】管材料(m) I=1 -(全ての費用)			B=1 直管 D=81 管材料(各種) G=1 -		
【補正式】 498.8198 = 608.4500 * { 《労務》 + ([32.980/100*16,800/22,300] + [13.060/100 * 24,300/26,500]) * [46.040/(32.980+13.060)] 《材料》 + ([53.960/100*272/325]) * [53.960/53.960] 《最終補正率》 + [100-46.040-53.960]/100 }					

施工単価表

頁0-0081

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm

46.04% 材料構成比： 53.96%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0026 表

標準単価： 1

m 当り 608.45

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.06%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 7 5	53.96%	392	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	325	TTPCD0401 TTPT00188
k b 積算単価		620.1	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=49 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 620.0455 = 608.4500 * { 《労務》 + ([32.980/100*16,800/22,300] + [13.060/100 * 24,300/26,500]) * [46.040/(32.980+13.060)] 《材料》 + ([53.960/100*392/325]) * [53.960/53.960] 《最終補正率》 + [100-46.040-53.960]/100 }					

施工単価表

頁0-0082

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

46.04%

材料構成比： 53.96%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0027 表

標準単価： 1

m 当り 608.45

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.06%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 1 0 0 k b	53.96%	440	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	325	TTPCD0402 TTPT00188
積算単価		668.6	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=50 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 668.5358 = 608.4500 * { 《労務》 + ([32.980/100*16,800/22,300] + [13.060/100 * 24,300/26,500]) * [46.040/(32.980+13.060)] 《材料》 + ([53.960/100*440/325]) * [53.960/53.960] 《最終補正率》 + [100-46.040-53.960]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0083

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK23040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

46.04% 材料構成比： 53.96%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0028 表

1
標準単価：

m 当り
608.45

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	32.98%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.06%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 1 5 0	53.96%	1,415	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	325	TTPCD0404 TTPT00188
k b 積算単価		1,654	積算単価	0	E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=52 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		
【補正式】 1,653.4947 = 608.4500 * { 《労務》 + ([32.980/100*16,800/22,300] + [13.060/100 * 24,300/26,500]) * [46.040/(32.980+13.060)] 《材料》 + ([53.960/100*1,415/325]) * [53.960/53.960] 《最終補正率》 + [100-46.040-53.960]/100 }					

施 工 単 価 表

SPK23040119

単第0 -0029 表

コンクリート削孔(さく岩機)

削孔深さ100mm以上200mm未満

機械構成比： 5.97% 労務構成比： 87.93% 材料構成比： 6.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 孔 当り 799.94

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	3.50%	1,360	空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min	1,100	KTPC00011 KTPT00011
さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級	1.56%	519	さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級	486	MTPC00112 MTPT00112
その他(機械)		8.62	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	54.65%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	12.26%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.61%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		89.45	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.17%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		7.87	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

SPK23040119

単第0 -0029 表

コンクリート削孔(さく岩機)

削孔深さ100mm以上200mm未満

機械構成比： 5.97% 労務構成比： 87.93% 材料構成比： 6.10% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 799.94 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		694.8	積算単価	0	EP001
A=1 削孔深さ100mm以上200mm未満					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00112 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 368 * (70 / 120) + (298.1) = 519					
【補正式】 694.7790 = 799.9400 * {					
《機械》 ([3.500 / 100 * 1,360 / 1,100] + [1.560 / 100 * 519 / 486]) * [5.970 / (3.500 + 1.560)]					
《労務》 + ([54.650 / 100 * 21,600 / 25,700] + [12.260 / 100 * 16,800 / 22,300] + [7.610 / 100 * 24,300 / 26,500]) * [87.930 / (54.650 + 12.260 + 7.610)]					
《材料》 + ([5.170 / 100 * 146 / 138]) * [6.100 / 5.170]					
《最終補正率》 + [100 - 5.970 - 87.930 - 6.100] / 100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0086

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0030 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比： 61.92%

材料構成比： 35.17%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,875.3

備 考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.49%	753	コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	731	MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	0.88%	585	<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	490	KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)		34.61	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	35.91%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.48%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.96%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		565.3	その他(労務)	0	ER009
ダイヤモンドビット φ 110mm	32.13%	25,900	ダイヤモンドビット φ 110mm	23,900	TTPC00235 TTPT00235
ガソリン レギュラー スタンド	2.47%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

頁0-0087

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0030 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

61.92%

材料構成比： 35.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

5,875.3

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		36.13	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		5,442	積算単価	0	EP001
A=5 削孔径100mm以上110mm未満			B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00093 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 603 * (100 / 140) + (331.1) = 753					
【補正式】 5,441.6670 = 5,875.3000 * {					
《機械》 ([1.490/100*753/731] + [0.880/100 * 585/490]) * [2.910/(1.490+0.880)]					
《労務》 + ([35.910/100*21,600/25,700] + [9.480/100 * 16,800/22,300] + [4.960/100 * 24,300/26,500]) * [61.920/(35.910+9.480+4.960)]					
《材料》 + ([32.130/100*25,900/23,900] + [2.470/100 * 157/154]) * [35.170/(32.130+2.470)]					
《最終補正率》 + [100-2.910-61.920-35.170]/100 }					

施 工 単 価 表

頁0-0088

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0031 表

削孔径110mm以上128mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.65%

労務構成比： 56.52%

材料構成比： 40.83%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

6,436.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.36%	753	コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	731	MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	0.80%	585	<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	490	KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)		34.39	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	32.78%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	8.66%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.52%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		565.19	その他(労務)	0	ER009
ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用	38.05%	33,600	ダイヤモンドビット 外径128.5mm,一般用 コンクリート削孔用	31,000	TTPC00260 TTPT00260
ガソリン レギュラー スタンド	2.26%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0031 表

削孔径110mm以上128mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.65%

労務構成比：

56.52%

材料構成比：

40.83%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

6,436.2

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		36.15	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		6,050	積算単価	0	EP001
A=6 削孔径110mm以上128mm未満			B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00093 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 603 * (100 / 140) + (331.1) = 753					
【補正式】 6,049.9262 = 6,436.2000 * {					
《機械》 ([1.360 / 100 * 753 / 731] + [0.800 / 100 * 585 / 490]) * [2.650 / (1.360 + 0.800)]					
《労務》 + ([32.780 / 100 * 21,600 / 25,700] + [8.660 / 100 * 16,800 / 22,300] + [4.520 / 100 * 24,300 / 26,500]) * [56.520 / (32.780 + 8.660 + 4.520)]					
《材料》 + ([38.050 / 100 * 33,600 / 31,000] + [2.260 / 100 * 157 / 154]) * [40.830 / (38.050 + 2.260)]					
《最終補正率》 + [100 - 2.650 - 56.520 - 40.830] / 100 }					

施工単価表

頁0-0090

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0032 表

削孔径160mm以上180mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.32%

労務構成比: 49.66%

材料構成比: 48.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,328.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.19%	753	コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	731	MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	0.70%	585	<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音	490	KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)		34.37	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	28.82%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	7.60%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.97%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		564.97	その他(労務)	0	ER009
ダイヤモンドビット 外径180.0mm,一般用 コンクリート削孔用	45.59%	45,500	ダイヤモンドビット 外径180.0mm,一般用 コンクリート削孔用	42,300	TTPC00262 TTPT00262
ガソリン レギュラー スタンド	1.98%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0032 表

削孔径160mm以上180mm未満

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.32%

労務構成比：

49.66%

材料構成比：

48.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

7,328.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)		35.39	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		6,990	積算単価	0	EP001
A=8 削孔径160mm以上180mm未満			B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00093 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 603 * (100 / 140) + (331.1) = 753					
【補正式】 6,989.4361 = 7,328.9000 * {					
《機械》 ([1.190 / 100 * 753 / 731] + [0.700 / 100 * 585 / 490]) * [2.320 / (1.190 + 0.700)]					
《労務》 + ([28.820 / 100 * 21,600 / 25,700] + [7.600 / 100 * 16,800 / 22,300] + [3.970 / 100 * 24,300 / 26,500]) * [49.660 / (28.820 + 7.600 + 3.970)]					
《材料》 + ([45.590 / 100 * 45,500 / 42,300] + [1.980 / 100 * 157 / 154]) * [48.020 / (45.590 + 1.980)]					
《最終補正率》 + [100 - 2.320 - 49.660 - 48.020] / 100 }					

施工単価表

頁0-0092

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0033 表

18-8-40BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

87.78%

材料構成比:

12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

59,325

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%	10,500	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.25%	24,400	型わく工	26,600	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.53%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.13%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.17%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		5,410.09	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.76%	21,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	14,800	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		254.08	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

頁0-0093

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0033 表

18-8-40BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

87.78%

材料構成比:

12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

59,325

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		55,080	積算単価	0	E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=12 E=1 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		
【補正式】 55,074.5325 = 59,325.0000 * { 《機械》 ([0.090/100*10,500/8,800]) * [0.090/0.090]					
《労務》 + ([34.250/100*24,400/26,600] + [29.530/100 * 16,800/22,300] + [11.130/100 * 24,300/26,500] + [2.170/100 * 21,600/25,700]) * [87.780/(34.250+29.530+11.130+2.170)]					
《材料》 + ([11.760/100*21,900/14,800] + [0.080/100 * 146/138]) * [12.130/(11.760+0.080)]					
《最終補正率》 + [100-0.090-87.780-12.130]/100 }					

施 工 単 価 表

単第0 -0034 表

SDT00017

蓋版
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

落込式細目(鎖付),500×500,T-2

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚	264	264	TDT000817
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-2 参考質量34.0kg	1.000	組	19,500	19,500	T2190053
諸雑費	1	一式		6	k b #91
*** 単位当たり ***	1	枚		19,770	
A=1 昼間施工 C=74 落込式細目(鎖付),500×500,T-2 G=1 -			B=8 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた F=1 時間的制約なし		
設計単価 = 264.6 * 1.00 = 264 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

頁0-0095

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

SPK23040105
0.40m3を超え0.43m3以下

88.00% 材料構成比： 11.91%

単第0 -0035 表

1

標準単価：

箇所 当り

56,455

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%	10,500	バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.42%	24,400	型わく工	26,600	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.55%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.14%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.14%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		5,173.21	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	11.53%	21,900	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	14,800	TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		250.12	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0035 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09%

労務構成比：

88.00%

材料構成比： 11.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

56,455

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		52,340	積算単価	0	E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=11 E=1 0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		
【補正式】 52,338.6839 = 56,455.0000 * { 《機械》 ([0.090/100*10,500/8,800]) * [0.090/0.090]					
《労務》 + ([34.420/100*24,400/26,600] + [29.550/100 * 16,800/22,300] + [11.140/100 * 24,300/26,500] + [2.140/100 * 21,600/25,700]) * [88.000/(34.420+29.550+11.140+2.140)]					
《材料》 + ([11.530/100*21,900/14,800] + [0.080/100 * 146/138]) * [11.910/(11.530+0.080)]					
《最終補正率》 + [100-0.090-88.000-11.910]/100 }					

施工単価表

頁0-0097

プレキャスト集水桝

SPK23040095

単第0 -0036 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 13.69%

労務構成比:

83.34%

材料構成比:

2.97%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,511

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	11.04%	6,500	バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)	5,810	KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)		163.38	その他(機械)	0	EK009
特殊運転手	36.77%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.18%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.61%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.66%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		709.62	その他(労務)	0	ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.40%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		33.23	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

SPK23040095

単第0 -0036 表

プレキャスト集水桝

据付 基礎砕石有り

機械構成比： 13.69%

労務構成比：

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

83.34%

材料構成比： 2.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

基 当り
5,511

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		4,686	積算単価	0	EP001
A=1 据付 C=1 基礎砕石有り			B=3 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 D=1 -(全ての費用)		
【補正式】 4,685.9601 = 5,511.0000 * { 《機械》 ([11.040/100*6,500/5,810]) * [13.690/11.040]					
《労務》 + ([36.770/100*19,800/25,300] + [16.180/100 * 16,800/22,300] + [9.610/100 * 24,300/26,500] + [4.660/100 * 21,600/25,700]) * [83.340/(36.770+16.180+9.610+4.660)]					
《材料》 + ([2.400/100*146/138]) * [2.970/2.400]					
《最終補正率》 + [100-13.690-83.340-2.970]/100 }					

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0037 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	7,200	7,200	TDT001561
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		7,200	
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 7,200 * 1.00 = 7,200 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SDT00033

単第0 -0038 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3	14,380	14,380	TDT001573
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	m3		14,380	
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		
設計単価 = 14,380 * 1.00 = 14,380 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施工単価表

頁0-0101

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0039 表

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

580.65

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%	5,460	コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	5,460	MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)		11.38	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.28%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		87.88	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%	94,600	コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	85,200	TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		6.73	その他(材料)	0	EZ009

施 工 単 価 表

SPK23040306

単第0 -0039 表

舗装版切断

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

580.65

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		553.0	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 552.9572 = 580.6500 * { 《機械》 ([4.090/100*5,460/5,460]) * [6.050/4.090]					
《労務》 + ([19.280/100*21,600/25,700] + [9.900/100 * 24,300/26,500] + [8.330/100 * 16,800/22,300]) * [55.500/(19.280+9.900+8.330)]					
《材料》 + ([35.210/100*94,600/85,200] + [2.190/100 * 157/154]) * [38.450/(35.210+2.190)]					
《最終補正率》 + [100-6.050-55.500-38.450]/100 }					

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK23040018

施工単価表

単第0 -0040 表

頁0-0103

機械構成比： 21.98% 労務構成比： 69.33% 材料構成比： 8.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,587.7

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	21.98%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.33%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.69%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,388	積算単価	0	EP001
A=1 -(全ての費用)					
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00077 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) = 6,630					
【補正式】 1,387.9729 = 1,587.7000 * {					
《機械》 ([21.980/100*6,630/6,080]) * [21.980/21.980]					
《労務》 + ([69.330/100*19,800/25,300]) * [69.330/69.330]					
《材料》 + ([8.690/100*146/138]) * [8.690/8.690]					
《最終補正率》 + [100-21.980-69.330-8.690]/100 }					

SPK23040152

1

DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

2,289.4

境 港 市

SPK23040152

1

DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

2,836.9

境 港 市

SPK23040152

1

殼運搬
舗装版破碎

6,949.7

境 港 市

施工単価表

頁0-0107

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0044 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)

1 t 当り

機械構成比: 14.21%

労務構成比:

82.66%

材料構成比:

3.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,480.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%	7,730	トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	7,190	MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,269	積算単価	0	EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=3 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)			B=2 DID区間有り		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00154 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 441 * (760 / 160) + (5,610.0) = 7,730					
【補正式】 1,268.9756 = 1,480.9000 * {					
《機械》 ([14.210/100*7,730/7,190]) * [14.210/14.210]					
《労務》 + ([41.660/100*21,600/25,700] + [41.000/100 * 19,800/25,300]) * [82.660/(41.660+41.000)]					
《材料》 + ([3.130/100*146/138]) * [3.130/3.130]					
《最終補正率》 + [100-14.210-82.660-3.130]/100 }					

頁0-0108

SPK23040410

单第0 -0045 表

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

82.66% 材料構成比： 3.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 t 当り 2,468.2

06-*****-06122-10

境 港 市