工事設計書

施工年度	令和 06 年度
事業区分	公共下水道事業
路線名等 河川名等	上道1号污水幹線
工事名	上道1号污水幹線築造工事（6工区）
施工位置	境港市 中野町
設計金額	¥ 178,193,400 円
工事概要	

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	58 境港市 設計書 当初 06-*****-40731-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-06.07.10(0) 1 公共 06-020406-40731-1-0(起工)金抜上道1号污水幹線築造工事(6工区)				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 週休二日補正係数	46 下水道(2) 12 一般交通影響有り(1) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 00 千円止め(土木) 01 算出する 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	29,891,367		法定福利費相当額(事業主負担分)	4,872,292	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（基幹事業）						X1000
管路(基幹事業)						Y1H01 (レ ^ハ Ⅱ1)
			一式		84,778,501	
管きょ工(開削) 150mm						Y1H0101 (レ ^ハ Ⅱ2)
			一式		2,125,157	
管路土工						Y1H010101 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		839,020	
管路掘削 機械施工0.28m3						Y1H01010101 (レ ^ハ Ⅱ4)
	130		m3	1,987	258,310	明第0001 表
管路埋戻 機械施工0.28m3						Y1H01010102 (レ ^ハ Ⅱ4)
	120		m3	2,920	350,400	明第0002 表
発生土運搬 現場～仮置き場						Y1H01010103 (レ ^ハ Ⅱ4)
	130		m3	820	106,600	明第0003 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場						Y1H01010104 (レ ^ハ Ⅱ4)
	130		m3	851	110,630	明第0004 表
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター						Y1H01010103 (レ ^ハ Ⅱ4)
	10		m3	1,308	13,080	明第0005 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工						Y1H010102 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		264,780	
硬質塩化ビニル管 150mm						Y1H01010203 (レ ^ハ Ⅱ4)
	58		m	3,490	202,420	明第0006 表
可とう継手 150mm						Y4999 (レ ^ハ Ⅱ4)
	3		箇所	8,920	26,760	明第0007 表
可とう継手 150mm 1号レジンマンホール						Y4999 (レ ^ハ Ⅱ4)
	1		箇所	35,600	35,600	明第0008 表
管基礎工						Y1H010103 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		2,668	
砂基礎 幅900mm, 厚さ24						Y1H01010301 (レ ^ハ Ⅱ4)
	58		m	46	2,668	明第0009 表
管路土留工						Y1H010105 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		506,340	
たて込み簡易土留 掘削深2.5m以下						Y1H01010502 (レ ^ハ Ⅱ4)
	60		m	4,214	252,840	明第0010 表
たて込み簡易土留賃料 2.5型 整備費含む						Y4999 (レ ^ハ Ⅱ4)
	1		一式	253,500	253,500	明第0011 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下水低下工						Y1H010110 (レベル3)
			一式		512,349	
ウエルポイント 打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台						Y1H01011001 (レベル4)
	1		一式	512,349	512,349	明第0012 表
管きょ工(開削) 200mm						Y1H0101 (レベル2)
			一式		5,587,112	
管路土工						Y1H010101 (レベル3)
			一式		2,170,010	
管路掘削 機械施工0.28m3						Y1H01010101 (レベル4)
	350	m3		1,987	695,450	明第0013 表
管路埋戻 機械施工0.28m3						Y1H01010102 (レベル4)
	300	m3		2,920	876,000	明第0014 表
発生土運搬 現場～仮置き場						Y1H01010103 (レベル4)
	350	m3		820	287,000	明第0015 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場						Y1H01010104 (レベル4)
	320	m3		851	272,320	明第0016 表
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター						Y1H01010103 (レベル4)
	30	m3		1,308	39,240	明第0017 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工						Y1H010102 (レベル3)
			一式		898,939	
硬質塩化ビニル管 200mm						Y1H01010203 (レベル4)
	163		m	4,180	681,340	明第0018 表
可とう継手 200mm						Y4999 (レベル4)
	2		箇所	11,300	22,600	明第0019 表
可とう継手 200mm 0号レジマンホール						Y4999 (レベル4)
	2		箇所	38,800	77,600	明第0020 表
可とう継手 200mm 1号レジマンホール						Y4999 (レベル4)
	2		箇所	38,800	77,600	明第0021 表
可とう継手 200mm 3号レジマンホール						Y4999 (レベル4)
	1		箇所	38,800	38,800	明第0022 表
DVキャップ 200mm						Y4999 (レベル4)
	1		箇所	999	999	明第0023 表
管基礎工						Y1H010103 (レベル3)
			一式		10,106	
砂基礎 幅950mm,厚さ32						Y1H01010301 (レベル4)
	163		m	62	10,106	明第0024 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土留工						Y1H010105 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		1,231,738	
たて込み簡易土留 掘削深 2.5 m 以下						Y1H01010502 (レ ^ハ Ⅱ4)
	167		m	4,214	703,738	明第0025 表
たて込み簡易土留賃料 2.5 型 整備費別途						Y4999 (レ ^ハ Ⅱ4)
	1		一式	528,000	528,000	明第0026 表
地下水低下工						Y1H010110 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		1,276,319	
ウエルポイント 打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数 1 台						Y1H01011001 (レ ^ハ Ⅱ4)
	1		一式	1,276,319	1,276,319	明第0027 表
管きょ工(開削) 100mm (圧送管)						Y1H0101 (レ ^ハ Ⅱ2)
			一式		2,582,347	
管路土工						Y1H010401 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		573,640	
管路掘削 機械施工0.13m3						Y1H01040101 (レ ^ハ Ⅱ4)
	80		m3	2,503	200,240	明第0028 表
管路埋戻 機械施工0.13m3						Y1H01040102 (レ ^ハ Ⅱ4)
	50		m3	2,988	149,400	明第0029 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
発生土運搬 現場～仮置き場									Y1H01040103 (レ^\ Ⅱ4)	
	80		m3		1,393		111,440		明第0030 表	
埋戻土運搬 仮置き場～現場									Y1H01040104 (レ^\ Ⅱ4)	
	60		m3		1,440		86,400		明第0031 表	
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター									Y1H01040103 (レ^\ Ⅱ4)	
	20		m3		1,308		26,160		明第0032 表	
管布設工									Y1H010102 (レ^\ Ⅱ3)	
				一式			118,800			
硬質塩化ビニル管据付工 100mm									Y4999 (レ^\ Ⅱ4)	
	200		m		594		118,800		明第0033 表	
管継手工									Y1H010102 (レ^\ Ⅱ3)	
				一式			185,653			
硬質塩化ビニル管 RR継手工 離脱防止無し 100mm									Y4999 (レ^\ Ⅱ4)	
	29		□		1,934		56,086		明第0034 表	
硬質塩化ビニル管 RR継手工 離脱防止有り 100mm									Y4999 (レ^\ Ⅱ4)	
	50		□		2,514		125,700		明第0035 表	
硬質塩化ビニル管 メカニカル継手工 100mm									Y4999 (レ^\ Ⅱ4)	
	1		□		1,547		1,547		明第0036 表	

本工事費（基幹事業） 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管 フランジ継手工 100mm									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	1			口		2,320		2,320		明第0037 表
管基礎工									Y1H010103	(レ ^ハ ル3)
				一式				1,691		
砂基礎 幅550mm									Y1H01010301	(レ ^ハ ル4)
	101		m		16		1,616			明第0038 表
砂基礎 幅850mm									Y1H01010301	(レ ^ハ ル4)
	3		m		25		75			明第0039 表
管材料									Y3999	(レ ^ハ ル3)
				一式				1,660,083		
ゴム輪受口片受直管 (HIVPRR) 100 L=5.0m/本									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	38		本		14,700		558,600			明第0040 表
プレーンエンド直管 (HIVP) 100 L=4.0m/本									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	0.1		本		8,330		833			明第0041 表
RRバンド (VPRR) 100 11° 1/4									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	3		個		7,110		21,330			明第0042 表
RRバンド (VPRR) 100 22° 1/2									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	7		個		7,820		54,740			明第0043 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
RRベンド (VPRR) 100 45°									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	11		個		8,240		90,640			明第0044 表
RRベンド (VPRR) 100 90°									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	1		個		9,520		9,520			明第0045 表
RRSベンド (VPRR) 100 H=300									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	1		個		14,200		14,200			明第0046 表
RRSベンド (VPRR) 100 H=600									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	2		個		43,030		86,060			明第0047 表
マンホール用可とう継手 100 VP用									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	1		個		10,500		10,500			明第0048 表
VP用離脱防止金具 100 VP用									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	50		個		15,390		769,500			明第0049 表
メカニカルフランジ継手 100用									Y4999	(レ ^ハ ル4)
	1		個		44,160		44,160			明第0050 表
管路土留工									Y1H010105	(レ ^ハ ル3)
				一式			18,267			
軽量鋼矢板土留 掘削深2.0m以下									Y1H01010503	(レ ^ハ ル4)
	3		m		6,089		18,267			明第0051 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地下水低下工									Y1H010110	(レベル3)
				一式				24,213		
ウエルポイント 打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台									Y1H01011001	(レベル4)
	1			一式	24,213			24,213		明第0052 表
管きょ工(小口径推進)									Y1H0201	(レベル2)
				一式				2,684,037		
低耐荷力管推進工(泥水式) 呼び径200mm									Y1H020110	(レベル3)
				一式				1,802,050		
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力管推進 200									Y1H02011001	(レベル4)
	25		m		72,082			1,802,050		明第0053 表
立坑内管布設工 呼び径200mm									Y1H020112	(レベル3)
				一式				32,523		
硬質塩化ビニル管 200mm									Y1H02011202	(レベル4)
	1		m		32,523			32,523		明第0054 表
仮設備工(小口径) 呼び径200mm									Y1H020113	(レベル3)
				一式				777,114		
坑口(小口径) 200mm ケーシング用									Y1H02011301	(レベル4)
	2		箇所		86,320			172,640		明第0055 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鏡切り 呼び径200mm 鋼製ケーシング 推進管+開削管	2		箇所		2,367		4,734		Y1H02011303 (レバ) Ⅱ4)	明第0056 表
推進設備等設置撤去 呼び径200mm	1		一式		599,740		599,740		Y1H02011304 (レバ) Ⅱ4)	明第0057 表
送・排泥設備工 呼び径200mm			一式				72,350		Y1H020114 (レバ) Ⅱ3)	
送・排泥設備(小口径泥水)	1		一式		72,350		72,350		Y1H02011401 (レバ) Ⅱ4)	明第0058 表
管きょ工(小口径推進)			一式				30,423,807		Y1H0201 (レバ) Ⅱ2)	
低耐荷力管推進工(泥水式) 呼び径250mm			一式				19,721,292		Y1H020110 (レバ) Ⅱ3)	
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力管推進 250	219		m		87,208		19,098,552		Y1H02011001 (レバ) Ⅱ4)	明第0059 表
発生土処理	1		一式		622,740		622,740		Y1H02011002 (レバ) Ⅱ4)	明第0060 表
立坑内管布設工 呼び径250mm			一式				231,249		Y1H020112 (レバ) Ⅱ3)	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質塩化ビニル管 250mm									Y1H02011202 (L^ Ⅱ4)	
	3		m		77,083		231,249		明第0061 表	
仮設備工(小口径) 呼び径250mm				一式					Y1H020113 (L^ Ⅱ3)	
							3,161,696			
坑口(小口径) 250mm ケーシング用				箇所					Y1H02011301 (L^ Ⅱ4)	
	7				97,740		684,180		明第0062 表	
既設マンホール坑口 200mm				箇所					Y1H02011301 (L^ Ⅱ4)	
	1				380,000		380,000		明第0063 表	
鏡切り 呼び径250mm 推進管 + 開削管				箇所					Y1H02011303 (L^ Ⅱ4)	
	8				2,762		22,096		明第0064 表	
推進設備等設置撤去 呼び径250mm				一式					Y1H02011304 (L^ Ⅱ4)	
	1				2,075,420		2,075,420		明第0065 表	
送・排泥設備工 呼び径250mm				一式					Y1H020114 (L^ Ⅱ3)	
							519,546			
送・排泥設備(小口径泥水)				一式					Y1H02011401 (L^ Ⅱ4)	
	1				519,546		519,546		明第0066 表	
泥水処理設備工 呼び径250mm				一式					Y1H020115 (L^ Ⅱ3)	
							305,224			

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処理設備(小口径泥水) 200含む						Y1H02011501 (レバ)Ⅱ4)
	1		一式	207,080	207,080	明第0067 表
泥水運搬処理 運搬距離 11.7km						Y1H02011502 (レバ)Ⅱ4)
	4		m3	24,536	98,144	明第0068 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レバ)Ⅱ3)
			一式		6,484,800	
薬液注入 平均削孔長5.1m 二重管ストレーナー(複相式) 注入長2.8m						Y1H02011701 (レバ)Ⅱ4)
	60		本	100,700	6,042,000	明第0069 表
注入設備据付・解体 車上 起債(取付管推進)含む						Y4999 (レバ)Ⅱ4)
	1		現場	442,800	442,800	明第0070 表
マンホール工						Y1H0102 (レバ)Ⅱ2)
			一式		8,015,986	
組立マンホール工						Y1H010202 (レバ)Ⅱ3)
			一式		8,015,986	
組立0号マンホール 平均マンホール深 2.3m						Y1H01020202 (レバ)Ⅱ4)
	2		箇所	279,426	558,852	明第0071 表
組立0号マンホール 平均マンホール深 3.5m						Y1H01020202 (レバ)Ⅱ4)
	1		箇所	330,409	330,409	明第0072 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
レジン製組立0号マンホール 平均マンホール深 2.1m									Y1H01020202 (レ ^ハ Ⅱ4)	
(開削数量)	1		箇所		770,701		770,701		明第0073 表	
組立1号マンホール 平均マンホール深 2.5m									Y1H01020202 (レ ^ハ Ⅱ4)	
(開削数量)	1		箇所		326,732		326,732		明第0074 表	
組立1号マンホール 平均マンホール深 3.4m									Y1H01020202 (レ ^ハ Ⅱ4)	
(推進数量)	2		箇所		369,060		738,120		明第0075 表	
レジン製組立1号マンホール 平均マンホール深 2.5m									Y1H01020202 (レ ^ハ Ⅱ4)	
(開削数量)	1		箇所		986,872		986,872		明第0076 表	
レジン製組立3号マンホール 平均マンホール深 8.2m									Y1H01020204 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	1		箇所		4,304,300		4,304,300		明第0077 表	
取付管およびます工									Y1H0104 (レ ^ハ Ⅱ2)	
			一式				196,944			
管路土工									Y1H010401 (レ ^ハ Ⅱ3)	
			一式				84,548			
管路掘削 機械施工0.13m3									Y1H01040101 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	10	m3			2,503		25,030		明第0078 表	
管路埋戻 機械施工0.13m3									Y1H01040102 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	10	m3			2,988		29,880		明第0079 表	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
発生土運搬 現場～仮置き場									Y1H01040103 (レベル4)	
	10		m3		1,393		13,930		明第0080 表	
埋戻土運搬 仮置き場～現場									Y1H01040104 (レベル4)	
	10		m3		1,440		14,400		明第0081 表	
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター									Y1H01040103 (レベル4)	
	1		m3		1,308		1,308		明第0082 表	
ます設置工									Y1H010402 (レベル3)	
				一式			51,640			
ます(塩化ビニル製) 200mm 鋳鉄製防護蓋 鎖付き									Y1H01040202 (レベル4)	
	1		箇所		51,640		51,640		明第0083 表	
取付管布設工									Y1H010403 (レベル3)	
				一式			16,280			
取付管(硬質塩化ビニル管) 管径 100mm 3m以上5m未満									Y1H01040302 (レベル4)	
	1		箇所		16,280		16,280		明第0084 表	
管路土留工									Y1H010404 (レベル3)	
				一式			44,476			
軽量鋼矢板土留 掘削深2.5m以下									Y1H01040401 (レベル4)	
	4		m		11,119		44,476		明第0085 表	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑工						Y1H0202 (レ^ル2)
			一式		18,672,158	
管路土工 立坑(9) 2500						Y1H020201 (レ^ル3)
			一式		702,832	
発生土運搬						Y1H02020103 (レ^ル4)
	50		m 3	818	40,900	明第0086 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場 運搬距離0.3km以下						Y1H01010104 (レ^ル4)
	3		m3	568	1,704	明第0087 表
管路埋戻 発生土						Y1H02020102 (レ^ル4)
	3		m3	2,906	8,718	明第0088 表
管路埋戻 コンクリート						Y1H02020102 (レ^ル4)
	21		m3	27,910	586,110	明第0089 表
発生土処理 運搬距離 5.5km						Y1H02020103 (レ^ル4)
	50		m 3	1,308	65,400	明第0090 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工 片発進立坑(9) 2500mm						Y1H020204 (レ^ル3)
			一式		6,187,742	
鋼製ケーシング圧入掘削						Y1H02020401 (レ^ル4)
	10		m	77,665	776,650	明第0091 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート						Y1H02020402 (L^ Ⅱ4)
	1		箇所	198,024	198,024	明第0092 表
圧入掘削設備						Y1H02020403 (L^ Ⅱ4)
	1		一式	161,830	161,830	明第0093 表
鋼製ケーシング存置						Y1H02020404 (L^ Ⅱ4)
	7.8		m	625,124	4,875,967	明第0094 表
仮設ケーシング損料						Y1H02020405 (L^ Ⅱ4)
	1		一式	67,500	67,500	明第0095 表
立坑排水						Y1H02020406 (L^ Ⅱ4)
	1		箇所	10,670	10,670	明第0096 表
泥水運搬処理 2500mm						Y1H02020407 (L^ Ⅱ4)
	1		箇所	97,101	97,101	明第0097 表
路面覆工 片発進立坑（ 9） 2500mm						Y1H020205 (L^ Ⅱ3)
			一式		111,542	
円形覆工板 2500mm 鋼製・すべり止め加工付き						Y1H02020408 (L^ Ⅱ4)
	1		一式	111,542	111,542	明第0098 表
管路土工 発進立坑（ 10.12.14） 2000						Y1H020201 (L^ Ⅱ3)
			一式		556,692	

本工事費（基幹事業） 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬						Y1H02020103 (レ^Ⅱ4)
	50		m 3	818	40,900	明第0099 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場 運搬距離0.3km以下						Y1H01010104 (レ^Ⅱ4)
	3		m3	568	1,704	明第0100 表
管路埋戻 発生土						Y1H02020102 (レ^Ⅱ4)
	3		m3	2,906	8,718	明第0101 表
管路埋戻 コンクリート						Y1H02020102 (レ^Ⅱ4)
	13		m3	34,850	453,050	明第0102 表
発生土処理 運搬距離 5.5km						Y1H02020103 (レ^Ⅱ4)
	40		m 3	1,308	52,320	明第0103 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工 発進立坑（ 10.12.14） 2000mm						Y1H020204 (レ^Ⅱ3)
			一式		5,024,303	
鋼製ケーシング圧入掘削						Y1H02020401 (レ^Ⅱ4)
	14		m	50,449	706,286	明第0104 表
底盤コンクリート						Y1H02020402 (レ^Ⅱ4)
	3		箇所	82,956	248,868	明第0105 表
圧入掘削設備						Y1H02020403 (レ^Ⅱ4)
	1		一式	156,660	156,660	明第0106 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング存置						Y1H02020404 (レ^ Ⅱ4)
	10.2		m	352,443	3,594,918	明第0107 表
仮設ケーシング損料						Y1H02020405 (レ^ Ⅱ4)
	1		一式	104,700	104,700	明第0108 表
立坑排水						Y1H02020406 (レ^ Ⅱ4)
	3		箇所	10,670	32,010	明第0109 表
泥水運搬処理 2000mm						Y1H02020407 (レ^ Ⅱ4)
	3		箇所	60,287	180,861	明第0110 表
路面覆工 発進立坑 (10.12.14) 2000mm						Y1H020205 (レ^ Ⅱ3)
			一式		431,515	
円形覆工板 2000mm 鋼製・すべり止め加工付き						Y1H02020408 (レ^ Ⅱ4)
	1		一式	431,515	431,515	明第0111 表
管路土工 到達立坑 (11) 1800						Y1H020201 (レ^ Ⅱ3)
			一式		21,260	
発生土運搬						Y1H02020103 (レ^ Ⅱ4)
	10		m 3	818	8,180	明第0112 表
発生土処理 運搬距離 5.5km						Y1H02020103 (レ^ Ⅱ4)
	10		m 3	1,308	13,080	明第0113 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング式土留工及び土工 到達立坑（ 11） 1800mm						Y1H020204 (レバ Ⅱ3)
			一式		1,469,008	
鋼製ケーシング圧入掘削						Y1H02020401 (レバ Ⅱ4)
	5		m	43,581	217,905	明第0114 表
底盤コンクリート						Y1H02020402 (レバ Ⅱ4)
	1		箇所	66,900	66,900	明第0115 表
圧入掘削設備						Y1H02020403 (レバ Ⅱ4)
	1		一式	52,220	52,220	明第0116 表
鋼製ケーシング存置						Y1H02020404 (レバ Ⅱ4)
	3.7		m	280,783	1,038,897	明第0117 表
仮設ケーシング損料						Y1H02020405 (レバ Ⅱ4)
	1		一式	30,300	30,300	明第0118 表
立坑排水						Y1H02020406 (レバ Ⅱ4)
	1		箇所	10,670	10,670	明第0119 表
泥水運搬処理 1800mm						Y1H02020407 (レバ Ⅱ4)
	1		箇所	52,116	52,116	明第0120 表
路面覆工 到達立坑（ 11） 1800mm						Y1H020205 (レバ Ⅱ3)
			一式		145,171	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
円形覆工板 1800mm 鋼製・すべり止め加工付き									Y1H02020408 (レ^ル4)	
	1		一式		145,171		145,171		明第0121 表	
管路土工 到達立坑（ 8.13） 1500									Y1H020201 (レ^ル3)	
			一式				150,544			
発生土運搬									Y1H02020103 (レ^ル4)	
	20		m 3		818		16,360		明第0122 表	
埋戻土運搬 仮置き場～現場 運搬距離0.3km以下									Y1H01010104 (レ^ル4)	
	1		m3		568		568		明第0123 表	
管路埋戻 発生土									Y1H02020102 (レ^ル4)	
	1		m3		2,906		2,906		明第0124 表	
管路埋戻 コンクリート									Y1H02020102 (レ^ル4)	
	3		m3		34,850		104,550		明第0125 表	
発生土処理 運搬距離 5.5km									Y1H02020103 (レ^ル4)	
	20		m 3		1,308		26,160		明第0126 表	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 到達立坑（ 8.13） 1500mm									Y1H020204 (レ^ル3)	
			一式				3,693,783			
鋼製ケーシング圧入掘削									Y1H02020401 (レ^ル4)	
	13		m		44,767		581,971		明第0127 表	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
底盤コンクリート									Y1H02020402 (L^ Ⅱ4)	
	2		箇所		48,168		96,336		明第0128 表	
圧入掘削設備									Y1H02020403 (L^ Ⅱ4)	
	1		一式		153,210		153,210		明第0129 表	
鋼製ケーシング存置									Y1H02020404 (L^ Ⅱ4)	
	10.3		m		262,661		2,705,408		明第0130 表	
仮設ケーシング損料									Y1H02020405 (L^ Ⅱ4)	
	1		一式		55,800		55,800		明第0131 表	
立坑排水									Y1H02020406 (L^ Ⅱ4)	
	2		箇所		10,670		21,340		明第0132 表	
泥水運搬処理 1500mm									Y1H02020407 (L^ Ⅱ4)	
	2		箇所		39,859		79,718		明第0133 表	
路面覆工 到達立坑（ 30） 1500mm									Y1H020205 (L^ Ⅱ3)	
			一式				177,766			
円形覆工板 1500mm 鋼製・すべり止め加工付き									Y1H02020408 (L^ Ⅱ4)	
	1		一式		177,766		177,766		明第0134 表	
付帯工（1） （開削数量）									Y1H0106 (L^ Ⅱ2)	
							6,865,489			

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装撤去工									Y1H010601 (レ ^ハ Ⅱ3)	
				一式				1,354,855		
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚さ15cm以下									Y1H01060101 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	870		m		553		481,110		明第0135 表	
舗装版破碎 アスファルト舗装版									Y1H01060102 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	1,000		m ²		154		154,000		明第0136 表	
殻運搬処理 アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む									Y1H01060105 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	58		m ³		6,441		373,578		明第0137 表	
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版									Y1H01060103 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	150		m ²		1,388		208,200		明第0138 表	
殻運搬処理 アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む									Y1H01060105 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	5		m ³		7,657		38,285		明第0139 表	
殻運搬処理(路面切削) 切削アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む									Y1H01060106 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	23		m ³		4,334		99,682		明第0140 表	
切削オーバーレイ工									Y1G010303 (レ ^ハ Ⅱ3)	
				一式				1,391,565		
切削オーバーレイ 再生密粒度アスファルト改質 型(20) 厚さ5cm									Y1G01030301 (レ ^ハ Ⅱ4)	
	457		m ²		3,045		1,391,565		明第0141 表	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装復旧工（車道 5 - 1 0 - 1 5）									Y1H010603	(レ^ Ⅱ3)
				一式				2,011,083		
不陸整正 粒度調整砕石 M-30 補足材2cm									Y1H01060301	(レ^ Ⅱ4)
	839		m2		247			207,233		明第0142 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 厚さ5cm 1.4m以上									Y1H01060308	(レ^ Ⅱ4)
	839		m2		2,150			1,803,850		明第0143 表
舗装復旧工（車道 4 - 1 0）									Y1H010603	(レ^ Ⅱ3)
				一式				17,094		
不陸整正 粒度調整砕石 M-30 補足材3cm									Y1H01060301	(レ^ Ⅱ4)
	6		m2		340			2,040		明第0144 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 厚さ4cm 1.4m未満									Y1H01060308	(レ^ Ⅱ4)
	6		m2		2,509			15,054		明第0145 表
舗装復旧工（歩道 3 - 1 0）									Y1H010603	(レ^ Ⅱ3)
				一式				2,129		
不陸整正 再生クランチャー RC-30 補足材無し									Y1H01060301	(レ^ Ⅱ4)
	1		m2		104			104		明第0146 表
表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 厚さ3cm 1.4m未満									Y1H01060309	(レ^ Ⅱ4)
	1		m2		2,025			2,025		明第0147 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装仮復旧工（車道5-5-10-15） 切削オーバーレイ区間									Y1H010604	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				1,209,006		
下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 厚さ15cm									Y1H01060403	(レ ^ハ Ⅱ4)
	153		m2		1,251			191,403		明第0148 表
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ10cm									Y1H01060405	(レ ^ハ Ⅱ4)
	153		m2		1,238			189,414		明第0149 表
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 厚さ5cm									Y1H01060306	(レ ^ハ Ⅱ4)
	153		m2		2,825			432,225		明第0150 表
表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ5cm									Y1H01060408	(レ ^ハ Ⅱ4)
	153		m2		2,588			395,964		明第0151 表
舗装仮復旧工（車道5-10-15）									Y1H010604	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				639,717		
下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 厚さ15cm									Y1H01060403	(レ ^ハ Ⅱ4)
	141		m2		1,251			176,391		明第0152 表
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ12(10)cm									Y1H01060405	(レ ^ハ Ⅱ4)
	141		m2		1,388			195,708		明第0153 表
表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm									Y1H01060408	(レ ^ハ Ⅱ4)
	141		m2		1,898			267,618		明第0154 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工（車道4 - 10）					Y1H010604 (レ [^] Ⅱ3)
		一式		16,055	
路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ11(10)cm	5	m2	1,313	6,565	Y1H01060405 (レ [^] Ⅱ4) 明第0155 表
表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm	5	m2	1,898	9,490	Y1H01060408 (レ [^] Ⅱ4) 明第0156 表
舗装仮復旧工（歩道3 - 10）					Y1H010604 (レ [^] Ⅱ3)
		一式		2,779	
路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 厚さ10cm	1	m2	1,009	1,009	Y1H01060403 (レ [^] Ⅱ4) 明第0157 表
表層(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm	1	m2	1,770	1,770	Y1H01060409 (レ [^] Ⅱ4) 明第0158 表
区画線工					Y1H010605 (レ [^] Ⅱ3)
		一式		221,206	
溶融式区画線 中央線・路側線 白色 実線 幅15cm	40	m	321	12,840	Y1H01060501 (レ [^] Ⅱ4) 明第0159 表
溶融式区画線 中央線 黄色 実線 幅15cm	131	m	398	52,138	Y1H01060501 (レ [^] Ⅱ4) 明第0160 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 中央線 白色 破線 幅15cm						Y1H01060501 (L^ Ⅱ4)
	55		m	339	18,645	明第0161 表
溶融式区画線 停止線 白色 実線 幅30cm						Y1H01060501 (L^ Ⅱ4)
	7		m	638	4,466	明第0162 表
溶融式区画線 横断歩道 白色 実線 幅45cm						Y1H01060501 (L^ Ⅱ4)
	92		m	830	76,360	明第0163 表
溶融式区画線 文字・記号 白色 実線 幅15cm換算 18+13						Y1H01060501 (L^ Ⅱ4)
	31		m	573	17,763	明第0164 表
ペイント式区画線 加熱式 白色 実線 幅15cm						Y1H01060502 (L^ Ⅱ4)
	291		m	134	38,994	明第0165 表
付帯工(2) 立坑部(推進数量)						Y1H0106 (L^ Ⅱ2)
					453,464	
舗装撤去工						Y1H010601 (L^ Ⅱ3)
			一式		220,628	
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚さ15cm以下						Y1H01060101 (L^ Ⅱ4)
	110		m	553	60,830	明第0166 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版						Y1H01060103 (L^ Ⅱ4)
	77		m2	1,388	106,876	明第0167 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬処理 アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む	6		m3		7,657		45,942		Y1H01060105 (レ^ Ⅱ4)	
路盤掘削工	4		m 3		1,745		6,980		Y1H01060103 (レ^ Ⅱ4)	明第0168 表
舗装復旧工				一式			229,141		Y1H010604 (レ^ Ⅱ3)	
不陸整正 粒度調整砕石 M-30 補足材なし	40		m2		104		4,160		Y1H01060301 (レ^ Ⅱ4)	明第0170 表
下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーラン RC-40 厚さ15cm	13		m2		1,251		16,263		Y1H01060405 (レ^ Ⅱ4)	明第0171 表
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ17(10) cm	13		m2		2,249		29,237		Y1H01060405 (レ^ Ⅱ4)	明第0172 表
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ15(14) cm	7		m2		1,613		11,291		Y1H01060405 (レ^ Ⅱ4)	明第0173 表
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ5cm	30		m2		2,113		63,390		Y1H01060408 (レ^ Ⅱ4)	明第0174 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 厚さ5cm	30		m2		2,054		61,620		Y1H01060408 (レ^ Ⅱ4)	明第0175 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 厚さ4cm						Y1H01060408 (レ^Ⅱ4)
	10		m2	1,798	17,980	明第0176 表
仮舗装 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm						Y1H01060408 (レ^Ⅱ4)
	20		m2	1,260	25,200	明第0177 表
区画線工						Y1H010605 (レ^Ⅱ3)
			一式		3,695	
溶融式区画線 中央線 白色 破線 幅15cm						Y1H01060501 (レ^Ⅱ4)
	1		m	339	339	明第0178 表
溶融式区画線 停止線 白色 実線 幅30cm						Y1H01060501 (レ^Ⅱ4)
	4		m	638	2,552	明第0179 表
ペイント式区画線 加熱式 白色 実線 幅15cm						Y1H01060502 (レ^Ⅱ4)
	6		m	134	804	明第0180 表
仮設工						Y1H0205 (レ^Ⅱ2)
					7,172,000	
交通管理工						Y3999 (レ^Ⅱ3)
					7,172,000	
交通誘導警備員 交通誘導警備員A 交替要員含む						Y4999 (レ^Ⅱ4)
	74		人	16,700	1,235,800	明第0181 表

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 交替要員含む 106(開削)+337(推進)	443		人	13,400	5,936,200	Y4999 (レール4) 明第0182 表
** 直接工事費 **						
運搬費					84,778,501	Z0004
					995,961	
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 20km 製品長 12m以内 建込簡易土留 H=2.5型	1		一式	148,044	148,044	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=14.6,F=1,H=1,J=1,L=1 単第0 -0212 表 060710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 20km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板 型(H=2.0m)	1		一式	5,070	5,070	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=0.5,F=1,H=1,J=1,L=1 単第0 -0215 表 060710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 20km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板 型(H=2.5m)	1		一式	10,140	10,140	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=1.0,F=1,H=1,J=1,L=1 単第0 -0218 表 060710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 20km 製品長 12m以内 仮設ケーシング+円形覆工板 搬入	1		一式	83,655	83,655	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=16.5,F=1,H=1,J=1,L=2 単第0 -0221 表 060710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 20km 製品長 12m以内 仮設ケーシング+円形覆工板 搬出	1		一式	68,952	68,952	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=13.6,F=1,H=1,J=1,L=3 単第0 -0224 表 060710
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 21.9km 往復運搬	1		回	196,600	196,600	S1000013 00 A=1,D=4,E=21.9,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1 単第0 -0227 表 060710

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 バックホウ系 山積1.0m3以上山積1.4m3以下	1		回	483,500	483,500	S1000017 00 A=2, B=3, C=1, E=1 単第0 -0230 表 060710
共通仮設費 計算情報....8914000=84895701*0.1050 リツ(0.0808*1.3) 対象額.....84,895,701 率.....0.0808 率参照額....93,853,662				1.3000	8,914,000	
** 共通仮設費計 **						
					9,909,961	
** 純工事費 **						
					94,688,462	
現場管理費 計算情報....31257000=94805662*0.3297 リツ(0.2997+1.1000+0.0000) 対象額.....94,805,662 率.....0.2997 率参照額....104,725,931				1.1000	31,258,000	
** 工事原価 **						
					125,946,462	
一般管理費率分 計算情報....20649228=126063662*0.1638 リツ(0.1638*1.0000) 対象額.....126,063,662 率.....0.1638 率参照額....139,253,931				前払補正率...1.0000	20,649,113	
契約保証費 計算情報....50425=126063662*0.0004 対象額.....126,063,662 率.....0.0004					50,425	
一般管理費計					20,699,538	

本工事費（基幹事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格 **						
					146,646,000	
** 消費税相計算情報.....14664600=146646000*0.100 当額 ** 対象額.....146,646,000 率.....0.1000						
					14,664,600	
** 工事費 **						
					161,310,600	

管路掘削

Y1H01010101

工種明細書

明第0001 表

頁0-0036

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(バックホウ)	1	m3	1,987	1,987	SG1D0001002 00 A=1 単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***	1	式		258,310	

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,920	2,920	SG1D0002003 00 A=1,C=6 単第0 -0086 表
*** 単位当たり ***	1	式		350,400	

発生土運搬

Y1H01010103

工種明細書

明第0003 表

頁0-0038

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	820	820	SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1	式		106,600	

埋戻土運搬

Y1H01010104

工種明細書

明第0004 表

頁0-0039

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.2km以下	1	m3	637.8	637	SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1 単第0 -0090 表
*** 単位当たり ***	1	式		110,630	

発生土処理

工種明細書

Y1H01010103

明第0005 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		13,080	

硬質塩化ビニル管

Y1H01010203

工種明細書

明第0006 表

頁0-0041

150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	1	m	3,490	3,490	SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0091 表
*** 単位当たり ***	1	式		202,420	

可とう継手

Y4999

工種明細書

明第0007 表

頁0-0042

150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 150mm	1	個	8,920	8,920	T0010 00
*** 単位当たり ***	1	式		26,760	

砂基礎

Y1H01010301

工種明細書

明第0009 表

頁0-0044

幅900mm,厚さ24

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	0.020	m3	2,332	46	SG1D0019002 00 A=3, D=2, F=1 単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,668	

掘削深2.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=3
	1	m	2,648	2,648	単第0 -0093 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=3
	1	m	1,566	1,566	単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		252,840	

たて込み簡易土留賃料

工種明細書

Y4999

明第0011 表

2.5型

整備費含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留材賃料 30m当り 2.5型 幅3.0m未満					V0041 00
	13	日	16,500	214,500	単第0 -0096 表
1現場当り修理費及び損耗費 たて込み簡易土留材 30m当り 2.5型 幅3.0m未満					V0044 00
	1	一式	39,000	39,000	単第0 -0097 表
*** 単位当たり ***	1	式		253,500	

ウエルポイント

工種明細書

頁0-0047

Y1H01011001

明第0012 表

打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置撤去 100本以上 サトフィルタ無、商用電力無	40	本	6,822	272,880	V0017 00 単第0 -0098 表
ウエルポイント設置撤去	1	組	100,000	100,000	V0019 00 単第0 -0100 表
ポンプ運転 作業時排水 下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用	9	日	8,511	76,599	V0021 00 単第0 -0102 表
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	15	日	470	7,050	M0044 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 1現場当り(損料15%) ウエルポイント施工機械器具損料算定表	1	一式	42,400	42,400	M0045 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	15	日	64	960	M0046 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 1現場当り(損料17%) ウエルポイント施工機械器具損料算定表	1	一式	4,690	4,690	M0047 00
ウエルポイント工損料 ハツタライン損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	15	日	152	2,280	M0048 00
ウエルポイント工損料 ハツタライン損料 1現場当り(損料6%) ウエルポイント施工機械器具損料算定表	1	一式	5,490	5,490	M0049 00

ウエルポイント

Y1H01011001

工種明細書

明第0012 表

頁0-0048

打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数 1台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	式		512,349	

管路掘削

Y1H01010101

工種明細書

明第0013 表

頁0-0049

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(バックホウ)	1	m3	1,987	1,987	SG1D0001002 00 A=1 単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***	1	式		695,450	

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,920	2,920	SG1D0002003 00 A=1,C=6 単第0 -0086 表
*** 単位当たり ***	1	式		876,000	

発生土運搬

Y1H01010103

工種明細書

明第0015 表

頁0-0051

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	820	820	SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1	式		287,000	

埋戻土運搬

Y1H01010104

工種明細書

明第0016 表

頁0-0052

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.2km以下	1	m3	637.8	637	SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1 単第0 -0090 表
*** 単位当たり ***	1	式		272,320	

発生土処理

工種明細書

Y1H01010103

明第0017 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		39,240	

硬質塩化ビニル管

Y1H01010203

工種明細書

明第0018 表

頁0-0054

200mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	1	m	4,180	4,180	SG1D0006001 00 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0 -0104 表
* * * 単位当たり * * *	1	式		681,340	

可とう継手

Y4999

工種明細書

明第0019 表

頁0-0055

200mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 200mm	1	個	11,300	11,300	T0011 00
*** 単位当たり ***	1	式		22,600	

可とう継手

工種明細書

頁0-0056

Y4999

明第0020 表

200mm

0号レジマンホール

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 VU 200用 0号レジマンホール 見積	1	個	38,800	38,800	T0098 00
*** 単位当たり ***	1	式		77,600	

D V キャップ

Y4999

工種明細書

明第0023 表

頁0-0059

200mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D V キャップ 径 2 0 0	1	個	999	999	TTK0404 00
*** 単位当たり ***	1	式		999	

砂基礎

Y1H01010301

工種明細書

明第0024 表

頁0-0060

幅950mm,厚さ32

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	0.027	m3	2,332	62	SG1D0019002 00 A=3, D=2, F=1 単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	式		10,106	

掘削深2.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=3
	1	m	2,648	2,648	単第0 -0093 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=3
	1	m	1,566	1,566	単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		703,738	

たて込み簡易土留賃料

工種明細書

Y4999

明第0026 表

2.5型

整備費別途

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留材賃料 30m当り 2.5型 幅3.0m未満	32	日	16,500	528,000	V0041 00 単第0 -0096 表
*** 単位当たり ***	1	式		528,000	

ウエルポイント

工種明細書

Y1H01011001

明第0027 表

打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置撤去 100本以上 サトフィルタ-無、商用電力無	111	本	6,822	757,242	V0017 00 単第0 -0098 表
ウエルポイント設置撤去	3	組	100,000	300,000	V0019 00 単第0 -0100 表
ポンプ運転					V0021 00
作業時排水 下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用	23	日	8,511	195,753	単第0 -0102 表
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	34	日	470	15,980	M0044 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	34	日	64	2,176	M0046 00
ウエルポイント工損料 ハツタ-ライン損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	34	日	152	5,168	M0048 00
*** 単位当たり ***	1	式		1,276,319	

管路掘削

Y1H01040101

工種明細書

明第0028 表

頁0-0064

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(小型バックホウ)	1	m3	2,503	2,503	SG1D0001001 00 A=2 単第0 -0105 表
*** 単位当たり ***	1	式		200,240	

管路埋戻

Y1H01040102

工種明細書

明第0029 表

頁0-0065

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	1	m3	2,988	2,988	SG1D0002002 00 A=2, B=6 単第0 -0106 表
*** 単位当たり ***	1	式		149,400	

発生土運搬

Y1H01040103

工種明細書

明第0030 表

頁0-0066

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	1,393	1,393	SG1E0003002 00 A=3,C=1,D=1,E=1 単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1	式		111,440	

埋戻土運搬

Y1H01040104

工種明細書

明第0031 表

頁0-0067

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	1,226	1,226	SPK23040002 00 A=2,B=6,C=1,D=1,F=2 単第0 -0109 表
*** 単位当たり ***	1	式		86,400	

発生土処理

Y1H01040103

工種明細書

明第0032 表

頁0-0068

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		26,160	

硬質塩化ビニル管据付工

Y4999

工種明細書

明第0033 表

頁0-0069

100mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 100mm					V0060 00
水道事業実務必携P84	1	m	594	594	単第0 -0110 表
*** 単位当たり ***	1	式		118,800	

工種明細書

100mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
RR継手工 硬質塩化ビニル管 100mm 水道事業実務必携P84	1	口	1,934	1,934	V0061 00 単第0 -0111 表
*** 単位当たり ***	1	式		56,086	

硬質塩化ビニル管 メカニカル継手工

Y4999

工種明細書

明第0036 表

頁0-0072

100mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 100mm					V0069 00
水道事業実務必携P86準用	1	口	1,547	1,547	単第0 -0113 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,547	

硬質塩化ビニル管 フランジ継手工

Y4999

工種明細書

明第0037 表

頁0-0073

100mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ継手工 100mm					V0065 00
水道事業実務必携P56準用	1	口	2,320	2,320	単第0 -0114 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,320	

砂基礎

Y1H01010301

工種明細書

明第0038 表

頁0-0074

幅550mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	0.007	m3	2,332	16	SG1D0019002 00 A=3, D=2, F=1 単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,616	

砂基礎

Y1H01010301

工種明細書

明第0039 表

頁0-0075

幅850mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	0.011	m3	2,332	25	SG1D0019002 00 A=3, D=2, F=1 単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	式		75	

ゴム輪受口片受直管 (HIVPRR)

Y4999

工種明細書

明第0040 表

頁0-0076

100 L=5.0m/本

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 100、片受直管、L=5m	1	本	14,700	14,700	TP001 00
*** 単位当たり ***	1	式		558,600	

プレーンエンド直管 (HIVP)

Y4999

工種明細書

明第0041 表

頁0-0077

100 L=4.0m/本

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 100、L=4m	1	本	8,330	8,330	TP002 00
*** 単位当たり ***	1	式		833	

100 11° 1/4

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル継手 (HIVP) 11° 1/4バンド、 100mm	1	個	7,110	7,110	TP003 00
*** 単位当たり ***	1	式		21,330	

100 22° 1/2

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル継手 (HIVP) 22° 1/2バンド、 100mm	1	個	7,820	7,820	TP004 00
*** 単位当たり ***	1	式		54,740	

100 45°

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル継手 (HIVP) 45°バンド、 100mm	1	個	8,240	8,240	TP005 00
*** 単位当たり ***	1	式		90,640	

100 90°

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル継手 (HIVP) 90°バンド、 100mm	1	個	9,520	9,520	TP006 00
*** 単位当たり ***	1	式		9,520	

100 H=300

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル継手 (HIVP) Sバンド、 100mm×300H	1	個	14,200	14,200	TP007 00
*** 単位当たり ***	1	式		14,200	

RRSベンド (VPRR)

Y4999

工種明細書

明第0047 表

頁0-0083

100 H=600

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
RR Sベンド (VPRR) 100 H=600 見積	1	個	43,030	43,030	TP009 00
*** 単位当たり ***	1	式		86,060	

マンホール用可とう継手

Y4999

工種明細書

明第0048 表

頁0-0084

100 VP用

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 100 VP用 見積	1	個	10,500	10,500	TP010 00
*** 単位当たり ***	1	式		10,500	

100 VP用

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VP用離脱防止金具 100 VP用 見積	1	個	15,390	15,390	TP011 00
*** 単位当たり ***	1	式		769,500	

メカニカルフランジ継手

Y4999

工種明細書

明第0050 表

頁0-0086

100用

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカルフランジ継手 100用 見積	1	個	44,160	44,160	TP012 00
*** 単位当たり ***	1	式		44,160	

ウエルポイント

工種明細書

Y1H01011001

明第0052 表

打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置撤去 100本以上 サトフィルタ-無、商用電力無	2	本	6,822	13,644	V0017 00 単第0 -0098 表
ポンプ運転					V0021 00
作業時排水 下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用	1	日	8,511	8,511	単第0 -0102 表
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	3	日	470	1,410	M0044 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	3	日	64	192	M0046 00
ウエルポイント工損料 ハツタ-ライン損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	3	日	152	456	M0048 00
*** 単位当たり ***	1	式		24,213	

推進用硬質塩化ビニル管

Y1H02011001

工種明細書

明第0053 表

頁0-0089

低耐荷力管推進

200

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力管推進 200	1	m	72,082	72,082	G0100 科目内訳0002号表
*** 単位当たり ***	1	式		1,802,050	

硬質塩化ビニル管

Y1H02011202

工種明細書

明第0054 表

頁0-0090

200mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管(立坑内) 200mm					G0025
	1	m	32,523	32,523	科目内訳0003号表
*** 単位当たり ***	1	式		32,523	

坑口(小口径)

工種明細書

頁0-0091

Y1H02011301

明第0055 表

200mm

ケーシング用

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 低耐荷力泥水	1	箇所	86,320	86,320	SG1D0098008 00 A=1, B=12, C=10 単第0 -0115 表
*** 単位当たり ***	1	式		172,640	

推進設備等設置撤去

Y1H02011304

工種明細書

明第0057 表

頁0-0093

呼び径200mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進設備工					V0080 00
	1	箇所	392,600	392,600	単第0 -0121 表
先導体据付工					V0082 00
分割発進(1m管)	1	箇所	138,100	138,100	単第0 -0122 表
先導体撤去工					V0088 00
2分割回収	1	箇所	69,040	69,040	単第0 -0123 表
*** 単位当たり ***	1	式		599,740	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排泥ポンプ据付撤去工 ポンプ型式口径50	1	台	72,350	72,350	V0085 00 単第0 -0124 表
*** 単位当たり ***	1	式		72,350	

推進用硬質塩化ビニル管

Y1H02011001

工種明細書

明第0059 表

頁0-0095

低耐荷力管推進

250

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力管推進 250 平均推進延長55m	1	m	87,208	87,208	G0101 科目内訳0004号表
*** 単位当たり ***	1	式		19,098,552	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土処分(250) 200含む 現場-仮置場-処分場(下水道センター) 一次分離	20	m ³	31,137	622,740	G0018 科目内訳0005号表
*** 単位当たり ***	1	式		622,740	

硬質塩化ビニル管

Y1H02011202

工種明細書

明第0061 表

頁0-0097

250mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管(立坑内) 250mm					G0225
	1	m	77,083	77,083	科目内訳0006号表
*** 単位当たり ***	1	式		231,249	

坑口(小口径)

工種明細書

Y1H02011301

明第0062 表

250mm

ケーシング用

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工 低耐荷力泥水	1	箇所	97,740	97,740	SG1D0098008 00 A=2, B=14, C=10 単第0 -0125 表
*** 単位当たり ***	1	式		684,180	

200mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
削孔(ケーシング 1800・埋戻コンクリート) 塩ビ管250、1号組立マンホール・削孔長450mm (坑口止水器、ケーシング立坑、既設人孔用) 既設マンホール内での作業(見積)	1	箇所	380,000	380,000	T0067 00
*** 単位当たり ***	1	式		380,000	

推進設備等設置撤去

Y1H02011304

工種明細書

明第0065 表

頁0-0101

呼び径250mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進設備工					V0080 00
	2	箇所	392,600	785,200	単第0 -0121 表
推進設備据換工 方向転換					V0081 00
推進設備工の50% 先導体据付工	2	箇所	196,300	392,600	単第0 -0127 表
分割発進(1m管) 先導体撤去工	4	箇所	138,100	552,400	単第0 -0122 表
2分割回収 先導体撤去工 (マンホール回収)	3	箇所	69,040	207,120	単第0 -0123 表
4分割回収	1	箇所	138,100	138,100	単第0 -0128 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,075,420	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配管材設置撤去工 200含む					V0083 00
	103	m	1,532	157,796	単第0 -0129 表
送泥ポンプ据付撤去工 ポンプ型式口径50					V0084 00
	1	台	72,350	72,350	単第0 -0130 表
排泥ポンプ据付撤去工 ポンプ型式口径50					V0085 00
	4	台	72,350	289,400	単第0 -0124 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		519,546	

泥水処理設備(小口径泥水)

Y1H02011501

工種明細書

明第0067 表

頁0-0103

200含む

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車上式泥水処理装置据付撤去工	1	基	162,200	162,200	V0086 00 単第0 -0131 表
作泥材 呼び径200	1	一式	44,880	44,880	V0087 00 単第0 -0132 表
*** 単位当たり ***	1	式		207,080	

泥水運搬処理

Y1H02011502

工種明細書

明第0068 表

運搬距離 11.7km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
泥水運搬処理(推進) 運搬距離 11.7km	1	m ³	24,536	24,536	G0051 科目内訳0007号表
*** 単位当たり ***	1	式		98,144	

薬液注入

工種明細書

Y1H02011701

明第0069 表

平均削孔長5.1m

二重管ストレーナー(複相式) 注入長2.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
薬液注入工	1	本	100,700	100,700	SG1D0039001 00 A=3,B=0,C=5.065,D=0,E=65.200,F=60,G=2.265,H=2,I=1 単第0 -0133 表
*** 単位当たり ***	1	式		6,042,000	

注入設備据付・解体

工種明細書

車上

Y4999

明第0070 表

起債（取付管推進）含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
注入設備据付・解体工(車上)	1	現場	442,800	442,800	SG1D0039004 00 A=71.906,B=1.012,C=7,D=1.4 単第0 -0136 表
*** 単位当たり ***	1	式		442,800	

組立0号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0071 表

頁0-0107

平均マンホール深 2.3m

(開削数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号マンホール 平均マンホール深 2.3m (基幹開削数量)	1	箇所	279,426	279,426	G0004 科目内訳0008号表
*** 単位当たり ***	1	式		558,852	

組立0号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0072 表

頁0-0108

平均マンホール深 3.5m

(推進数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号マンホール 平均マンホール深 3.5m (基幹推進数量)	1	箇所	330,409	330,409	G0005 科目内訳0009号表
*** 単位当たり ***	1	式		330,409	

レジン製組立0号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0073 表

平均マンホール深 2.1m

(開削数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号レジンマンホール 平均マンホール深 2.1m					G0030
	1	箇所	770,701	770,701	科目内訳0010号表
*** 単位当たり ***	1	式		770,701	

組立1号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0074 表

頁0-0110

平均マンホール深 2.5m

(開削数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立1号マンホール 平均マンホール深 2.5m (基幹開削数量)	1	箇所	326,732	326,732	G0006 科目内訳0011号表
*** 単位当たり ***	1	式		326,732	

組立1号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0075 表

頁0-0111

平均マンホール深 3.4m

(推進数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立1号マンホール 平均マンホール深 3.4m (基幹推進数量)	1	箇所	369,060	369,060	G0007 科目内訳0012号表
*** 単位当たり ***	1	式		738,120	

レジン製組立1号マンホール

Y1H01020202

工種明細書

明第0076 表

平均マンホール深 2.5m

(開削数量)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立1号レジンマンホール 平均マンホール深 2.5m					G0031
	1	箇所	986,872	986,872	科目内訳0013号表
*** 単位当たり ***	1	式		986,872	

レジン製組立3号マンホール

Y1H01020204

工種明細書

明第0077 表

平均マンホール深 8.2m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立3号レジンマンホール 平均マンホール深 8.2m					G0033
	1	箇所	4,304,300	4,304,300	科目内訳0014号表
*** 単位当たり ***	1	式		4,304,300	

管路掘削

Y1H01040101

工種明細書

明第0078 表

頁0-0114

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(小型バックホウ)	1	m3	2,503	2,503	SG1D0001001 00 A=2 単第0 -0105 表
*** 単位当たり ***	1	式		25,030	

管路埋戻

Y1H01040102

工種明細書

明第0079 表

頁0-0115

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	1	m3	2,988	2,988	SG1D0002002 00 A=2, B=6 単第0 -0106 表
*** 単位当たり ***	1	式		29,880	

発生土運搬

Y1H01040103

工種明細書

明第0080 表

頁0-0116

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	1,393	1,393	SG1E0003002 00 A=3,C=1,D=1,E=1 単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1	式		13,930	

埋戻土運搬

Y1H01040104

工種明細書

明第0081 表

頁0-0117

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	1,226	1,226	SPK23040002 00 A=2,B=6,C=1,D=1,F=2 単第0 -0109 表
*** 単位当たり ***	1	式		14,400	

発生土処理

Y1H01040103

工種明細書

明第0082 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,308	

ます(塩化ビニル製)

工種明細書

Y1H01040202

明第0083 表

200mm

鑄鉄製防護蓋 鎖付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	1	箇所	18,150	18,150	SG1D0088004 00 A=2, B=2, D=1 単第0 -0139 表
鑄鉄製防護ふた 境港市型、ます径200・T-8・ロックなし	1	組	32,300	32,300	T0023 00
見積 鑄鉄製防護蓋設置費 ます	1	箇所	650	650	R0003 00
防護蓋基礎工(200) RC-40 t = 20cm	1	箇所	540	540	V0025 00 単第0 -0140 表
*** 単位当たり ***	1	式		51,640	

取付管(硬質塩化ビニル管)

工種明細書

Y1H01040302

明第0084 表

管径 100mm

3m以上5m未満

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1	箇所	16,280	16,280	SG1D0089002 00 A=1, B=2, D=1, E=1, F=1, G=1 単第0 -0142 表
*** 単位当たり ***	1	式		16,280	

軽量鋼矢板土留

Y1H01040401

工種明細書

明第0085 表

頁0-0121

掘削深2.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板土留 掘削深2.5m以下 (基幹数量)	1	m	11,119	11,119	G0010 科目内訳0015号表
*** 単位当たり ***	1	式		44,476	

埋戻土運搬

工種明細書

Y1H01010104

明第0087 表

仮置き場～現場

運搬距離0.3km以下

工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1		m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1		m3	354.5	354	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0144 表
*** 単位当たり ***	1		式		1,704	

発生土

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,906	2,906	SG1D0002003 00 A=2, B=2, C=6 単第0 -0145 表
*** 単位当たり ***	1	式		8,718	

コンクリート

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	1	m3	27,910	27,910	SPK23040154 00 A=1, B=1, C=2, E=1, F=2, G=1, J=1, K=1 単第0 -0147 表
*** 単位当たり ***	1	式		586,110	

発生土処理

Y1H02020103

工種明細書

明第0090 表

運搬距離 5.5km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		65,400	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング圧入掘削 2500mm 砂質土(N 30)					G0110
	1	m	77,665	77,665	科目内訳0016号表
*** 単位当たり ***	1	式		776,650	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底盤コンクリート打設工	7.4	m3	26,760	198,024	VSG1D603001 00 単第0 -0148 表
*** 単位当たり ***	1	式		198,024	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設置撤去工 呼び径 2,500mm	1	回	83,760	83,760	SG1D0604001 00 A=4, B=1, C=4, D=7.4 単第0 -0149 表
機械退避・再設置工 呼び径 2,500mm	1	回	78,070	78,070	SG1D0604002 00 A=4, B=1, C=4, D=7.4 単第0 -0150 表
*** 単位当たり ***	1	式		161,830	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング存置 2500mm					G0120
	1	m	625,124	625,124	科目内訳0017号表
*** 単位当たり ***	1	式		4,875,967	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ケーシング損料 2500mm					M0017 00
推進工事用機械器具等損料参考資料	1	回	67,500	67,500	
*** 単位当たり ***	1	式		67,500	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	1	箇所	10,670	10,670	単第0 -0151 表
*** 単位当たり ***	1	式		10,670	

泥水運搬処理

Y1H02020407

工種明細書

明第0097 表

頁0-0133

2500mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム運搬処理 2500mm 運搬距離11.7km	1	箇所	97,101	97,101	G0130 科目内訳0018号表
*** 単位当たり ***	1	式		97,101	

円形覆工板

工種明細書

Y1H02020408

明第0098 表

2500mm

鋼製・すべり止め加工付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板設置工 呼び径 2,500mm	1	箇所	9,081	9,081	SG1D0609001 00 A=4 単第0 -0152 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm	1	箇所	6,330	6,330	SG1D0609002 00 A=4 単第0 -0153 表
円形覆工板開閉工 呼び径 2,500mm	1	回	13,940	13,940	SG1D0609003 00 A=4 単第0 -0154 表
円形覆工板賃料 2500mm 賃料・整備費	1	一式	76,100	76,100	G0140 科目内訳0019号表
路面すりつけ 再生粗粒度アスコン t=2cm 2500mm	1	箇所	6,091	6,091	V0035 00 単第0 -0155 表
*** 単位当たり ***	1	式		111,542	

埋戻土運搬

工種明細書

Y1H01010104

明第0100 表

仮置き場～現場

運搬距離0.3km以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	354.5	354	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0144 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,704	

発生土

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,906	2,906	SG1D0002003 00 A=2, B=2, C=6 単第0 -0145 表
*** 単位当たり ***	1	式		8,718	

コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3	34,850	34,850	SPK23040154 00 A=1, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1 単第0 -0157 表
*** 単位当たり ***	1	式		453,050	

発生土処理

Y1H02020103

工種明細書

明第0103 表

運搬距離 5.5km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		52,320	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング圧入掘削 2000mm 砂質土(N 30)					G0150
	1	m	50,449	50,449	科目内訳0020号表
*** 単位当たり ***	1	式		706,286	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底盤コンクリート打設工	3.1	m3	26,760	82,956	VSG1D603001 00 単第0 -0148 表
*** 単位当たり ***	1	式		248,868	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm	3	回	52,220	156,660	SG1D0604001 00 A=3,B=1,C=3,D=7.4 単第0 -0158 表
*** 単位当たり ***	1	式		156,660	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング存置 2000mm					G0160
	1	m	352,443	352,443	科目内訳0021号表
*** 単位当たり ***	1	式		3,594,918	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ケーシング損料 2000mm					M0016 00
推進工事用機械器具等損料参考資料	3	回	34,900	104,700	
*** 単位当たり ***	1	式		104,700	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	1	箇所	10,670	10,670	単第0 -0151 表
*** 単位当たり ***	1	式		32,010	

2000mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライム運搬処理 2000mm 運搬距離11.7km	1	箇所	60,287	60,287	G0170 科目内訳0022号表
*** 単位当たり ***	1	式		180,861	

円形覆工板

工種明細書

Y1H02020408

明第0111 表

2000mm

鋼製・すべり止め加工付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm	3	箇所	5,063	15,189	SG1D0609001 00 A=3 単第0 -0159 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm	2	箇所	3,464	6,928	SG1D0609002 00 A=3 単第0 -0160 表
円形覆工板賃料 2000mm 賃料・整備費	1	一式	394,170	394,170	G0210 科目内訳0023号表
路面すりつけ 再生粗粒度アスコン t=2cm 2000mm	3	箇所	5,076	15,228	V0032 00 単第0 -0161 表
*** 単位当たり ***	1	式		431,515	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下	1	m3	818.1	818	SPK23040002 00 A=1,B=4,C=1,D=1,F=3 単第0 -0143 表
*** 単位当たり ***	1	式		8,180	

発生土処理

Y1H02020103

工種明細書

明第0113 表

運搬距離 5.5km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		13,080	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング圧入掘削 1800mm 砂質土(N 30)					G0180
	1	m	43,581	43,581	科目内訳0024号表
*** 単位当たり ***	1	式		217,905	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底盤コンクリート打設工					VSG1D603001 00
	2.5	m3	26,760	66,900	単第0 -0148 表
*** 単位当たり ***	1	式		66,900	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング存置 1800mm					G0190
	1	m	280,783	280,783	科目内訳0025号表
*** 単位当たり ***	1	式		1,038,897	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ケーシング損料 1800mm					M0015 00
推進工事用機械器具等損料参考資料	1	回	30,300	30,300	
*** 単位当たり ***	1	式		30,300	

泥水運搬処理

Y1H02020407

工種明細書

明第0120 表

頁0-0156

1800mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム運搬処理 1800mm 運搬距離11.7km	1	箇所	52,116	52,116	G0200 科目内訳0026号表
*** 単位当たり ***	1	式		52,116	

円形覆工板

工種明細書

Y1H02020408

明第0121 表

1800mm

鋼製・すべり止め加工付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板設置工 呼び径 1,800mm	1	箇所	5,063	5,063	SG1D0609001 00 A=2 単第0 -0163 表
円形覆工板賃料 1800mm 賃料・整備費	1	一式	135,540	135,540	G0230 科目内訳0027号表
路面すりつけ 再生粗粒度アスコン t=2cm 1800mm	1	箇所	4,568	4,568	V0033 00 単第0 -0164 表
*** 単位当たり ***	1	式		145,171	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下	1	m3	818.1	818	SPK23040002 00 A=1,B=4,C=1,D=1,F=3 単第0 -0143 表
*** 単位当たり ***	1	式		16,360	

埋戻土運搬

工種明細書

Y1H01010104

明第0123 表

仮置き場～現場

運搬距離0.3km以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	354.5	354	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0144 表
*** 単位当たり ***	1	式		568	

発生土

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,906	2,906	SG1D0002003 00 A=2, B=2, C=6 単第0 -0145 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,906	

コンクリート

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1	m3	34,850	34,850	SPK23040154 00 A=1, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1 単第0 -0157 表
*** 単位当たり ***	1	式		104,550	

発生土処理

Y1H02020103

工種明細書

明第0126 表

運搬距離 5.5km

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		26,160	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング圧入掘削 1500mm 砂質土(N 30)					G0300
	1	m	44,767	44,767	科目内訳0028号表
*** 単位当たり ***	1	式		581,971	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm	2	回	52,220	104,440	SG1D0604001 00 A=1, B=1, C=3, D=7.4 単第0 -0165 表
機械退避・再設置工 呼び径 1,500mm	1	回	48,770	48,770	SG1D0604002 00 A=1, B=1, C=3, D=7.4 単第0 -0166 表
*** 単位当たり ***	1	式		153,210	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング存置 1500mm					G0310
	1	m	262,661	262,661	科目内訳0029号表
*** 単位当たり ***	1	式		2,705,408	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ケーシング損料 1500mm					M0013 00
推進工事用機械器具等損料参考資料	2	回	27,900	55,800	
*** 単位当たり ***	1	式		55,800	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
うわ水排水工					SG1D0607001 00
	1	箇所	10,670	10,670	単第0 -0151 表
*** 単位当たり ***	1	式		21,340	

泥水運搬処理

Y1H02020407

工種明細書

明第0133 表

頁0-0169

1500mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム運搬処理 1500mm 運搬距離11.7km	1	箇所	39,859	39,859	G0320 科目内訳0030号表
*** 単位当たり ***	1	式		79,718	

円形覆工板

工種明細書

Y1H02020408

明第0134 表

1500mm

鋼製・すべり止め加工付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 00 A=1
	2	箇所	5,063	10,126	単第0 -0167 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 00 A=1
	1	箇所	3,464	3,464	単第0 -0168 表
円形覆工板開閉工 呼び径 1,500mm					SG1D0609003 00 A=1
	1	回	7,506	7,506	単第0 -0169 表
円形覆工板賃料 1500mm 賃料・整備費					G0220
	1	一式	148,550	148,550	科目内訳0031号表
路面すりつけ 再生粗粒度アスコン t=2cm 1500mm					V0034 00
	2	箇所	4,060	8,120	単第0 -0170 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		177,766	

舗装版切断

Y1H01060101

工種明細書

明第0135 表

頁0-0171

アスファルト舗装版

厚さ15cm以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	m	553	553	SPK23040306 00 A=1, B=1, E=1 単第0 -0171 表
*** 単位当たり ***	1	式		481,110	

殻運搬処理

工種明細書

Y1H01060105

明第0137 表

アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	1		m3	3,386	3,386	SPK23040152 00 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 単第0 -0173 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		373,578	

舗装版破碎(小規模)

Y1H01060103

工種明細書

明第0138 表

頁0-0174

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2	1,388	1,388	SPK23040018 00 A=1 単第0 -0174 表
*** 単位当たり ***	1	式		208,200	

殻運搬処理

工種明細書

Y1H01060105

明第0139 表

アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	1		m3	4,602	4,602	SPK23040152 00 A=3, B=4, C=1, D=31, E=1 単第0 -0175 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		38,285	

殻運搬処理(路面切削)

工種明細書

Y1H01060106

明第0140 表

切削アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬(路面切削) DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.5km超)	1		m3	1,279	1,279	SPK23040304 00 A=1, B=16, C=1 単第0 -0176 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		99,682	

切削オーバーレイ

工種明細書

Y1G01030301

明第0141 表

再生密粒度アスファルト改質 型(20) 厚さ5cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
切削オーバーレイ 一層:改質As_再生密粒I型(20)	1	m2	3,045	3,045	S3030061 00 B=1, C=1, D=1, E=21, K=1, L=1, M=0.05, O=1, U=1 単第0 -0177 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,391,565	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060308

工種明細書

明第0143 表

頁0-0179

再生密粒度アスファルト混合物(20)

厚さ5cm

1.4m以上

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,150	2,150	SPK23040241 00 A=3,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0184 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,803,850	

不陸整正

工種明細書

Y1H01060301

明第0144 表

粒度調整碎石 M-30

補足材3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	1	m2	340.8	340	SPK23040231 00 A=2, B=9, C=6, E=1 単第0 -0185 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,040	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060308

工種明細書

明第0145 表

頁0-0181

再生密粒度アスファルト混合物(13)

厚さ4cm

1.4m未満

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	1	m2	2,509	2,509	SPK23040241 00 A=1, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0186 表
*** 単位当たり ***	1	式		15,054	

不陸整正

工種明細書

頁0-0182

Y1H01060301

明第0146 表

再生クツャ-ヲ RC-30

補足材無し

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料無し	1	m2	104.8	104	SPK23040231 00 A=1, E=1 単第0 -0187 表
*** 単位当たり ***	1	式		104	

表層(歩道部)

工種明細書

Y1H01060309

明第0147 表

再生密粒度アスファルト混合物(13)

厚さ3cm

1.4m未満

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	2,025	2,025	SPK23040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0188 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,025	

下層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060403

明第0148 表

再生クツャ-ヲ RC-40

厚さ15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1	m2	1,251	1,251	SPK23040233 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0189 表
*** 単位当たり ***	1	式		191,403	

上層路盤(歩道部)

Y1H01060405

工種明細書

明第0149 表

頁0-0185

粒度調整碎石 M-30

厚さ10cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	1	m2	1,238	1,238	SPK23040235 00 A=100,B=2,D=1 単第0 -0190 表
*** 単位当たり ***	1	式		189,414	

基層(車道・路肩部)

Y1H01060306

工種明細書

明第0150 表

再生粗粒度アスコン(20)

厚さ5cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,825	2,825	SPK23040239 00 A=1, B=50, C=8, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0191 表
*** 単位当たり ***	1	式		432,225	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0151 表

頁0-0187

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ5cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,588	2,588	SPK23040241 00 A=1, B=50, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0192 表
*** 単位当たり ***	1	式		395,964	

下層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060403

明第0152 表

再生クツャ-ヲ RC-40

厚さ15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1	m2	1,251	1,251	SPK23040233 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0189 表
*** 単位当たり ***	1	式		176,391	

上層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0153 表

粒度調整碎石 M-30

厚さ12(10) cm

工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30	1		m2	1,388	1,388	SPK23040235 00 A=120, B=2, D=1 単第0 -0193 表
*** 単位当たり ***	1		式		195,708	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0154 表

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,898	1,898	SPK23040241 00 A=1, B=30, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0194 表
*** 単位当たり ***	1	式		267,618	

路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0155 表

粒度調整碎石 M-30

厚さ11(10) cm

工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 M-30	1		m2	1,313	1,313	SPK23040235 00 A=110, B=2, D=1 単第0 -0195 表
*** 単位当たり ***	1		式		6,565	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0156 表

頁0-0192

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,898	1,898	SPK23040241 00 A=1, B=30, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0194 表
*** 単位当たり ***	1	式		9,490	

路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060403

明第0157 表

再生クツャ-ヲ RC-30

厚さ10cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	1	m2	1,009	1,009	SPK23040233 00 A=100, B=3, D=1 単第0 -0196 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,009	

表層(歩道部)

Y1H01060409

工種明細書

明第0158 表

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,770	1,770	SPK23040244 00 A=1, B=30, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0197 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,770	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0159 表

頁0-0195

中央線・路側線 白色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	1	m	321	321	SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0198 表
*** 単位当たり ***	1	式		12,840	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0160 表

頁0-0196

中央線 黄色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	1	m	398	398	SDT00001 00 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0199 表
*** 単位当たり ***	1	式		52,138	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0161 表

頁0-0197

中央線 白色 破線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	1	m	339	339	SDT00001 00 A=1,B=1,C=5,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0200 表
*** 単位当たり ***	1	式		18,645	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0162 表

頁0-0198

停止線 白色 実線 幅30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm	1	m	638	638	SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0201 表
*** 単位当たり ***	1	式		4,466	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0163 表

頁0-0199

横断歩道 白色 実線 幅45cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	1	m	830	830	SDT00001 00 A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0202 表
*** 単位当たり ***	1	式		76,360	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0164 表

頁0-0200

文字・記号 白色 実線 幅15cm換算

18+13

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	1	m	573	573	SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0203 表
*** 単位当たり ***	1	式		17,763	

ペイント式区画線

Y1H01060502

工種明細書

明第0165 表

加熱式 白色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	1	m	134	134	SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 単第0 -0204 表
*** 単位当たり ***	1	式		38,994	

舗装版切断

工種明細書

Y1H01060101

明第0166 表

アスファルト舗装版

厚さ15cm以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	m	553	553	SPK23040306 00 A=1, B=1, E=1 単第0 -0171 表
*** 単位当たり ***	1	式		60,830	

舗装版破碎(小規模)

Y1H01060103

工種明細書

明第0167 表

頁0-0203

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2	1,388	1,388	SPK23040018 00 A=1 単第0 -0174 表
*** 単位当たり ***	1	式		106,876	

殻運搬処理

工種明細書

Y1H01060105

明第0168 表

アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	1		m3	4,602	4,602	SPK23040152 00 A=3, B=4, C=1, D=31, E=1 単第0 -0175 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		45,942	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3	1,745	1,745	SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 単第0 -0205 表
*** 単位当たり ***	1	式		6,980	

不陸整正

工種明細書

Y1H01060301

明第0170 表

粒度調整碎石 M-30

補足材なし

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料無し	1	m2	104.8	104	SPK23040231 00 A=1, E=1 単第0 -0187 表
*** 単位当たり ***	1	式		4,160	

下層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0171 表

再生クラッシャーラン RC-40 厚さ15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1	m2	1,251	1,251	SPK23040233 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0189 表
*** 単位当たり ***	1	式		16,263	

上層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0172 表

粒度調整碎石 M-30

厚さ17(10) cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚170mm 2層施工 M-30	1	m2	2,249	2,249	SPK23040235 00 A=170, B=2, D=1 単第0 -0206 表
*** 単位当たり ***	1	式		29,237	

上層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0173 表

粒度調整碎石 M-30

厚さ15(14) cm

工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 M-30	1		m2	1,613	1,613	SPK23040235 00 A=150, B=2, D=1 単第0 -0207 表
*** 単位当たり ***	1		式		11,291	

基層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0174 表

頁0-0210

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ5cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,113	2,113	SPK23040239 00 A=3, B=50, C=8, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0208 表
*** 単位当たり ***	1	式		63,390	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0175 表

頁0-0211

再生密粒度アスファルト混合物(20)

厚さ5cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,054	2,054	SPK23040241 00 A=3,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0209 表
*** 単位当たり ***	1	式		61,620	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0176 表

再生密粒度アスファルト混合物(13)

厚さ4cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	1	m2	1,798	1,798	SPK23040241 00 A=3,B=40,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0210 表
*** 単位当たり ***	1	式		17,980	

仮舗装

Y1H01060408

工種明細書

明第0177 表

頁0-0213

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,260	1,260	SPK23040241 00 A=3, B=30, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0211 表
*** 単位当たり ***	1	式		25,200	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0179 表

停止線 白色 実線 幅30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm	1	m	638	638	SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0201 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,552	

ペイント式区画線

Y1H01060502

工種明細書

明第0180 表

加熱式 白色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	1	m	134	134	SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 単第0 -0204 表
*** 単位当たり ***	1	式		804	

交通誘導警備員

工種明細書

Y4999

明第0181 表

交通誘導警備員A

交替要員含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1	人	16,700	16,700	R0368 00 1
*** 単位当たり ***	1	式		1,235,800	

交通誘導警備員

工種明細書

交通誘導警備員B Y4999
 交替要員含む

明第0182 表

106(開削)+337(推進)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人	13,400	13,400	R0369 00 1
*** 単位当たり ***	1	式		5,936,200	

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（起債事業）						X2000
管路(起債事業)						Y1H01 (レ ^ハ Ⅱ1)
			一式		8,949,961	
管きょ工(開削) 150mm						Y1H0101 (レ ^ハ Ⅱ2)
			一式		2,985,662	
管路土工						Y1H010101 (レ ^ハ Ⅱ3)
			一式		1,200,560	
管路掘削 機械施工0.28m3						Y1H01010101 (レ ^ハ Ⅱ4)
	190		m3	1,987	377,530	明第0183 表
管路埋戻 機械施工0.28m3						Y1H01010102 (レ ^ハ Ⅱ4)
	170		m3	2,920	496,400	明第0184 表
発生土運搬 現場～仮置き場						Y1H01010103 (レ ^ハ Ⅱ4)
	190		m3	820	155,800	明第0185 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場						Y1H01010104 (レ ^ハ Ⅱ4)
	170		m3	851	144,670	明第0186 表
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター						Y1H01010103 (レ ^ハ Ⅱ4)
	20		m3	1,308	26,160	明第0187 表

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管布設工									Y1H010102	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				339,310		
硬質塩化ビニル管 150mm									Y1H01010203	(レ ^ハ Ⅱ4)
	87		m		3,490			303,630		明第0188 表
可とう継手 150mm									Y4999	(レ ^ハ Ⅱ4)
	4			箇所	8,920			35,680		明第0189 表
管基礎工									Y1H010103	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				4,002		
砂基礎 幅900mm,厚さ24									Y1H01010301	(レ ^ハ Ⅱ4)
	87		m		46			4,002		明第0190 表
管路土留工									Y1H010105	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				705,046		
たて込み簡易土留 掘削深2.5m以下									Y1H01010502	(レ ^ハ Ⅱ4)
	89		m		4,214			375,046		明第0191 表
たて込み簡易土留賃料 2.5型 整備費別途									Y4999	(レ ^ハ Ⅱ4)
	1			一式	330,000			330,000		明第0192 表
地下水低下工									Y1H010110	(レ ^ハ Ⅱ3)
				一式				736,744		

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント 打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台	1		一式	736,744	736,744	Y1H01011001 (レ ^ノ ル4) 明第0193 表
マンホール工			一式		579,072	Y1H0102 (レ ^ノ ル2)
組立マンホール工			一式		579,072	Y1H010202 (レ ^ノ ル3)
組立0号マンホール 平均マンホール深 2.5m	2		箇所	289,536	579,072	Y1H01020201 (レ ^ノ ル4) 明第0194 表
取付管およびます工			一式		211,183	Y1H0104 (レ ^ノ ル2)
管路土工			一式		84,548	Y1H010401 (レ ^ノ ル3)
管路掘削 機械施工0.13m3	10	m3		2,503	25,030	Y1H01040101 (レ ^ノ ル4) 明第0195 表
管路埋戻 機械施工0.13m3	10	m3		2,988	29,880	Y1H01040102 (レ ^ノ ル4) 明第0196 表
発生土運搬 現場～仮置き場	10	m3		1,393	13,930	Y1H01040103 (レ ^ノ ル4) 明第0197 表

本工事費（起債事業） 内訳書

頁0-0222

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻土運搬 仮置き場～現場									Y1H01040104 (レ^Ⅱ4)	
	10		m3		1,440		14,400		明第0198 表	
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター									Y1H01040103 (レ^Ⅱ4)	
	1		m3		1,308		1,308		明第0199 表	
ます設置工									Y1H010402 (レ^Ⅱ3)	
				一式			71,760			
ます(塩化ビニル製) 200mm 塩ビ製蓋 鎖付き									Y1H01040202 (レ^Ⅱ4)	
	1		箇所		20,120		20,120		明第0200 表	
ます(塩化ビニル製) 200mm 鋳鉄製防護蓋 鎖付き									Y1H01040202 (レ^Ⅱ4)	
	1		箇所		51,640		51,640		明第0201 表	
取付管布設工									Y1H010403 (レ^Ⅱ3)	
				一式			16,280			
取付管(硬質塩化ビニル管) 管径 100mm 3m以上5m未満									Y1H01040302 (レ^Ⅱ4)	
	1		箇所		16,280		16,280		明第0202 表	
管路土留工									Y1H010404 (レ^Ⅱ3)	
				一式			38,595			
軽量鋼矢板土留 掘削深2.5m以下									Y1H01040401 (レ^Ⅱ4)	
	5		m		7,719		38,595		明第0203 表	

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管推進工						Y1H0105 (レ ^ノ ル2)
			一式		1,665,143	
鋼製さや管推進工（ボーリング式） 鋼管さや管 250-挿入管 100 23-bcca路線						Y1H020106 (レ ^ノ ル3)
			一式		1,019,743	
材料費						Y4999 (レ ^ノ ル4)
	1		一式	210,800	210,800	明第0204 表
鋼管推進工						Y1H02010601 (レ ^ノ ル4)
	1		一式	371,100	371,100	明第0205 表
仮設備工						Y4999 (レ ^ノ ル4)
	1		一式	373,400	373,400	明第0206 表
挿入管布設工						Y1H02010603 (レ ^ノ ル4)
	1		一式	62,233	62,233	明第0207 表
立坑内管布設工						Y4999 (レ ^ノ ル4)
	1		一式	2,210	2,210	明第0208 表
補助地盤改良工						Y1H010501 (レ ^ノ ル3)
			一式		645,400	
薬液注入 平均削孔長3.6m 二重管ストレーナー(複相式) 注入長1.8m						Y1H02011701 (レ ^ノ ル4)
	10		本	64,540	645,400	明第0209 表

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑工						Y1H0202 (レ^ Ⅱ2)
			一式		239,142	
管路土工						Y1H010401 (レ^ Ⅱ3)
			一式		85,856	
管路掘削 機械施工0.13m3						Y1H01040101 (レ^ Ⅱ4)
	10	m3		2,503	25,030	明第0210 表
管路埋戻 機械施工0.13m3						Y1H01040102 (レ^ Ⅱ4)
	10	m3		2,988	29,880	明第0211 表
発生土運搬 現場～仮置き場						Y1H01040103 (レ^ Ⅱ4)
	10	m3		1,393	13,930	明第0212 表
埋戻土運搬 仮置き場～現場						Y1H01040104 (レ^ Ⅱ4)
	10	m3		1,440	14,400	明第0213 表
発生土処理 運搬距離5.5km 下水道センター						Y1H01040103 (レ^ Ⅱ4)
	2	m3		1,308	2,616	明第0214 表
管路土留工						Y1H010404 (レ^ Ⅱ3)
			一式		153,286	
軽量鋼矢板土留 掘削深3.5m以下						Y1H01040401 (レ^ Ⅱ4)
	7	m		21,898	153,286	明第0215 表

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					Y1H0106 (レ^\ Ⅱ2)
				1,772,159	
舗装撤去工					Y1H010601 (レ^\ Ⅲ3)
		一式		489,159	
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚さ15cm以下					Y1H01060101 (レ^\ Ⅳ4)
	310	m	553	171,430	明第0216 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版					Y1H01060102 (レ^\ Ⅳ4)
	350	m2	154	53,900	明第0217 表
殻運搬処理 アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む					Y1H01060105 (レ^\ Ⅳ4)
	18	m3	6,441	115,938	明第0218 表
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版					Y1H01060103 (レ^\ Ⅳ4)
	90	m2	1,388	124,920	明第0219 表
殻運搬処理 アスファルト殻 運搬距離6.7km 処分費含む					Y1H01060105 (レ^\ Ⅳ4)
	3	m3	7,657	22,971	明第0220 表
舗装復旧工(車道5-10-15)					Y1H010603 (レ^\ Ⅲ3)
		一式		838,950	
不陸整正 粒度調整碎石 M-30 補足材2cm					Y1H01060301 (レ^\ Ⅳ4)
	350	m2	247	86,450	明第0221 表

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 厚さ5cm 1.4m以上	350	m2	2,150	752,500	Y1H01060308 (レ^ル4) 明第0222 表
舗装復旧工(歩道3-10)		一式		2,129	Y1H010603 (レ^ル3)
不陸整正 再生クワッシャー RC-30 補足材無し	1	m2	104	104	Y1H01060301 (レ^ル4) 明第0223 表
表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 厚さ3cm 1.4m未満	1	m2	2,025	2,025	Y1H01060309 (レ^ル4) 明第0224 表
舗装復旧工(車道5-10-15)		一式		385,645	Y1H010604 (レ^ル3)
下層路盤(歩道部) 再生クワッシャー RC-40 厚さ15cm	85	m2	1,251	106,335	Y1H01060403 (レ^ル4) 明第0225 表
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 厚さ12(10)cm	85	m2	1,388	117,980	Y1H01060405 (レ^ル4) 明第0226 表
表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm	85	m2	1,898	161,330	Y1H01060408 (レ^ル4) 明第0227 表
舗装復旧工(歩道3-10)		一式		2,779	Y1H010604 (レ^ル3)

本工事費（起債事業） 内訳書

頁0-0227

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤(歩道部) 再生クマツヤ-ラン RC-30 厚さ10cm						Y1H01060403 (レ^ Ⅱ4)
	1		m2	1,009	1,009	明第0228 表
表層(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 厚さ3cm						Y1H01060409 (レ^ Ⅱ4)
	1		m2	1,770	1,770	明第0229 表
区画線工						Y1H010605 (レ^ Ⅱ3)
			一式		53,497	
溶融式区画線 中央線 黄色 実線 幅15cm						Y1H01060501 (レ^ Ⅱ4)
	76		m	398	30,248	明第0230 表
溶融式区画線 停止線 白色 実線 幅30cm						Y1H01060501 (レ^ Ⅱ4)
	5		m	638	3,190	明第0231 表
溶融式区画線 文字・記号 白色 実線 幅15cm換算						Y1H01060501 (レ^ Ⅱ4)
	17		m	573	9,741	明第0232 表
ペイント式区画線 加熱式 白色 実線 幅15cm						Y1H01060502 (レ^ Ⅱ4)
	77		m	134	10,318	明第0233 表
仮設工						Y1H0205 (レ^ Ⅱ2)
					1,497,600	
交通管理工						Y3999 (レ^ Ⅱ3)
					1,497,600	

本工事費（起債事業） 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 交通誘導警備員A 交替要員含む	64		人	16,700	1,068,800	Y4999 (レハ Ⅱ4) 明第0234 表
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 交替要員含む	32		人	13,400	428,800	Y4999 (レハ Ⅱ4) 明第0235 表
** 直接工事費 **						
					8,949,961	
運搬費						Z0004
					22,308	
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 2.0km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板 型(H=2.5m)	1		一式	2,028	2,028	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=0.2,F=1,H=1,J=1,L=1 単第0 -0253 表 060710
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 2.0km 製品長 12m以内 軽量鋼矢板 型(H=3.5m)	1		一式	20,280	20,280	S1000007 00 A=20,B=1,C=1,D=1,E=2.0,F=1,H=1,J=1,L=1 単第0 -0256 表 060710
共通仮設費 計算情報....940000=8957960*0.1050 ㄥ(0.0808*1.3) 対象額.....8,957,961 率.....0.0808 率参照額....93,853,662						1.3000 940,000
** 共通仮設費計 **						
					962,308	
** 純工事費 **						
					9,912,269	

本工事費（起債事業） 内訳書

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費	計算情報....3270000=9920268*0.3297 ㄣ(0.2997+1.1000+0.0000) 対象額.....9,920,269 率.....0.2997 率参照額....104,725,931					
				1.1000	3,270,000	
工事原価						
					13,182,269	
一般管理費率分	計算情報....2160565=13190268*0.1638 ㄣ(0.1638*1.0000) 対象額.....13,190,268 率.....0.1638 率参照額....139,253,931			前払補正率...1.0000		
					2,160,455	
契約保証費	計算情報....5276=13190268*0.0004 対象額.....13,190,268 率.....0.0004					
	当初請対額	16,882,800				
	当初対象額	13,190,268			5,276	
一般管理費計						
					2,165,731	
工事価格						
					15,348,000	
消費税相当額	計算情報....1534800=15348000*0.100 対象額.....15,348,000 率.....0.1000					
					1,534,800	
工事費						
					16,882,800	
工事費計						
					178,193,400	

管路掘削

Y1H01010101

工種明細書

明第0183 表

頁0-0230

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(バックホウ)	1	m3	1,987	1,987	SG1D0001002 00 A=1 単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***	1	式		377,530	

機械施工0.28m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(バックホウ)	1	m3	2,920	2,920	SG1D0002003 00 A=1,C=6 単第0 -0086 表
*** 単位当たり ***	1	式		496,400	

発生土運搬

Y1H01010103

工種明細書

明第0185 表

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	820	820	SG1E0003002 00 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1	式		155,800	

埋戻土運搬

Y1H01010104

工種明細書

明第0186 表

頁0-0233

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.2km以下	1	m3	637.8	637	SPK23040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1 単第0 -0090 表
*** 単位当たり ***	1	式		144,670	

発生土処理

工種明細書

Y1H01010103

明第0187 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		26,160	

硬質塩化ビニル管

Y1H01010203

工種明細書

明第0188 表

頁0-0235

150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	1	m	3,490	3,490	SG1D0006001 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0091 表
*** 単位当たり ***	1	式		303,630	

可とう継手

Y4999

工種明細書

明第0189 表

頁0-0236

150mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 150mm	1	個	8,920	8,920	T0010 00
*** 単位当たり ***	1	式		35,680	

砂基礎

Y1H01010301

工種明細書

明第0190 表

頁0-0237

幅900mm,厚さ24

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工(機械施工)	0.020	m3	2,332	46	SG1D0019002 00 A=3, D=2, F=1 単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	式		4,002	

掘削深2.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分)					SG1D0032001 00 A=3
	1	m	2,648	2,648	単第0 -0093 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 00 A=3
	1	m	1,566	1,566	単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***					
	1	式		375,046	

たて込み簡易土留賃料

工種明細書

Y4999

明第0192 表

2.5型

整備費別途

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留材賃料 30m当り 2.5型 幅3.0m未満	20	日	16,500	330,000	V0041 00 単第0 -0096 表
*** 単位当たり ***	1	式		330,000	

ウエルポイント

工種明細書

Y1H01011001

明第0193 表

打込み間隔1.5m 平均打込み深さ3.4m ポンプ台数1台

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置撤去 100本以上 サトフィルタ無、商用電力無	59	本	6,822	402,498	V0017 00 単第0 -0098 表
ウエルポイント設置撤去	2	組	100,000	200,000	V0019 00 単第0 -0100 表
ポンプ運転					V0021 00
作業時排水 下水道用設計標準歩掛表B-30-2適用	14	日	8,511	119,154	単第0 -0102 表
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	22	日	470	10,340	M0044 00
ウエルポイント工損料 ウエルポイント損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	22	日	64	1,408	M0046 00
ウエルポイント工損料 ハツタライン損料 供用1日当り ウエルポイント施工機械器具損料算定表	22	日	152	3,344	M0048 00
*** 単位当たり ***	1	式		736,744	

組立0号マンホール

Y1H01020201

工種明細書

明第0194 表

頁0-0241

平均マンホール深 2.5m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号マンホール 平均マンホール深 2.5m (起債数量)	1	箇所	289,536	289,536	G0008 科目内訳0032号表
*** 単位当たり ***	1	式		579,072	

管路掘削

Y1H01040101

工種明細書

明第0195 表

頁0-0242

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(小型バックホウ)	1	m3	2,503	2,503	SG1D0001001 00 A=2 単第0 -0105 表
*** 単位当たり ***	1	式		25,030	

管路埋戻

Y1H01040102

工種明細書

明第0196 表

頁0-0243

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	1	m3	2,988	2,988	SG1D0002002 00 A=2, B=6 単第0 -0106 表
*** 単位当たり ***	1	式		29,880	

発生土運搬

Y1H01040103

工種明細書

明第0197 表

頁0-0244

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	1,393	1,393	SG1E0003002 00 A=3,C=1,D=1,E=1 単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1	式		13,930	

埋戻土運搬

Y1H01040104

工種明細書

明第0198 表

頁0-0245

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	1,226	1,226	SPK23040002 00 A=2,B=6,C=1,D=1,F=2 単第0 -0109 表
*** 単位当たり ***	1	式		14,400	

発生土処理

工種明細書

Y1H01040103

明第0199 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,308	

ます(塩化ビニル製)

工種明細書

Y1H01040202

明第0200 表

200mm

塩ビ製蓋 鎖付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	1	箇所	16,500	16,500	SG1D0088004 00 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0 -0231 表
硬質塩化ビニル製ふた ワタチ密閉ふた 差し口形AI 200mm ライト色	-1	個	1,480	-1,480	T0021 00
硬質塩化ビニル製ふた 境港市型、ます径200・差し口形・鎖付き	1	個	5,100	5,100	T0020 00
見積					
*** 単位当たり ***	1	式		20,120	

ます(塩化ビニル製)

工種明細書

Y1H01040202

明第0201 表

200mm

鋳鉄製防護蓋 鎖付き

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 200mm	1	箇所	18,150	18,150	SG1D0088004 00 A=2, B=2, D=1 単第0 -0139 表
鋳鉄製防護ふた 境港市型、ます径200・T-8・ロックなし	1	組	32,300	32,300	T0023 00
見積 鋳鉄製防護蓋設置費 ます	1	箇所	650	650	R0003 00
防護蓋基礎工(200) RC-40 t = 20cm	1	箇所	540	540	V0025 00 単第0 -0140 表
*** 単位当たり ***	1	式		51,640	

取付管(硬質塩化ビニル管)

工種明細書

Y1H01040302

明第0202 表

管径 100mm

3m以上5m未満

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1	箇所	16,280	16,280	SG1D0089002 00 A=1, B=2, D=1, E=1, F=1, G=1 単第0 -0142 表
*** 単位当たり ***	1	式		16,280	

軽量鋼矢板土留

Y1H01040401

工種明細書

明第0203 表

頁0-0250

掘削深2.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板土留 掘削深2.5m以下 (起債数量)	1	m	7,719	7,719	G0011 科目内訳0033号表
*** 単位当たり ***	1	式		38,595	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料費 (61 j c'a路線_No.12-No.12-1) 見積	1	一式	210,800	210,800	VB0012 00 単第0 -0232 表
*** 単位当たり ***	1	式		210,800	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進工 呼び径250mm (23-bcca路線) 見積	1	一式	371,100	371,100	VB0022 00 単第0 -0233 表
*** 単位当たり ***	1	式		371,100	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設備工 (23-bcca路線) 見積	1	一式	373,400	373,400	VB0032 00 単第0 -0240 表
*** 単位当たり ***	1	式		373,400	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工 100mm (取付管)	1.8	m	1,228	2,210	VC017 00 単第0 -0251 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,210	

薬液注入

工種明細書

Y1H02011701

明第0209 表

平均削孔長3.6m

二重管ストレーナー(複相式) 注入長1.8m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
薬液注入工	1	本	64,540	64,540	SG1D0039001 00 A=3,B=0,C=3.572,D=0,E=6.706,F=10,G=1.772 ,H=2,I=1 単第0 -0252 表
*** 単位当たり ***	1	式		645,400	

管路掘削

Y1H01040101

工種明細書

明第0210 表

頁0-0257

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(小型バックホウ)	1	m3	2,503	2,503	SG1D0001001 00 A=2 単第0 -0105 表
*** 単位当たり ***	1	式		25,030	

管路埋戻

Y1H01040102

工種明細書

明第0211 表

頁0-0258

機械施工0.13m3

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	1	m3	2,988	2,988	SG1D0002002 00 A=2, B=6 単第0 -0106 表
*** 単位当たり ***	1	式		29,880	

発生土運搬

Y1H01040103

工種明細書

明第0212 表

頁0-0259

現場～仮置き場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	1	m3	1,393	1,393	SG1E0003002 00 A=3,C=1,D=1,E=1 単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1	式		13,930	

仮置き場～現場

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	1	m3	1,226	1,226	SPK23040002 00 A=2,B=6,C=1,D=1,F=2 単第0 -0109 表
*** 単位当たり ***	1	式		14,400	

発生土処理

Y1H01040103

工種明細書

明第0214 表

運搬距離5.5km

下水道センター

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	214	214	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	1	m3	981.7	981	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	1	m3	113.6	113	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,616	

軽量鋼矢板土留

Y1H01040401

工種明細書

明第0215 表

頁0-0262

掘削深3.5m以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板土留 掘削深3.5m以下 (起債・立坑数量)	1	m	21,898	21,898	G0450 科目内訳0034号表
*** 単位当たり ***	1	式		153,286	

舗装版切断

Y1H01060101

工種明細書

明第0216 表

頁0-0263

アスファルト舗装版

厚さ15cm以下

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	1	m	553	553	SPK23040306 00 A=1, B=1, E=1 単第0 -0171 表
*** 単位当たり ***	1	式		171,430	

殻運搬処理

工種明細書

Y1H01060105

明第0218 表

アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	1		m3	3,386	3,386	SPK23040152 00 A=3, B=3, C=1, D=46, E=1 単第0 -0173 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		115,938	

舗装版破碎(小規模)

Y1H01060103

工種明細書

明第0219 表

頁0-0266

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2	1,388	1,388	SPK23040018 00 A=1 単第0 -0174 表
*** 単位当たり ***	1	式		124,920	

殻運搬処理

工種明細書

Y1H01060105

明第0220 表

アスファルト殻

運搬距離6.7km

処分費含む

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	1		m3	4,602	4,602	SPK23040152 00 A=3, B=4, C=1, D=31, E=1 単第0 -0175 表
投棄料	1		一式	3,055	3,055	#0041 C=投棄料
処分費 アスファルト殻 カネックス(株) 県単価	2.35		t	1,300	3,055	W0001
*** 単位当たり ***	1		式		22,971	

不陸整正

工種明細書

Y1H01060301

明第0221 表

粒度調整碎石 M-30

補足材2cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満	1	m2	247.1	247	SPK23040231 00 A=2, B=6, C=6, E=1 単第0 -0183 表
*** 単位当たり ***	1	式		86,450	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060308

工種明細書

明第0222 表

再生密粒度アスファルト混合物(20)

厚さ5cm

1.4m以上

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm	1	m2	2,150	2,150	SPK23040241 00 A=3,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0184 表
*** 単位当たり ***	1	式		752,500	

不陸整正

工種明細書

頁0-0270

Y1H01060301

明第0223 表

再生クツャ-ヲ RC-30

補足材無し

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料無し	1	m2	104.8	104	SPK23040231 00 A=1, E=1 単第0 -0187 表
*** 単位当たり ***	1	式		104	

表層(歩道部)

工種明細書

Y1H01060309

明第0224 表

再生密粒度アスファルト混合物(13)

厚さ3cm

1.4m未満

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	2,025	2,025	SPK23040244 00 A=1,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0188 表
*** 単位当たり ***	1	式		2,025	

下層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060403

明第0225 表

再生クツァ-ヲ RC-40

厚さ15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	1	m2	1,251	1,251	SPK23040233 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0189 表
*** 単位当たり ***	1	式		106,335	

上層路盤(歩道部)

工種明細書

Y1H01060405

明第0226 表

粒度調整碎石 M-30

厚さ12(10) cm

工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30	1		m2	1,388	1,388	SPK23040235 00 A=120, B=2, D=1 単第0 -0193 表
*** 単位当たり ***	1		式		117,980	

表層(車道・路肩部)

Y1H01060408

工種明細書

明第0227 表

頁0-0274

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,898	1,898	SPK23040241 00 A=1, B=30, C=8, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0 -0194 表
*** 単位当たり ***	1	式		161,330	

路盤(歩道部)

Y1H01060403

工種明細書

明第0228 表

頁0-0275

再生クツャ-ヲ RC-30

厚さ10cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	1	m2	1,009	1,009	SPK23040233 00 A=100, B=3, D=1 単第0 -0196 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,009	

表層(歩道部)

Y1H01060409

工種明細書

明第0229 表

頁0-0276

再生粗粒度アスファルト混合物(20)

厚さ3cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	1	m2	1,770	1,770	SPK23040244 00 A=1,B=30,C=8,E=5,G=1,H=1,I=1 単第0 -0197 表
*** 単位当たり ***	1	式		1,770	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0230 表

頁0-0277

中央線 黄色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	1	m	398	398	SDT00001 00 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0199 表
*** 単位当たり ***	1	式		30,248	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0231 表

頁0-0278

停止線 白色 実線 幅30cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_30cm	1	m	638	638	SDT00001 00 A=1,B=1,C=11,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0201 表
*** 単位当たり ***	1	式		3,190	

溶融式区画線

Y1H01060501

工種明細書

明第0232 表

頁0-0279

文字・記号 白色 実線 幅15cm換算

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	1	m	573	573	SDT00001 00 A=1,B=1,C=13,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1 単第0 -0203 表
*** 単位当たり ***	1	式		9,741	

ペイント式区画線

Y1H01060502

工種明細書

明第0233 表

加熱式 白色 実線 幅15cm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	1	m	134	134	SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1 単第0 -0204 表
*** 単位当たり ***	1	式		10,318	

交通誘導警備員

工種明細書

Y4999

明第0234 表

交通誘導警備員A

交替要員含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1	人	16,700	16,700	R0368 00 1
*** 単位当たり ***	1	式		1,068,800	

交通誘導警備員

工種明細書

Y4999

明第0235 表

交通誘導警備員B

交替要員含む

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人	13,400	13,400	R0369 00 1
*** 単位当たり ***	1	式		428,800	

軽量鋼矢板土留

科目内訳表

掘削深2.0m以下

G0003
(基幹圧送管数量)

科目内訳0001号表

3 m 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	3	m	2,555		7,665			SG1D0033001 00 A=2, B=2 単第0 -0001 表		
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	3	m	1,202		3,606			SG1D0033002 00 A=1, B=2 単第0 -0003 表		
土留支保工(軽量金属支保工) 1段(2.0m以下) ねじ式ハブ 設置	3	m	674		2,022			SG1D0033008 00 A=1, B=1, C=2, D=1, H=1, L=1 単第0 -0004 表		
土留支保工(軽量金属支保工) 1段(2.0m以下) ねじ式ハブ 撤去	3	m	577		1,731			SG1D0033008 00 A=2, B=1, C=2 単第0 -0005 表		
軽量鋼矢板賃料(整備費含む) 型 H=2.0m 1セット2.8m(0.53t) (賃料×1日+整備費)×0.53t	1	一式	3,245		3,245			K0013 00		
*** 合計 ***	3	m			18,269					
*** 単位当たり ***	1	m			6,089					

推進用硬質塩化ビニル管

科目内訳表

低耐荷力管推進

200

G0100

科目内訳0002号表

25

m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 (SUSR) 先頭管 200mm L=1.0m	1	本	13,700	13,700	T0001 00
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 (SUSR) 標準管 200mm L=1.0m	24	本	13,700	328,800	T0002 00
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 (SUSR) 最終管 200mm L=1.0m	1	本	8,140	8,140	T0003 00
推進工 呼び径200					V0001 00
推進延長25m	25	m	50,525	1,263,125	単第0 -0006 表
ビット損耗費 呼び径200mm					M0066 00
推進工用機械器具等損料参考資料	25	m	2,930	73,250	
ケーシング類撤去工 呼び径200~400					V0005 00
	25	m	4,602	115,050	単第0 -0012 表
*** 合計 ***	25	m		1,802,065	
*** 単位当たり ***	1	m		72,082	

硬質塩化ビニル管（立坑内）

G0025

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0285

200mm

1 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管布設工 200mm	0.5	m	2,246	1,123	V0008 00 単第0 -0013 表
小口径推進管用マンホール可とう継手 継手ゴム拡張固定型 組立・既設人孔用 200mm	1	組	31,400	31,400	T0005 00
*** 単位当たり ***	1	m		32,523	

推進用硬質塩化ビニル管

科目内訳表

低耐荷力管推進

250

G0101

平均推進延長55m

科目内訳0004号表

219

m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管（SUSR）先頭管 250mm L=1.0m	4	本	18,200	72,800	T2001 00
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管（SUSR）標準管 250mm L=1.0m	218	本	18,200	3,967,600	T2002 00
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管（SUSR）最終管 250mm L=1.0m	4	本	11,000	44,000	T2003 00
推進工 呼び径250 車上式 平均推進延長55m	219	m	59,736	13,082,184	V2001 00 単第0 -0014 表
ビット損耗費 呼び径250mm					M0067 00
推進工用機械器具等損料参考資料	219	m	4,220	924,180	
ケーシング類撤去工 呼び径200～400	219	m	4,602	1,007,838	V0005 00 単第0 -0012 表
*** 合計 ***	219	m		19,098,602	
*** 単位当たり ***	1	m		87,208	

発生土処分 (250)

科目内訳表

頁0-0287

G0018

科目内訳0005号表

200含む

現場 - 仮置場 - 処分場 (下水道センター) 一次分離

20 m3 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転工 2t車 借上げ方式 現場から仮置き場	20	m3	29,828	596,560	V0056 00 単第0 -0018 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	20	m3	214	4,280	SPK23040007 00 A=1,B=1 単第0 -0020 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	20	m3	981.7	19,634	SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=16 単第0 -0021 表
整地 残土受入れ地での処理	20	m3	113.6	2,272	SPK23040003 00 A=1 単第0 -0022 表
*** 合計 ***	20	m3		622,746	
*** 単位当たり ***	1	m3		31,137	

硬質塩化ビニル管（立坑内）

G0225

科目内訳表

科目内訳0006号表

頁0-0288

250mm

3 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管布設工 250mm	3.4	m	2,348	7,983	V2108 00 単第0 -0023 表
小口径推進管用マンホール可とう継手 継手ゴム拡張固定型 組立・既設人孔用 250mm	7	組	36,300	254,100	T2005 00
*** 合計 ***	3.4	m		262,083	
*** 単位当たり ***	1	m		77,083	

泥水運搬処理（推進）

G0051

科目内訳表

科目内訳0007号表

頁0-0289

運搬距離 11.7km

1 m3 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
泥水処分工（推進） 運搬距離11.7km					V0010 00
	1	m3	3,836	3,836	単第0 -0024 表
泥水処分費					W0001
(有)大成商事 県単価	1.15	t	18,000	20,700	9
*** 単位当たり ***	1	m3		24,536	

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 2.3m
 (基幹開削数量)

科目内訳0008号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製マンホールふた(下水道用・除雪対応) 境港市型、600、T-25 見積	2	組	102,000	204,000	T0015 00
組立マンホール調整金具 H = 25 mm	1	組	4,230	4,230	TTK0586 00
組立マンホール調整金具 H = 45 mm	1	組	7,080	7,080	TTK0587 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 10 cm	1	個	8,160	8,160	TTK0582 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 15 cm	1	個	11,300	11,300	TTK0583 00
斜壁 0号マンホール H = 45 cm	1	個	29,000	29,000	TTK0566 00
斜壁 0号マンホール H = 60 cm	1	個	35,100	35,100	TTK0567 00
く体ブロック 0号マンホール H = 150 cm	1	個	61,200	61,200	TTK0506 00
く体ブロック 0号マンホール H = 180 cm	1	個	72,600	72,600	TTK0507 00

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 2.3m
 (基幹開削数量)

G0004

科目内訳0008号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底版 0号マンホール	2	個	19,700	39,400	TTK0491 00
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m超~3m以下	2	箇所	25,000	50,000	SG1D0052002 00 A=2,B=1,C=1,D=1 単第0 -0026 表
底部工(組立式)(組立0号マンホール) 0号マンホール インバート及び基礎砕石	2	箇所	12,701	25,402	SG1D0052001 00 A=2,C=0.7,D=0.2,E=1,F=0.12,G=2,H=3,I=2,L=2,N=2,Q=2,R=0.55,S=1 単第0 -0027 表
削孔 0号マンホール 塩ビ管 径10cm	1	箇所	5,690	5,690	TTV0094 00
削孔 0号マンホール 塩ビ管 径15cm	1	箇所	5,690	5,690	TTV0095 00
*** 合計 ***	2	箇所		558,852	
*** 単位当たり ***	1	箇所		279,426	

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 3.5m
 (基幹推進数量)

科目内訳0009号表

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工名称など 鋳鉄製マンホールふた(下水道用・除雪対応) 境港市型、600、T-25					T0015 00
見積	1	組	102,000	102,000	
組立マンホール調整金具 H = 45 mm					TTK0587 00
	1	組	7,080	7,080	
組立マンホール用調整リング 径600 H = 5 cm					TTK0581 00
	1	個	5,080	5,080	
斜壁 0号マンホール H = 45 cm					TTK0566 00
	1	個	29,000	29,000	
直壁 0号マンホール H = 120 cm					TTK0534 00
	1	個	48,900	48,900	
く体ブロック 0号マンホール H = 180 cm					TTK0507 00
	1	個	72,600	72,600	
底版 0号マンホール					TTK0491 00
	1	個	19,700	19,700	
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ3m超~5m以下					SG1D0052002 00 A=3,B=1,C=1,D=1
	1	箇所	26,400	26,400	単第0 -0031 表
底部工(組立式)(組立0号マンホール) 0号マンホール インバートのみ					SG1D0052001 00 A=4,E=1,F=0.12,G=2,H=3,I=2,L=2,N=2,Q=2,R=0.55,S=1
	1	箇所	12,029	12,029	単第0 -0032 表

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 3.5m
 (基幹推進数量)

科目内訳0009号表

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
削孔 0号マンホール 塩ビ管 径25cm	1	箇所	7,620	7,620	TTV0097 00
*** 単位当たり ***	1	箇所		330,409	

組立0号レジンマンホール

G0030

科目内訳表

科目内訳0010号表

頁0-0294

平均マンホール深 2.1m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製マンホール蓋 境港市型 600 T-25 除雪対応 防食仕様 見積	1	組	152,000	152,000	T0101 00
調整モルタル(マンホールふた専用無収縮材外) 調整高35mm以下 (レジン3号、レジン1号、レジン0号共通) 見積	1	箇所	6,400	6,400	T0112 00
調整リング RM60(K)-100 600×100、レジン 見積	1	個	33,500	33,500	T0102 00
調整リング RM60(K)-150 600×150、レジン 見積	1	個	46,000	46,000	T0103 00
頂版 RMH60(A)-120(60) 600×120、開口 600、0号レジン 見積	1	個	71,600	71,600	T0401 00
直壁 RMH60(B)-900 600×900、0号レジン 見積	1	個	141,400	141,400	T0402 00
管取付け壁 RMH60(C)-900 600×900、0号レジン 見積	1	個	141,400	141,400	T0403 00
底版 RMH60(P)-80 600×80、0号レジン 見積	1	個	64,700	64,700	T0404 00
PP製ハシゴ(0号レジンマンホール用) H=120cm 見積	1	箇所	66,600	66,600	T0405 00

組立0号レジンマンホール

G0030

科目内訳表

科目内訳0010号表

頁0-0295

平均マンホール深 2.1m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m超~3m以下	1	箇所	25,000	25,000	SG1D0052002 00 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0 -0026 表
底部工(組立式)(組立0号マンホール) 0号マンホール インバート及び基礎砕石	1	箇所	12,701	12,701	SG1D0052001 00 A=2, C=0.7, D=0.2, E=1, F=0.12, G=2, H=3, I=2, L=2, N=2, Q=2, R=0.55, S=1 単第0 -0027 表
削孔 塩ビ管 200、0号レジンマンホール	1	箇所	9,400	9,400	T0408 00
見積	1	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所		770,701	

組立1号マンホール

科目内訳表

頁0-0296

平均マンホール深 2.5m
G0006
(基幹開削数量)

科目内訳0011号表

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工名称など 鋳鉄製マンホールふた(下水道用・除雪対応) 境港市型、600、T-25 見積 組立マンホール調整金具 H = 45 mm	1	組	102,000	102,000	T0015 00
組立マンホール調整金具 H = 45 mm	1	組	7,080	7,080	TTK0587 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 15 cm	1	個	11,300	11,300	TTK0583 00
斜壁 1号マンホール H = 60 cm	1	個	38,100	38,100	TTK0571 00
く体ブロック 1号マンホール H = 180 cm	1	個	82,000	82,000	TTK0513 00
底版 1号マンホール	1	個	24,200	24,200	TTK0492 00
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所	30,500	30,500	SG1D0053002 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0033 表
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 1号マンホール インバート及び基礎砕石	1	箇所	19,172	19,172	SG1D0053001 00 A=2,C=0.95,D=0.2,E=1,F=0.18,G=2,H=3,I=2, L=2,N=2,Q=2,R=0.84,S=1 単第0 -0034 表
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15 cm	1	箇所	5,690	5,690	TTV0128 00

組立1号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 3.4m
 (基幹推進数量)

G0007

科目内訳0012号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製マンホールふた(下水道用・除雪対応) 境港市型、600、T-25 見積	2	組	102,000	204,000	T0015 00
組立マンホール調整金具 H = 25 mm	1	組	4,230	4,230	TTK0586 00
組立マンホール調整金具 H = 45 mm	1	組	7,080	7,080	TTK0587 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 5 cm	1	個	5,080	5,080	TTK0581 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 15 cm	1	個	11,300	11,300	TTK0583 00
斜壁 1号マンホール H = 45 cm	1	個	30,400	30,400	TTK0570 00
斜壁 1号マンホール H = 60 cm	1	個	38,100	38,100	TTK0571 00
直壁 1号マンホール H = 90 cm	1	個	42,800	42,800	TTK0539 00
直壁 1号マンホール H = 120 cm	1	個	55,400	55,400	TTK0540 00

組立1号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 3.4m
 (基幹推進数量)

科目内訳0012号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
く体ブロック 1号マンホール H = 180cm	2	個	82,000	164,000	TTK0513 00
底板 1号マンホール	2	個	24,200	48,400	TTK0492 00
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超~4m以下	2	箇所	31,700	63,400	SG1D0053002 00 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0 -0035 表
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 1号マンホール インバートのみ	2	箇所	18,260	36,520	SG1D0053001 00 A=4, E=1, F=0.18, G=2, H=3, I=2, L=2, N=2, Q=2, R=0.84, S=1 単第0 -0036 表
調整コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3	29,760	5,952	SPK23040154 00 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0037 表
型枠(調整コンクリート) 一般型枠 小型構造物 調整コンクリート	0.9	m2	6,911	6,219	SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0038 表
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径25cm	2	箇所	7,620	15,240	TTV0130 00
*** 合計 ***	2	箇所		738,121	
*** 単位当たり ***	1	箇所		369,060	

組立1号レジンマンホール

G0031

科目内訳表

科目内訳0013号表

頁0-0300

平均マンホール深 2.5m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工名称など 鋳鉄製マンホール蓋 境港市型 600 T-25 除雪対応 防食仕様 見積 調整モルタル(マンホールふた専用無収縮材外) 調整高35mm以下 (レジン3号、レジン1号、レジン0号共通) 見積 調整リング RM60(K)-150 600×150、レジン 見積 頂版 RMH90(A)-120(60) 900×120、開口 600、1号レジン 見積 直壁 RMH90(B)-600 900×600、1号レジン 見積 管取付け壁 RMH90(C)-1500 900×1500、1号レジン 見積 底版 RMH90(P)-90 900×90、1号レジン 見積 PP製ハシゴ(1号レジンマンホール用) H=150cm 見積 組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	組 箇所 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所	152,000 6,400 46,000 112,500 126,300 247,500 99,600 78,300 30,500	152,000 6,400 92,000 112,500 126,300 247,500 99,600 78,300 30,500	T0101 00 T0112 00 T0103 00 T0104 00 T0105 00 T0106 00 T0107 00 T0108 00 SG1D0053002 00 A=1,B=1,C=1,D=1 単第0 -0033 表

組立1号レジンマンホール

G0031

科目内訳表

科目内訳0013号表

頁0-0301

平均マンホール深 2.5m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 1号マンホール インバート及び基礎砕石	1	箇所	19,172	19,172	SG1D0053001 00 A=2, C=0.95, D=0.2, E=1, F=0.18, G=2, H=3, I=2, L=2, N=2, Q=2, R=0.84, S=1 単第0 -0034 表
削孔 塩ビ管 100、1号レジンマンホール	1	箇所	6,600	6,600	T0109 00
見積	1	箇所	6,600	6,600	
削孔 塩ビ管 150、1号レジンマンホール	1	箇所	6,600	6,600	T0110 00
見積	1	箇所	6,600	6,600	
削孔 塩ビ管 200、1号レジンマンホール	1	箇所	9,400	9,400	T0111 00
見積	1	箇所	9,400	9,400	
*** 単位当たり ***	1	箇所		986,872	

組立3号レジンマンホール

G0033

科目内訳表

科目内訳0014号表

頁0-0302

平均マンホール深 8.2m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工名称など 鋳鉄製マンホールふた(下水道用)親子ふた (防食仕様) 600、900、T-14、浮上防止、かぎ付 見積 1 組 702,000 702,000					T0301 00
調整モルタル(マンホールふた専用無収縮材外) 調整高35mm以下 (レジン3号、レジン1号、レジン0号共通) 見積 1 箇所 6,400 6,400					T0112 00
調整リング RM90(K)-50 900×50、レジン 見積 1 個 28,800 28,800					T0302 00
頂版 RMH150(A)-160(90) 1500×160、開口 900、3号レジン 見積 1 個 362,600 362,600					T0303 00
直壁 RMH150(B)-1500 1500×1500、3号レジン 見積 2 個 488,000 976,000					T0304 00
直壁 RMH150(B)-2400 1500×2400、3号レジン 見積 2 個 738,100 1,476,200					T0305 00
底版 RMH150(P)-110 1500×110、3号レジン 見積 1 個 287,600 287,600					T0306 00
PP製ハシゴ(3号レジンマンホール用) H=720cm 見積 1 箇所 369,100 369,100					T0307 00
ブロック据付工(組立式) 3号 深さ8m超~9m以下 下水道用設計積算要領(開削工法)編P349 1 箇所 65,000 65,000					V0301 00

単第0 -0039 表

組立3号レジソマンホール

G0033

科目内訳表

科目内訳0014号表

頁0-0303

平均マンホール深 8.2m

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
削孔 塩ビ管 200、3号レジソマンホール 見積	2	箇所	15,300	30,600	T0308 00
*** 単位当たり ***	1	箇所		4,304,300	

軽量鋼矢板土留

科目内訳表

頁0-0304

掘削深2.5m以下

G0010
(基幹数量)

科目内訳0015号表

4 m 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	4	m	2,975		11,900				SG1D0033001 00 A=2, B=3 単第0 -0040 表	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	4	m	1,202		4,808				SG1D0033002 00 A=1, B=3 単第0 -0041 表	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段(3.5m以下) ねじ式ハブ 設置	4	m	1,155		4,620				SG1D0033008 00 A=1, B=2, C=2, D=1, H=1, L=1 単第0 -0042 表	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段(3.5m以下) ねじ式ハブ 撤去	4	m	963		3,852				SG1D0033008 00 A=2, B=2, C=2 単第0 -0043 表	
軽量鋼矢板賃料(整備費別途) 型 H=2.5m 1セット4.2m(0.99t) (賃料×1日)×0.99t	1	一式	138		138				K0017 00	
鋼製切梁材賃料(基本料含む) 管埋設工事用 4本 調整長600mm~1000mm (賃料×30日+基本料)×本数	1	一式	5,440		5,440				K0014 00	
アルミ腹起材賃料(基本料含む) 管埋設工事用 4本(起債含む) 幅70~80mm 高115~130mm 長2000mm (賃料×30日+基本料)×本数	1	一式	5,960		5,960				K0030 00	
アルミ腹起材賃料(基本料含む) 管埋設工事用 4本(起債含む) 幅70~80mm 高115~130mm 長3000mm (賃料×30日+基本料)×本数	1	一式	7,760		7,760				K0016 00	
*** 合計 ***	4	m			44,478					

鋼製ケーシング圧入掘削

G0110

科目内訳表

科目内訳0016号表

頁0-0306

2500mm 砂質土 (N 30)

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
圧入掘削積込み工 呼び径 2,500mm 砂質土	9.8	m	72,130	706,874	SG1D0602001 00 A=2, B=3, C=4, D=1, E=4, F=7.4 単第0 -0044 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,500mm	3	箇所	11,225	33,675	SG1D0602002 00 A=4 単第0 -0047 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,500mm 引上げ延長	1	箇所	36,108	36,108	SG1D0602003 00 A=1, B=4, C=1, D=4, E=7.4 単第0 -0049 表
*** 合計 ***	10	m		776,657	
*** 単位当たり ***	1	m		77,665	

鋼製ケーシング存置

G0120

科目内訳表

科目内訳0017号表

頁0-0307

2500mm

8 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2500	1	個	71,100	71,100	T0080 00
ケーシング 鋼製方式 呼び径2500 19mm	8.7	m	555,000	4,828,500	T0081 00
ケーシング撤去工 呼び径 2,500mm	1	箇所	24,370	24,370	SG1D0602004 00 A=4,B=0.939 単第0 -0051 表
スクラップ H2	1.2	t	-40,000	-48,000	F0001 00
*** 合計 ***	7.8	m		4,875,970	
*** 単位当たり ***	1	m		625,124	

スライム運搬処理

科目内訳表

2500mm

G0130

運搬距離11.7km

科目内訳0018号表

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム処理工					SG1D0608001 00
	1	箇所	10,660	10,660	単第0 -0054 表
スライム処分工(立坑) 運搬距離11.7km					V0050 00
	1.9	m ³	23,706	45,041	単第0 -0055 表
処分費 (有)大成商事 県単価 1.9×1.2					W0001
	2.3	t	18,000	41,400	
*** 単位当たり ***					
	1	箇所		97,101	

円形覆工板賃料

科目内訳表

G0140

科目内訳0019号表

2500mm

賃料・整備費

1 式 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板賃料(9) 2500mm T-25 賃料日数33日(1.1ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)	1	一式	76,100	76,100	K0003 00
*** 単位当たり ***	1	式		76,100	

鋼製ケーシング圧入掘削

G0150

科目内訳表

科目内訳0020号表

頁0-0310

2000mm 砂質土 (N 30)

14 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	14.3	m	43,960	628,628	SG1D0602001 00 A=2, B=3, C=3, D=1, E=3, F=7.4 単第0 -0057 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	3	箇所	8,952	26,856	SG1D0602002 00 A=3 単第0 -0060 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長	3	箇所	16,938	50,814	SG1D0602003 00 A=1, B=3, C=1, D=3, E=7.4 単第0 -0061 表
*** 合計 ***	14	m		706,298	
*** 単位当たり ***	1	m		50,449	

鋼製ケーシング存置

G0160

科目内訳表

科目内訳0021号表

頁0-0311

2000mm

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径2000					T0072 00
	3	個	57,600	172,800	
ケーシング 鋼製方式 呼び径2000 12mm					T0074 00
	11.9	m	288,000	3,427,200	
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0602004 00 A=3,B=1.752
	2	箇所	21,460	42,920	単第0 -0063 表
スクラップ H2					F0001 00
	1.2	t	-40,000	-48,000	
*** 合計 ***	10.2	m		3,594,920	
*** 単位当たり ***	1	m		352,443	

スライム運搬処理

科目内訳表

G0170

科目内訳0022号表

2000mm

運搬距離11.7km

3 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム処理工					SG1D0608001 00
	3	箇所	10,660	31,980	単第0 -0054 表
スライム処分工(立坑) 運搬距離11.7km					V0030 00
	3.6	m ³	19,856	71,481	単第0 -0064 表
処分費 (有)大成商事 県単価 3.6×1.2					W0001
	4.3	t	18,000	77,400	
*** 合計 ***	3	箇所		180,861	
*** 単位当たり ***	1	箇所		60,287	

円形覆工板賃料

科目内訳表

G0210

科目内訳0023号表

2000mm

賃料・整備費

1 式 当り

施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板賃料(12) 2000mm T-25 賃料日数64日(2.1ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)	1		一式	89,890	89,890	K0004 00
円形覆工板賃料(14) 2000mm T-25 賃料日数46日(1.5ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)	1		一式	67,750	67,750	K0005 00
円形覆工板賃料(10) 2000mm T-25 賃料日数280日(9.3ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)、残置	1		一式	236,530	236,530	K0007 00
*** 単位当たり ***	1		式		394,170	

鋼製ケーシング圧入掘削

G0180

科目内訳表

科目内訳0024号表

頁0-0314

1800mm 砂質土 (N 30)

5 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土	4.5	m	42,860	192,870	SG1D0602001 00 A=2, B=3, C=2, D=1, E=3, F=7.4 単第0 -0066 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,800mm	1	箇所	8,099	8,099	SG1D0602002 00 A=2 単第0 -0069 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 引上げ延長	1	箇所	16,938	16,938	SG1D0602003 00 A=1, B=2, C=1, D=3, E=7.4 単第0 -0070 表
*** 合計 ***	5	m		217,907	
*** 単位当たり ***	1	m		43,581	

鋼製ケーシング存置

G0190

科目内訳表

科目内訳0025号表

頁0-0315

1800mm

4 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1800					T0071 00
	1	個	52,200	52,200	
ケーシング 鋼製方式 呼び径1800 12mm					T0073 00
	3.7	m	267,000	987,900	
スクラップ H2					F0001 00
	0.03	t	-40,000	-1,200	8
*** 合計 ***	3.7	m		1,038,900	
*** 単位当たり ***	1	m		280,783	

スライム運搬処理

科目内訳表

1800mm

G0200

科目内訳0026号表

運搬距離11.7km

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム処理工					SG1D0608001 00
	1	箇所	10,660	10,660	単第0 -0054 表
スライム処分工(立坑) 運搬距離11.7km					V0030 00
	1.0	m ³	19,856	19,856	単第0 -0064 表
処分費 (有)大成商事 県単価 1.0×1.2					W0001
	1.2	t	18,000	21,600	
*** 単位当たり ***					
	1	箇所		52,116	

鋼製ケーシング圧入掘削

G0300

科目内訳表

科目内訳0028号表

頁0-0318

1500mm 砂質土 (N 30)

13 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	12.7	m	41,580	528,066	SG1D0602001 00 A=2, B=3, C=1, D=1, E=3, F=7.4 単第0 -0072 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	3	箇所	6,678	20,034	SG1D0602002 00 A=1 単第0 -0075 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	2	箇所	16,938	33,876	SG1D0602003 00 A=1, B=1, C=1, D=3, E=7.4 単第0 -0076 表
*** 合計 ***	13	m		581,976	
*** 単位当たり ***	1	m		44,767	

鋼製ケーシング存置

G0310

科目内訳表

科目内訳0029号表

頁0-0319

1500mm

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
刃先製作取付費 鋼製方式 呼び径1500					T0069 00
	2	個	44,100	88,200	
ケーシング 鋼製方式 呼び径1500 12mm					T0070 00
	11.2	m	234,000	2,620,800	
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 00 A=1,B=0.924
	1	箇所	16,410	16,410	単第0 -0078 表
スクラップ H2					F0001 00
	0.5	t	-40,000	-20,000	
*** 合計 ***	10.3	m		2,705,410	
*** 単位当たり ***	1	m		262,661	

スライム運搬処理

科目内訳表

G0320

科目内訳0030号表

1500mm

運搬距離11.7km

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スライム処理工					SG1D0608001 00
	2	箇所	10,660	21,320	単第0 -0054 表
スライム処分工(立坑) 運搬距離11.7km					V0030 00
	1.4	m ³	19,856	27,798	単第0 -0064 表
処分費 (有)大成商事 県単価 1.4×1.2					W0001
	1.7	t	18,000	30,600	
*** 合計 ***	2	箇所		79,718	
*** 単位当たり ***	1	箇所		39,859	

円形覆工板賃料

科目内訳表

G0220

科目内訳0031号表

1500mm

賃料・整備費

1 式 当り

施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板賃料(13) 1500mm T-25 賃料日数38日(1.3ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)	1		一式	38,120	38,120	K0006 00
円形覆工板賃料(8) 1500mm T-25 賃料日数172日(5.7ヶ月)使用回数1回 覆工板賃料の算定(整備料含む)、残置	1		一式	110,430	110,430	K0009 00
*** 単位当たり ***	1		式		148,550	

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 2.5m
G0008 (起債数量)

科目内訳0032号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製マンホールふた(下水道用・除雪対応) 境港市型、600、T-25 見積	2	組	102,000	204,000	T0015 00
組立マンホール調整金具 H = 25mm	2	組	4,230	8,460	TTK0586 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 5cm	1	個	5,080	5,080	TTK0581 00
組立マンホール用調整リング 径600 H = 10cm	1	個	8,160	8,160	TTK0582 00
斜壁 0号マンホール H = 30cm	1	個	20,600	20,600	TTK0565 00
斜壁 0号マンホール H = 45cm	1	個	29,000	29,000	TTK0566 00
直壁 0号マンホール H = 60cm	1	個	26,700	26,700	TTK0532 00
く体ブロック 0号マンホール H = 180cm	2	個	72,600	145,200	TTK0507 00
底版 0号マンホール	2	個	19,700	39,400	TTK0491 00

組立0号マンホール

科目内訳表

平均マンホール深 2.5m
G0008 (起債数量)

科目内訳0032号表

2 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m超~3m以下	2	箇所	25,000	50,000	SG1D0052002 00 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0 -0026 表
底部工(組立式)(組立0号マンホール) 0号マンホール インバート及び基礎砕石	2	箇所	12,701	25,402	SG1D0052001 00 A=2, C=0.7, D=0.2, E=1, F=0.12, G=2, H=3, I=2, L=2, N=2, Q=2, R=0.55, S=1 単第0 -0027 表
削孔 0号マンホール 塩ビ管 径10cm	2	箇所	5,690	11,380	TTV0094 00
削孔 0号マンホール 塩ビ管 径15cm	1	箇所	5,690	5,690	TTV0095 00
*** 合計 ***	2	箇所		579,072	
*** 単位当たり ***	1	箇所		289,536	

軽量鋼矢板土留

科目内訳表

掘削深2.5m以下

G0011

科目内訳0033号表

5 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工(両側分)					SG1D0033001 00 A=2, B=3
	5	m	2,975	14,875	単第0 -0040 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					SG1D0033002 00 A=1, B=3
	5	m	1,202	6,010	単第0 -0041 表
土留支保工(軽量金属支保工) 2段(3.5m以下) ねじ式ハブ 設置					SG1D0033008 00 A=1, B=2, C=2, D=1, H=1, L=1
	5	m	1,155	5,775	単第0 -0042 表
土留支保工(軽量金属支保工) 2段(3.5m以下) ねじ式ハブ 撤去					SG1D0033008 00 A=2, B=2, C=2
	5	m	963	4,815	単第0 -0043 表
軽量鋼矢板賃料(整備費含む) 型 H=2.5m 1セット4.9m(1.16t) (賃料×1日)×1.16t					K0018 00
	1	一式	7,122	7,122	
*** 合計 ***	5	m		38,597	
*** 単位当たり ***	1	m		7,719	

軽量鋼矢板土留

科目内訳表

掘削深3.5m以下

G0450
(起債・立坑数量)

科目内訳0034号表

7 m 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
軽量鋼矢板建込工(両側分)									SG1D0033001 00 A=2, B=5	
	7		m		3,754		26,278		単第0 -0079 表	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)									SG1D0033002 00 A=1, B=5	
	6		m		1,366		8,196		単第0 -0080 表	
軽量鋼矢板引抜工(片側分)									VG1D0033002 00	
両側分の2倍とする	1		m		683		683		単第0 -0081 表	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段(2.0m以下) ねじ式パイポット 設置	7		m		1,155		8,085		SG1D0033008 00 A=1, B=2, C=2, D=1, H=1, L=1 単第0 -0082 表	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段(2.0m以下) ねじ式パイポット 撤去	7		m		963		6,741		SG1D0033008 00 A=2, B=2, C=2 単第0 -0083 表	
軽量鋼矢板賃料(整備費含む) 型 H=3.5m 1セット6.5m(1.98t) (賃料×1日)×1.98t	1			一式	14,929		14,929		K0001 00	
鋼製切梁材質料(基本料含む) 管埋設工事用 12本 調整長900mm~1500mm (賃料×30日+基本料)×本数	1			一式	29,640		29,640		K0002 00	
鋼製切梁材質料(基本料含む) 管埋設工事用 4本 調整長1200mm~1800mm (賃料×30日+基本料)×本数	1			一式	10,880		10,880		K0050 00	
アルミ腹起材質料(基本料含む) 管埋設工事用 12本(起債・取付管推進) 幅70~80mm 高115~130mm 長2000mm (賃料×30日+基本料)×本数	1			一式	17,880		17,880		K0015 00	

軽量鋼矢板土留

科目内訳表

掘削深3.5m以下

G0450
(起債・立坑数量)

科目内訳0034号表

7 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板全損 LSP- 型	0.2	t	189,900	37,980	W9900
スクラップ H2	0.2	t	-40,000	-8,000	F0001 00
*** 合計 ***	7	m		153,292	
*** 単位当たり ***	1	m		21,898	8

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人	24,300	48,600	RTPC00009
特殊作業員	2.0	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	6.0	人	16,800	100,800	RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.8	日	34,960	62,928	SM1802010 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			255,528	2,555	+00 255528/100
*** 単位当たり ***	1	m		2,555	
A=2 山積0.13m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2

SM1802010
山積0.13m3(平積0.10m3)

単第0 -0002 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	23.00	L	146	3,358	TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	1.78	供用日	6,630	11,801	MTPC00077
諸雑費	1	一式		1	#91
*** 単位当たり ***	1	日		34,960	
A=3 C=1 E=1.78	113_標準型 排2 運転労務数量(人/日) 機械損料数量(供用日/日)		B=13 D=23	山積0.13m3(平積0.10m3) 燃料消費量(L/日)	
[参考]豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) 損料表 欄 = 6,630					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人	24,300	21,870	RTPC00009
特殊作業員	0.9	人	21,600	19,440	RTPC00001
普通作業員	2.7	人	16,800	45,360	RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.0	日	33,600	33,600	KTPC00024
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			120,270	1,202	+00 120270/100
*** 単位当たり ***	1	m		1,202	
A=1 TC4.9t吊			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
1段(2.0m以下)

SG1D0033008

単第0 -0004 表

ねじ式パイプサポ-ト

設置

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.7	人	24,300	17,010	RTPC00009
特殊作業員	0.7	人	21,600	15,120	RTPC00001
普通作業員	2.1	人	16,800	35,280	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			67,410	674	+00 67410/100
*** 単位当たり ***	1	m		674	
A=1 設置 C=2 ねじ式パイプサポ-ト H=1 -			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) D=1 - L=1 -		
土木一般世話役 = 0.4 + 0.3 = 0.7(人) 特殊作業員 = 0.4 + 0.3 = 0.7(人) 普通作業員 = 1.2 + 0.9 = 2.1(人)					

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
1段(2.0m以下)

SG1D0033008

単第0 -0005 表

ねじ式パイプサポ-ト

撤去

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.6	人	24,300	14,580	RTPC00009
特殊作業員	0.6	人	21,600	12,960	RTPC00001
普通作業員	1.8	人	16,800	30,240	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			57,780	577	+00 57780/100
*** 単位当たり ***	1	m		577	
A=2 撤去 C=2 ねじ式パイプサポ-ト			B=1		設置段数 1段(掘削深2.0m以下)
土木一般世話役 = 0.3 + 0.3 = 0.6(人) 特殊作業員 = 0.3 + 0.3 = 0.6(人) 普通作業員 = 0.9 + 0.9 = 1.8(人)					

施工単価表

推進工
呼び径200

V0001

単第0 -0006 表

1 m 当り

推進延長25m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	2	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2	人	16,800	33,600	RTPC00002
減摩剤 IMG滑材 推進工法用一液性滑材 15×8.2	123.0	L	28	3,444	T0004
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 普通型	1	日	9,524	9,524	S9469 単第0-0008 表
推進工機械器具損料(1) 呼び径200	1	日	39,600	39,600	V0002 単第0-0009 表
推進工機械器具損料(2) 呼び径200	1	日	169,945	169,945	V0003 単第0-0010 表
推進工機械器具損料(3) 呼び径200	1	日	38,553	38,553	V0004 単第0-0011 表
諸雑費	15	%	101,100	15,154	#09 × 労務費(電力料除く)
計			414,300	414,300	+00 414311*1 1日当り
1m当り			414,311	50,525	+00 414311/8.2 計/推進標準日進量8.2m

施工単価表

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
 ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9057

単第0 -0007 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	33.00	L	146	4,818	TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t級吊能力2.9t	1.20	供用日	10,300	12,360	MTPC00021
諸雑費	1	一式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	日		36,980	
A=4 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t C=1 運転労務数量(人/日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量(L/日) D=1.2 機械損料数量(供用日/日)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 586 * (760 / 160) + (7,447.0)					
損料表 欄 = 10,300					

施工単価表

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469

単第0 -0008 表

1 日 当り

普通型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48.80	L	146	7,124	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1.00	供用日	2,400	2,400	KTPC00032
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	日		9,524	
A=8 C=1 ディーゼル45kVA 機械賃料数量(供用日/日)			B=48.8 D=1 燃料消費量(L/日) 普通型		

施工単価表

推進工機械器具損料(2)
呼び径200

V0003

単第0 -0010 表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料(固定部) 呼び径200	1	一式	17,800	17,800	M0002 推進工事用機械器具等損料参考資料
推進器具類損料(変動部) 呼び径200	25	m	117	2,925	M0003 推進工事用機械器具等損料参考資料
計			20,725	20,725	+00 20725*1 1m当り
1日当り			20,725	169,945	+00 20725*8.2 計×8.2
*** 単位当たり ***	1	日		169,945	

施工単価表

推進工機械器具損料(3)
呼び径200

V0004

単第0 -0011 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
送泥ポンプ 口径50A・出力5.5kw	1	日	3,890	3,890	M0004 推進工事用機械器具等損料参考資料
排泥ポンプ 口径50A・出力5.5kw	1	日	3,890	3,890	M0005 推進工事用機械器具等損料参考資料
立坑バイパス装置(配管材含む) 50A	1	日	1,730	1,730	M0006 推進工事用機械器具等損料参考資料
排泥水流量測定装置 50A	1	日	1,320	1,320	M0007 推進工事用機械器具等損料参考資料
ユニット型泥水処理装置	1	日	21,000	21,000	M0008 推進工事用機械器具等損料参考資料
トラック損料 普通型 4t車 車上プラント	1.13	日	5,950	6,723	M0009 機損P73
*** 単位当たり ***	1	日		38,553	

施工単価表

ケーシング類撤去工
呼び径200~400

V0005

単第0 -0012 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	2	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2	人	16,800	33,600	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
計		日	138,080	138,080	+00 138080*1 1日当り
1 m当り		m	138,080	4,602	+00 138080/30 計/ケーシング類標準撤去日進量30m
*** 単位当たり ***	1	m		4,602	

施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工
200mm

V0008

単第0 -0013 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.22	人	24,300	5,346	RTPC00009 9
特殊作業員	0.44	人	21,600	9,504	RTPC00001 9
普通作業員	0.44	人	16,800	7,392	RTPC00002 9
諸雑費	1	%	22,242	218	#09 × 労務費
*** 合計 ***	10	m		22,460	
*** 単位当たり ***	1	m		2,246	
下水道用設計積算要領（日本下水道協会） 管路施設（開削工法）編 参考歩掛P334参照					

施工単価表

推進工
呼び径250

V2001

単第0 -0014 表

車上式

平均推進延長55m

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	2	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2	人	16,800	33,600	RTPC00002
減摩剤 IMG滑材 推進工法用一液性滑材 (18×7.6)	136.8	L	28	3,830	T0004
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 普通型	1	日	9,524	9,524	S9469 単第0-0008 表
推進工機械器具損料(1) 呼び径250	1	日	40,300	40,300	V2002 単第0-0015 表
推進工機械器具損料(2) 呼び径250	1	日	208,544	208,544	V2003 単第0-0016 表 推進延長186m
推進工機械器具損料(3) 呼び径250	1	日	38,553	38,553	V2004 単第0-0017 表
諸雑費	15	%	101,100	15,069	#09 × 労務費(電力料除く)
計			453,900	453,900	+00 453996*1 1日当り
1m当り			453,996	59,736	+00 453996/7.6 計/推進標準日進量7.6m

施工単価表

推進工機械器具損料(2)
呼び径250

V2003

単第0 -0016 表

1 日 当り

推進延長186m

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料(固定部) 呼び径250	1	一式	19,300	19,300	M2002 推進工事用機械器具等損料参考資料
推進器具類損料(変動部) 呼び径250	55	m	148	8,140	M2003 推進工事用機械器具等損料参考資料
計			27,440	27,440	+00 27440*1 1m当り
1日当り			27,440	208,544	+00 27440*7.6 計×7.6
*** 単位当り ***	1	日		208,544	

施工単価表

推進工機械器具損料(3)
呼び径250

V2004

単第0 -0017 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
送泥ポンプ 口径50A・出力5.5kw	1	日	3,890	3,890	M0004 推進工事用機械器具等損料参考資料
排泥ポンプ 口径50A・出力5.5kw	1	日	3,890	3,890	M0005 推進工事用機械器具等損料参考資料
立坑バイパス装置(配管材含む) 50A	1	日	1,730	1,730	M0006 推進工事用機械器具等損料参考資料
排泥水流量測定装置 50A	1	日	1,320	1,320	M0007 推進工事用機械器具等損料参考資料
ユニット型泥水処理装置	1	日	21,000	21,000	M0008 推進工事用機械器具等損料参考資料
トラック損料 普通型 4t車 車上プラント	1.13	日	5,950	6,723	M0009 機損P73
*** 単位当たり ***	1	日		38,553	

施工単価表

ダンプトラック運転工
2t車

V0056
借上げ方式

250 現場から仮置き場

単第0 -0018 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	0.32	人	18,100	5,792	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.6	L	146	1,109	0.16×2 TTPC00013
ダンプトラック損料	1	日	6,750	6,750	3.8×2 V0007 単第0-0019 表
タイヤ損耗費 ダンプトラック2t 良好	2	時間	35	70	K1001
計			13,721	13,721	+00 13721*1
1 m3 当り		m3	13,721	29,828	+00 13721/0.46 1日当り運搬土量0.46m3(0.061m3/m×7.6m/
*** 単位当たり ***	1	m3		29,828	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法（低耐荷力管推進工法編） 2022年改訂版日本推進技術協会P322参照					

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂

SPK23040007

単第0 -0020 表

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比: 44.49% 労務構成比: 35.67%

材料構成比: 19.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

229.05

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.49%	21,600	バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)	21,600	MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	35.67%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	19.84%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		214.0	積算単価	0	EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		
【補正式】 213.9230 = 229.0500 * { 《機械》 ([44.490/100*21,600/21,600]) * [44.490/44.490] 《労務》 + ([35.670/100*19,800/25,300]) * [35.670/35.670] 《材料》 + ([19.840/100*146/138]) * [19.840/19.840] 《最終補正率》 + [100-44.490-35.670-19.840]/100 }					

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0021 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比: 38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

997.58

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%	21,967	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,667	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.68%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		981.7	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=16 距離5.5km以下(4.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1) + 損耗費		
【補正式】	= 1,430 * (830 / 180) + (14,740.0)		+ 667 = 21,967		
981.6727 = 997.5800 * {					
《機械》 ([46.250/100*21,967/20,667]) * [46.250/46.250]					
《労務》 + ([38.070/100*18,100/21,100]) * [38.070/38.070]					
《材料》 + ([15.680/100*146/138]) * [15.680/15.680]					
《最終補正率》 + [100-46.250-38.070-15.680]/100 }					

施工単価表

SPK23040003

単第0 -0022 表

整地

残土受入れ地での処理

機械構成比: 24.02% 労務構成比: 49.00% 材料構成比: 26.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 118.79

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.02%	10,500	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	49.00%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	26.98%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		113.6	積算単価	0	EP001
A=1 残土受入れ地での処理					
【補正式】 113.5063 = 118.7900 * { 《機械》 ([24.020/100*10,500/8,800]) * [24.020/24.020] 《労務》 + ([49.000/100*19,800/25,300]) * [49.000/49.000] 《材料》 + ([26.980/100*146/138]) * [26.980/26.980] 《最終補正率》 + [100-24.020-49.000-26.980]/100 }					

施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工
250mm

V2108

単第0 -0023 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.23	人	24,300	5,589	RTPC00009
特殊作業員	0.46	人	21,600	9,936	RTPC00001
普通作業員	0.46	人	16,800	7,728	RTPC00002
諸雑費	1	%	23,253	227	#09 × 労務費
*** 合計 ***	10	m		23,480	
*** 単位当たり ***	1	m		2,348	
下水道用設計積算要領（日本下水道協会） 管路施設（開削工法）編 参考歩掛P334参照					

施工単価表

汚泥吸排車運転（推進）

V0011

単第0 -0025 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1	人	18,100	18,100	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48	L	146	7,008	TTPC00013
汚泥吸排車損料 3.1～3.5 t	1.33	供用日	18,100	24,073	M0012 機損P183
諸雑費	1	式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	日		49,190	
推進工法用設計積算要領 高耐荷力管推進工法編P143準拠 日推協2013年改訂版					

施工単価表

底部工(組立式)(組立0号マンホール)
0号マンホール

SG1D0052001
インバート及び基礎砕石

単第0 -0027 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン RC - 40	0.168	m3	4,000	672	TTPC00008
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.120	m3	33,970	4,076	SPK23040154 単第0-0028 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.550	m2	14,460	7,953	SG1E0044003 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	箇所		12,701	
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.12 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=0.7 砕石面積(m2) E=1 - G=2 小型構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工		
R=0.55 モルタル上塗工使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 0.700(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.168(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0028 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.86%

材料構成比: 55.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

29,616

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		526.75	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		33,970	積算単価	0	E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 33,963.9040 = 29,616.0000 * { 《労務》 + ([24.240/100*16,800/22,300] + [9.750/100 * 24,300/26,500] + [8.670/100 * 21,600/25,700]) * [44.860/(24.240+9.750+8.670)]					
《材料》 + ([55.140/100*21,900/15,400]) * [55.140/55.140]					
《最終補正率》 + [100-44.860-55.140]/100 }					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
左官	0.33	人	22,400	7,392	R0350
普通作業員	0.33	人	16,800	5,544	RTPC00002
モルタル練 高炉	0.020	m3	76,200	1,524	SPK23040155 単第0-0030 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	m2		14,460	
A=20 モルタル厚(mm)			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

SPK23040155

単第0 -0030 表

モルタル練
高炉

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 83.71% 材料構成比: 16.29% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 87,605

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.03%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		113.15	その他(労務)	0	ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	10.64%	21,200	セメント 高炉B 25kg袋入	17,600	TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 5mmまで {砂細目(洗い)} 県単価P36	5.65%	5,500	砂 細目(洗い)	4,720	TTPC00066 TTPT00066
積算単価		76,200	積算単価	0	EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		
【補正式】 76,194.8635 = 87,605.0000 * { 《労務》 + ([56.030/100*16,800/22,300] + [27.520/100 * 24,300/26,500]) * [83.710/(56.030+27.520)] 《材料》 + ([10.640/100*21,200/17,600] + [5.650/100 * 5,500/4,720]) * [16.290/(10.640+5.650)] 《最終補正率》 + [100-83.710-16.290]/100 }					

施工単価表

底部工(組立式)(組立0号マンホール)
0号マンホール

SG1D0052001

単第0 -0032 表

インバートのみ

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.120	m3	33,970	4,076	SPK23040154 単第0-0028 表
モルタル上塗り(マンホール用)	0.550	m2	14,460	7,953	SG1E0044003 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	箇所		12,029	
A=4 材料別途 F=0.12 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=2 小型構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.55 モルタル上塗り工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り S=1 高炉		

施工単価表

底部工(組立式)(組立1号マンホール)
1号マンホール

SG1D0053001
インバート及び基礎砕石

単第0 -0034 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャーラン RC - 40	0.228	m3	4,000	912	TTPC00008
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3	33,970	6,114	SPK23040154 単第0-0028 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.840	m2	14,460	12,146	SG1E0044003 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	箇所		19,172	
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=0.95 砕石面積(m2) E=1 - G=2 小型構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工		
R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 0.950(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.228(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

底部工(組立式)(組立1号マンホール)
1号マンホール

SG1D0053001

単第0 -0036 表

1 箇所 当り

インバートのみ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3	33,970	6,114	SPK23040154 単第0-0028 表
モルタル上塗工(マンホール用)	0.840	m2	14,460	12,146	SG1E0044003 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	箇所		18,260	
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=2 小型構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

施工単価表

調整コンクリート

SPK23040154

単第0 -0037 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 31.93%

材料構成比: 68.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

24,215

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		429.29	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
積算単価		29,760	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】 29,757.0952 = 24,215.0000 * { 《労務》 + ([14.270/100*16,800/22,300] + [8.380/100 * 21,600/25,700] + [7.110/100 * 24,300/26,500]) * [31.930/(14.270+8.380+7.110)] 《材料》 + ([68.070/100*21,900/15,400]) * [68.070/68.070] 《最終補正率》 + [100-31.930-68.070]/100 }					

施工単価表

型枠（調整コンクリート）

SPK23040156

単第0 -0038 表

一般型枠

小型構造物

調整コンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 8,042.9

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%	24,400	型わく工	26,600	RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		901.17	その他(労務)	0	ER009
積算単価		6,911	積算単価	0	EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		
【補正式】 6,910.8354 = 8,042.9000 * { 《労務》 + ([44.660/100*24,400/26,600] + [30.770/100 * 16,800/22,300] + [11.530/100 * 24,300/26,500]) * [100.000/(44.660+30.770+11.530)] 《最終補正率》 + [100-100.000]/100 }					

施工単価表

ブロック据付工（組立式）
3号 深さ8m超～9m以下

V0301

単第0 -0039 表

下水道用設計積算要領（開削工法）編P349

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 0.49+0.02×(8.2-5.0)	0.55	人	24,300	13,365	RTPC00009 9
特殊作業員 0.49+0.02×(8.2-5.0)	0.55	人	21,600	11,880	RTPC00001 9
普通作業員 0.98+0.04×(8.2-5.0)	1.11	人	16,800	18,648	RTPC00002 9
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付 0.49+0.02×(8.2-5.0)	0.55	日	33,600	18,480	KTPC00024
諸雑費	6	%	43,893	2,627	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	箇所		65,000	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人	24,300	58,320	RTPC00009
特殊作業員	2.4	人	21,600	51,840	RTPC00001
普通作業員	7.2	人	16,800	120,960	RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.9	日	34,960	66,424	SM1802010 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			297,544	2,975	+00 297544/100
*** 単位当たり ***	1	m		2,975	
A=2 山積0.13m3			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.9	人	24,300	21,870	RTPC00009
特殊作業員	0.9	人	21,600	19,440	RTPC00001
普通作業員	2.7	人	16,800	45,360	RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.0	日	33,600	33,600	KTPC00024
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			120,270	1,202	+00 120270/100
*** 単位当たり ***	1	m		1,202	
A=1 TC4.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
2段(3.5m以下)

SG1D0033008

単第0 -0042 表

ねじ式パイプサポ-ト

設置

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人	24,300	29,160	RTPC00009
特殊作業員	1.2	人	21,600	25,920	RTPC00001
普通作業員	3.6	人	16,800	60,480	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			115,560	1,155	+00 115560/100
*** 単位当たり ***	1	m		1,155	
A=1 設置 C=2 ねじ式パイプサポ-ト H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		
土木一般世話役 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人) 特殊作業員 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人) 普通作業員 = 2.4 + 1.2 = 3.6(人)					

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
2段(3.5m以下)

SG1D0033008

単第0 -0043 表

ねじ式パイプサポ-ト

撤去

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1.0	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	3.0	人	16,800	50,400	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			96,300	963	+00 96300/100
*** 単位当たり ***	1	m		963	
A=2 撤去 C=2 ねじ式パイプサポ-ト			B=2		設置段数 2段(掘削深3.5m以下)
土木一般世話役 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人) 特殊作業員 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人) 普通作業員 = 1.8 + 1.2 = 3.0(人)					

施工単価表

圧入掘削積込み工
呼び径 2,500mm

SG1D0602001

単第0 -0044 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.154	人	24,300	3,742	RTPC00009
特殊作業員	0.154	人	21,600	3,326	RTPC00001
普通作業員	0.308	人	16,800	5,174	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,500mm	1.0	時間	43,250	43,250	SM01G0001 単第0-0045 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.6m3)	0.526	時間	14,940	7,858	SM0102040 単第0-0046 表 1/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.154	日	57,000	8,778	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		2	#92
*** 単位当たり ***	1	m		72,130	
A=2 砂質土 C=4 呼び径 2,500mm E=4 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 1.0 / 6.5 = 0.308$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 1.0 / 6.5 = 0.154$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0045 表

呼び径 2,500mm

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人	19,800	2,970	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L	146	1,080	TTPC00013
圧入機損料 2500	1.00	時間	39,200	39,200	F000000004
諸雑費	1	一式		0	推進工事用機械器具等損料参考資料 #91
*** 単位当たり ***	1	時間		43,250	
A=1 揺動圧入機 C=4 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=4 呼び径 2,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック

SM0102040

単第0 -0046 表

1 時間 当り

バケット容量(平積0.6m3)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.00	L	146	2,336	TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.6m3	1.00	時間	9,430	9,430	M0204061060
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		14,940	
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=6 D=16	バケット容量(平積0.6m3) 燃料消費量(L/時間)	
損料表 欄 = 9,430					

施工単価表

ケーシング溶接工

SG1E0602001

単第0 -0048 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.15	人	24,300	3,645	RTPC00009
溶接工	0.30	人	26,700	8,010	RTPC00019
諸雑費	22	%	11,655	2,555	#09
1m当り(計/10m)			14,210	1,421	+00 14210/10
*** 単位当たり ***	1	m		1,421	

施工単価表

ケーシング引上げ工
呼び径 2,500mm

SG1E0602002

単第0 -0050 表

1 m 当り

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人	24,300	15,066	RTPC00009
特殊作業員	0.62	人	21,600	13,392	RTPC00001
普通作業員	1.24	人	16,800	20,832	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,500mm	5.0	時間	43,250	216,250	SM01G0001 単第0-0045 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.62	日	57,000	35,340	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		2	#92
1m当り(計/10m)			300,880	30,088	+00 300880/10
*** 単位当たり ***	1	m		30,090	
A=4 呼び径 2,500mm C=4 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

ケーシング撤去工
呼び径 2,500mm

SG1D0602004

単第0 -0051 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.11	人	24,300	2,673	RTPC00009
特殊作業員	0.11	人	21,600	2,376	RTPC00001
普通作業員	0.11	人	16,800	1,848	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.87	時間	6,279	5,462	SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	11.610	m	1,034	12,004	SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式		7	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		24,370	
A=4 呼び径 2,500mm			B=0.939	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = * (ケーシング呼び径) + ケーシング撤去長 * 4 = 3.1416 * (2,500/1,000) + 0.939 * 4 = 11.610(m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

トラック運転
021 クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0052 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人	19,800	3,366	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.30	L	146	773	TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間	2,140	2,140	MTPC00021
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		6,279	
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 D=5.3	ベーストラック4t級 吊能力2.9t 燃料消費量(L/時間)	
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 + (欄 * 1.1) / (欄 / 欄) = 586 + (7,447.0) / (760 / 160)					
損料表 欄 = 2,140					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人	24,300	3,402	RTPC00009
溶接工	0.14	人	26,700	3,738	RTPC00019
普通作業員	0.14	人	16,800	2,352	RTPC00002
諸雑費	9	%	9,492	848	#09
1m当り(計/10m)			10,340	1,034	+00 10340/10
*** 単位当たり ***	1	m		1,034	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人	24,300	4,131	RTPC00009
特殊作業員	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00001
普通作業員	0.17	人	16,800	2,856	RTPC00002
諸雑費	1	一式		1	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		10,660	

強力吸引車運転工（立坑）

V0051

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0384

2020年 推進工法用設計積算要領P.219、223

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1	人	18,100	18,100	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	49	L	146	7,154	TTPC00013
強力吸引車損料 4.5t	6.5	時間	5,010	32,565	M0050
諸雑費	1	式		1	推進工事用機械器具等損料参考資料 #91
*** 単位当たり ***	1	日		57,820	

施工単価表

圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm

SG1D0602001

単第0 -0057 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人	24,300	3,353	RTPC00009
特殊作業員	0.138	人	21,600	2,980	RTPC00001
普通作業員	0.277	人	16,800	4,653	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間	21,450	19,305	SM01G0001 単第0-0058 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)	0.474	時間	13,990	6,631	SM0102040 単第0-0059 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日	51,000	7,038	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	m		43,960	
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001
呼び径 2,000mm

単第0 -0058 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人	19,800	2,970	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L	146	1,080	TTPC00013
圧入機損料 1500～2000	1.00	時間	17,400	17,400	F000000003 推進工事用機械器具等損料参考資料
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		21,450	
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック

SM0102040

バケット容量(平積0.4m3)

単第0 -0059 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.00	L	146	2,190	TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間	8,630	8,630	MTPC00066
諸雑費	1	一式		2	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		13,990	
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=15	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	
損料表 欄 = 8,630					

施工単価表

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm

SG1E0602002

単第0 -0062 表

1 m 当り

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人	24,300	15,066	RTPC00009
特殊作業員	0.62	人	21,600	13,392	RTPC00001
普通作業員	1.24	人	16,800	20,832	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間	21,450	107,250	SM01G0001 単第0-0058 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日	51,000	31,620	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		4	#92
1m当り(計/10m)			188,160	18,816	+00 188160/10
*** 単位当たり ***	1	m		18,820	
A=3 呼び径 2,000mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0602004

単第0 -0063 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人	24,300	1,701	RTPC00009
特殊作業員	0.07	人	21,600	1,512	RTPC00001
普通作業員	0.07	人	16,800	1,176	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間	6,279	3,327	SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	13.291	m	1,034	13,742	SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式		2	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		21,460	
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.752	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = * (ケーシング呼び径) + ケーシング撤去長 * 4 = 3.1416 * (2,000/1,000) + 1.752 * 4 = 13.291(m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

汚泥吸排車運転工（立坑）

V0031

施工単価表

単第0 -0065 表

頁0-0393

2020年 推進工法用設計積算要領P.219、223

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1	人	18,100	18,100	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	47	L	146	6,862	TTPC00013
汚泥吸排車損料 3.1～3.5 t	6.5	時間	3,610	23,465	M0014 機損P183
諸雑費	1	式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	日		48,430	

施工単価表

圧入掘削積込み工
呼び径 1,800mm

SG1D0602001

単第0 -0066 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人	24,300	3,353	RTPC00009
特殊作業員	0.138	人	21,600	2,980	RTPC00001
普通作業員	0.277	人	16,800	4,653	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	0.9	時間	21,450	19,305	SM01G0001 単第0-0067 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.26~0.3m3)	0.474	時間	11,650	5,522	SM0102040 単第0-0068 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日	51,000	7,038	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		9	#92
*** 単位当たり ***	1	m		42,860	
A=2 砂質土 C=2 呼び径 1,800mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0067 表

呼び径 1,800mm

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人	19,800	2,970	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L	146	1,080	TTPC00013
圧入機損料 1500～2000	1.00	時間	17,400	17,400	F000000003
諸雑費	1	一式		0	推進工事用機械器具等損料参考資料 #91
*** 単位当たり ***	1	時間		21,450	
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=2 呼び径 1,800mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック

SM0102040

バケット容量(平積0.26~0.3m3)

単第0 -0068 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.20	L	146	1,343	TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.26~0.3m3	1.00	時間	7,130	7,130	M0204061030
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		11,650	
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=3 D=9.2	バケット容量(平積0.26~0.3m3) 燃料消費量(L/時間)	
損料表 欄 = 7,130					

施工単価表

ケーシング引上げ工
呼び径 1,800mm

SG1E0602002

単第0 -0071 表

1 m 当り

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人	24,300	15,066	RTPC00009
特殊作業員	0.62	人	21,600	13,392	RTPC00001
普通作業員	1.24	人	16,800	20,832	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	5.0	時間	21,450	107,250	SM01G0001 単第0-0067 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日	51,000	31,620	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		4	#92
1m当り(計/10m)			188,160	18,816	+00 188160/10
*** 単位当たり ***	1	m		18,820	
A=2 呼び径 1,800mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

圧入掘削積込み工
呼び径 1,500mm

SG1D0602001

単第0 -0072 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.138	人	24,300	3,353	RTPC00009
特殊作業員	0.138	人	21,600	2,980	RTPC00001
普通作業員	0.277	人	16,800	4,653	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間	21,450	19,305	SM01G0001 単第0-0073 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間	8,969	4,251	SM0102040 単第0-0074 表 0.9/1.9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.138	日	51,000	7,038	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	m		41,580	
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N 30 D=1 揺動圧入機 F=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001

単第0 -0073 表

呼び径 1,500mm

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.15	人	19,800	2,970	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	7.4	L	146	1,080	TTPC00013
圧入機損料 1500～2000	1.00	時間	17,400	17,400	F000000003 推進工事用機械器具等損料参考資料
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		21,450	
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=7.4 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施工単価表

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061 油圧クラムシェル テレスコピック

SM0102040

バケット容量(平積0.15~0.2m3)

単第0 -0074 表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L	146	861	TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15~0.2m3	1.00	時間	4,940	4,940	M0204061020
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		8,969	
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=5.9	バケット容量(平積0.15~0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	
損料表 欄 = 4,940					

施工単価表

ケーシング引上げ工
呼び径 1,500mm

SG1E0602002

単第0 -0077 表

1 m 当り

揺動圧入機

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.62	人	24,300	15,066	RTPC00009
特殊作業員	0.62	人	21,600	13,392	RTPC00001
普通作業員	1.24	人	16,800	20,832	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間	21,450	107,250	SM01G0001 単第0-0073 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.62	日	51,000	31,620	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		4	#92
1m当り(計/10m)			188,160	18,816	+00 188160/10
*** 単位当たり ***	1	m		18,820	
A=1 呼び径 1,500mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0602004

単第0 -0078 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人	24,300	1,701	RTPC00009
特殊作業員	0.07	人	21,600	1,512	RTPC00001
普通作業員	0.07	人	16,800	1,176	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間	6,279	3,327	SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	8.408	m	1,034	8,693	SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式		1	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		16,410	
A=1 呼び径 1,500mm			B=0.924 ケーシング撤去長(m)		
ケーシング切断長L = * (ケーシング呼び径) + ケーシング撤去長 * 4 = 3.1416 * (1,500/1,000) + 0.924 * 4 = 8.408(m) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.1	人	24,300	75,330	RTPC00009
特殊作業員	3.1	人	21,600	66,960	RTPC00001
普通作業員	9.3	人	16,800	156,240	RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	2.2	日	34,960	76,912	SM1802010 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			375,442	3,754	+00 375442/100
*** 単位当たり ***	1	m		3,754	
A=2 山積0.13m3			B=5 掘削深	3.5m以下	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1.0	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	3.0	人	16,800	50,400	RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.2	日	33,600	40,320	KTPC00024
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			136,620	1,366	+00 136620/100
*** 単位当たり ***	1	m		1,366	
A=1 TC4.9t吊			B=5 掘削深	3.5m以下	

施工単価表

両側分の2倍とする

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	3	人	16,800	50,400	RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1.2	日	33,600	40,320	KTPC00024
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/200m)			136,620	683	+00 136620/200 100m×2
*** 単位当たり ***	1	m		683	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
1段(2.0m以下)

SG1D0033008

単第0 -0082 表

ねじ式パイプサポ-ト

設置

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人	24,300	29,160	RTPC00009
特殊作業員	1.2	人	21,600	25,920	RTPC00001
普通作業員	3.6	人	16,800	60,480	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			115,560	1,155	+00 115560/100
*** 単位当たり ***	1	m		1,155	
A=1 設置 C=2 ねじ式パイプサポ-ト H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		
土木一般世話役 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人) 特殊作業員 = 0.8 + 0.4 = 1.2(人) 普通作業員 = 2.4 + 1.2 = 3.6(人)					

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)
1段(2.0m以下)

SG1D0033008

単第0 -0083 表

ねじ式パイプサポ-ト

撤去

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1.0	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	3.0	人	16,800	50,400	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/100m)			96,300	963	+00 96300/100
*** 単位当たり ***	1	m		963	
A=2 撤去 C=2 ねじ式パイプサポ-ト			B=2		設置段数 2段(掘削深3.5m以下)
土木一般世話役 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人) 特殊作業員 = 0.6 + 0.4 = 1.0(人) 普通作業員 = 1.8 + 1.2 = 3.0(人)					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.9	人	24,300	46,170	RTPC00009
普通作業員	5.0	人	16,800	84,000	RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.1	時間	6,179	68,586	SM0102020 単第0-0085 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m3当り(計/100m3)			198,756	1,987	+00 198756/100
*** 単位当たり ***	1	m3		1,987	
A=1 山積0.28m3					

施工単価表

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020
山積0.28m3(平積0.2m3)

単第0 -0085 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.90	L	146	861	TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間	2,150	2,150	MTPC00062
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		6,179	
A=3 113_標準型 排2 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 + (欄 * 1.1) / (欄 / 欄) = 713 + (5,478.0) / (690 / 180) 損料表 欄 = 2,150					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人	24,300	60,750	RTPC00009
普通作業員	3.8	人	16,800	63,840	RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間	6,179	46,960	SM0102020 単第0-0085 表
タンバ締固め	100	m3	1,205	120,500	SPK23040021 単第0-0087 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m3当り(計/100m3)			292,050	2,920	+00 292050/100
*** 単位当たり ***	1	m3		2,920	
A=1 山積0.28m3			C=6	材料別途	

タンパ締固め

SPK23040021

施工単価表

単第0 -0087 表

頁0-0415

機械構成比: 1.31% 労務構成比: 96.83% 材料構成比: 1.86% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,487.2

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	1.31%	585	タンパ及びランマ 質量60~80kg	471	KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.85%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	44.98%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.86%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
積算単価		1,205	積算単価	0	EP001
A=1 -(全ての費用)					
【補正式】 1,204.4504 = 1,487.2000 * { 《機械》 ([1.310/100*585/471]) * [1.310/1.310] 《労務》 + ([51.850/100*21,600/25,700] + [44.980/100 * 16,800/22,300]) * [96.830/(51.850+44.980)] 《材料》 + ([1.860/100*157/154]) * [1.860/1.860] 《最終補正率》 + [100-1.310-96.830-1.860]/100 }					

施工単価表

単第0 -0089 表

SM2203010

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

4t積級

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人	18,100	18,100	RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	32.00	L	146	4,672	TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日	7,560	9,752	MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック4t 良好	1.29	供用日	233	300	K1019
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	日		32,830	
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 507 * (830 / 180) + (5,225.0)					
損料表 欄 = 7,560					

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0090 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.2km以下

1

m3 当り

機械構成比: 25.13% 労務構成比:

61.92%

材料構成比: 12.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

681.68

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.13%	7,793	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	7,323	MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.92%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.95%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		637.8	積算単価	0	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=1 距離0.2km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		
<p>[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00017T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 507 * (830 / 180) + (5,225.0) + 233 = 7,793</p> <p>【補正式】 637.7785 = 681.6800 * {</p>					
<p>《機械》 ([25.130/100*7,793/7,323]) * [25.130/25.130]</p> <p>《労務》 + ([61.920/100*18,100/21,100]) * [61.920/61.920]</p> <p>《材料》 + ([12.950/100*146/138]) * [12.950/12.950]</p> <p>《最終補正率》 + [100-25.130-61.920-12.950]/100 }</p>					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.23	人	24,300	5,589	RTPC00009
特殊作業員	0.23	人	21,600	4,968	RTPC00001
普通作業員	0.47	人	16,800	7,896	RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間	6,179	8,032	SM0102020 単第0-0094 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/10m)			26,485	2,648	+00 26485/10
*** 単位当たり ***	1	m		2,648	
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020
山積0.28m3(平積0.2m3)

単第0 -0094 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.90	L	146	861	TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間	2,150	2,150	MTPC00062
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		6,179	
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690$ (欄) / 110 (欄) = 6.3 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量(時間当り) = 41.000 (kW) $\times$ 0.144 (燃料消費率) = 5.900 (L/時間)					
[参考]豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 + (欄 * 1.1) / (欄 / 欄) = $713 + (5,478.0) / (690 / 180)$					
損料表 欄 = 2,150					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.14	人	24,300	3,402	RTPC00009
特殊作業員	0.14	人	21,600	3,024	RTPC00001
普通作業員	0.27	人	16,800	4,536	RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.14	日	33,600	4,704	KTPC00024
諸雑費	1	一式		0	#92
1m当り(計/10m)			15,666	1,566	+00 15666/10
*** 単位当たり ***	1	m		1,566	
A=3 掘削深 2.5m以下					

施工単価表

単第0 -0098 表

圧入機設置撤去
100本以上

V0017
サンドフィルター無、商用電力無

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.3	人	24,300	55,890	RTPC00009 9
特殊作業員	6.5	人	21,600	140,400	RTPC00001 9
普通作業員	6.7	人	16,800	112,560	RTPC00002 9
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型] 口径40mm 全揚程15m	2.1	日	361	758	M0043 機損P303
諸雑費	33	%	308,850	101,839	#09 × 労務費
電力量料金 臨時電力	109	kWh	27.1	2,953	T9999 電気料金単価表(中国電力)
圧入機撤去 100本以上	100	本	2,678	267,800	V0018 単第0-0099 表
*** 合計 ***	100	本		682,200	
*** 単位当たり ***	1	本		6,822	

施工単価表

単第0 -0099 表

V0018

ウレソ°ント撤去
100本以上

100 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人	24,300	29,160	RTPC00009
特殊作業員	3.5	人	21,600	75,600	RTPC00001
普通作業員	5.4	人	16,800	90,720	RTPC00002
諸雑費	37	%	195,480	72,320	#09 × 労務費
*** 合計 ***	100	本		267,800	
*** 単位当たり ***	1	本		2,678	

施工単価表

ウレホ イトホ ノフ 設置撤去

V0019

単第0 -0100 表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人	24,300	7,290	RTPC00009
特殊作業員	0.9	人	21,600	19,440	RTPC00001
普通作業員	1.2	人	16,800	20,160	RTPC00002
諸雑費	36	%	46,890	16,790	#09 × 労務費
ウレホ イトホ ノフ 撤去	1	組	36,320	36,320	V0020 単第0-0101 表
*** 単位当たり ***	1	組		100,000	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.1	人	24,300	2,430	RTPC00009
特殊作業員	0.6	人	21,600	12,960	RTPC00001
普通作業員	0.8	人	16,800	13,440	RTPC00002
諸雑費	26	%	28,830	7,490	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	組		36,320	

施工単価表

単第0 -0103 表

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	22.00	L	146	3,212	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.20	供用日	1,690	2,028	KR020003
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	日		5,240	
A=6 C=1.2 ディーゼル25kVA 機械賃料数量(供用日/日)			B=22 D=3 燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.4	人	24,300	58,320	RTPC00009
普通作業員	6.7	人	16,800	112,560	RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	34,960	79,464	SM1802010 単第0-0002 表 100/44
諸雑費	1	一式		0	#92
1m3当り(計/100m3)			250,344	2,503	+00 250344/100
*** 単位当たり ***	1	m3		2,503	
A=2 山積0.13m3					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人	24,300	60,750	RTPC00009
普通作業員	3.8	人	16,800	63,840	RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	34,960	53,768	SM1802010 単第0-0002 表 100/65
タンバ締固め	100	m3	1,205	120,500	SPK23040021 単第0-0087 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m3当り(計/100m3)			298,858	2,988	+00 298858/100
*** 単位当たり ***	1	m3		2,988	
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

施工単価表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

SM2203010

単第0 -0108 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	1.00	人	18,100	18,100	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	21.00	L	146	3,066	TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日	5,020	6,475	MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.29	供用日	163	210	K1016
諸雑費	1	一式		9	#91
*** 単位当たり ***	1	日		27,860	
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 337 * (830 / 180) + (3,465.0)					
損料表 欄 = 5,020					

施工単価表

単第0 -0109 表

土砂等運搬

SPK23040002

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

機械構成比: 19.19% 労務構成比:

71.06% 材料構成比: 9.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,336.5

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%	5,183	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	4,873	MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.75%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,226	積算単価	0	EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離0.3km以下			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00016T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 337 * (830 / 180) + (3,465.0) + 163 = 5,183					
【補正式】 1,225.3391 = 1,336.5000 * {					
《機械》 ([19.190/100*5,183/4,873]) * [19.190/19.190]					
《労務》 + ([71.060/100*18,100/21,100]) * [71.060/71.060]					
《材料》 + ([9.750/100*146/138]) * [9.750/9.750]					
《最終補正率》 + [100-19.190-71.060-9.750]/100 }					

硬質塩化ビニル管据付工
100mm

V0060

施工単価表

単第0 -0110 表

頁0-0438

水道事業実務必携P84

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.12	人	21,500	2,580	RTPC00022
普通作業員	0.20	人	16,800	3,360	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 合計 ***	10	m		5,940	
*** 単位当たり ***	1	m		594	

施工単価表

RR継手工
硬質塩化ビニル管

V0062
100mm (離脱防止金具使用)

水道事業実務必携P84

単第0 -0112 表

1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.05	人	21,500	1,075	RTPC00022 9
普通作業員	0.05	人	16,800	840	RTPC00002 9
機械器具損料及び消耗品	1	%	1,915	19	#09 × 労務費
全体割増		□	1,934	2,514	+00 1934*1.3
*** 単位当たり ***	1	□		2,514	
離脱防止金具を使用する場合はRR継手工の歩掛に30%を割増する。					

施工単価表

SG1D0098008

単第0 -0115 表

坑口工
低耐荷力泥水

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人	24,300	4,860	RTPC00009
溶接工	0.2	人	26,700	5,340	RTPC00019
普通作業員	0.2	人	16,800	3,360	RTPC00002
止水器 200 ケーシング立坑用	1	組	52,000	52,000	F000000012
鋼材溶接工	1.9	m	2,933	5,572	見積 SG1E0098001 単第0-0116 表
鋼材切断工	3.8	m	2,066	7,850	SG1E0098002 単第0-0117 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.2	日	36,690	7,338	SM1803020 単第0-0118 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		86,320	
A=1 呼び径 200mm C=10 【F】電力料(kWh)			B=12	【F】止水器(組)	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.010	人	24,300	243	RTPC00009
溶接工	0.076	人	26,700	2,029	RTPC00019
普通作業員	0.021	人	16,800	352	RTPC00002
電力料	2.7	kWh	0	0	F000000010
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211(E4916) 線径5.0mm	0.4	kg	570	228	T0192
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日	176	13	MD118
諸雑費	30	%	228	68	#09
*** 単位当たり ***	1	m		2,933	
A=10 【F】電力料(kWh)					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.007	人	24,300	170	RTPC00009
溶接工	0.053	人	26,700	1,415	RTPC00019
普通作業員	0.020	人	16,800	336	RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m ³	430	70	T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	kg	2,100	58	T0832
諸雑費	30	%	58	17	#09
*** 単位当たり ***	1	m		2,066	

施工単価表

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付

SM1803020
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0118 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	31.00	L	146	4,526	TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t級吊能力2.9t	1.20	供用日	10,300	12,360	MTPC00021
諸雑費	1	一式		4	#91
*** 単位当たり ***	1	日		36,690	
A=2 021_クレーン装置付 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.2 機械損料数量(供用日/日)			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=31 燃料消費量(L/日)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 586 * (760 / 160) + (7,447.0)					
損料表 欄 = 10,300					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.019	人	24,300	461	RTPC00009
溶接工	0.038	人	26,700	1,014	RTPC00019
普通作業員	0.019	人	16,800	319	RTPC00002
諸雑費	10	%	1,794	179	#09
*** 単位当たり ***	1	m		1,973	
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.0	人	24,300	72,900	RTPC00009
特殊作業員	4.0	人	21,600	86,400	RTPC00001
普通作業員	6.0	人	16,800	100,800	RTPC00002
電工	1.0	人	21,500	21,500	R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	3.0	日	36,980	110,940	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		60	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		392,600	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P326参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

分割発進(1m管)

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	2.0	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2.0	人	16,800	33,600	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		20	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		138,100	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P326参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

2分割回収

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	24,300	12,150	RTPC00009
特殊作業員	1.0	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	1.0	人	16,800	16,800	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.5	日	36,980	18,490	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		69,040	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P326参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

排泥ポンプ据付撤去工
ポンプ型式口径50

V0085

単第0 -0124 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	24,300	12,150	RTPC00009
特殊作業員	0.5	人	21,600	10,800	RTPC00001
配管工	0.5	人	21,500	10,750	RTPC00022
電工	0.5	人	21,500	10,750	R0090
普通作業員	1.0	人	16,800	16,800	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.3	日	36,980	11,094	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	台		72,350	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P329参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

SG1D0098008

単第0 -0125 表

坑口工
低耐荷力泥水

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人	24,300	4,860	RTPC00009
溶接工	0.2	人	26,700	5,340	RTPC00019
普通作業員	0.2	人	16,800	3,360	RTPC00002
止水器 250 ケーシング立坑用	1	組	62,000	62,000	F000000014
鋼材溶接工	2.1	m	2,933	6,159	見積 SG1E0098001 単第0-0116 表
鋼材切断工	4.2	m	2,066	8,677	SG1E0098002 単第0-0117 表
機-18_トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.2	日	36,690	7,338	SM1803020 単第0-0118 表
諸雑費	1	一式		6	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		97,740	
A=2 呼び径 250mm C=10 【F】電力料(kWh)			B=14	【F】止水器(組)	

施工単価表

推進設備据換工
方向転換

V0081

単第0 -0127 表

1 箇所 当り

推進設備工の50%

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.0	人	24,300	72,900	RTPC00009
特殊作業員	4.0	人	21,600	86,400	RTPC00001
普通作業員	6.0	人	16,800	100,800	RTPC00002
電工	1.0	人	21,500	21,500	R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	3	日	36,980	110,940	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1			60	#91
推進設備等据換係数			392,600	196,300	+00 392600*0.5 推進設備工の50%
*** 単位当たり ***	1	箇所		196,300	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P326参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

先導体撤去工
(マンホール回収)

V0089

単第0 -0128 表

1 箇所 当り

4分割回収

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	2.0	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2.0	人	16,800	33,600	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		20	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		138,100	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P327参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

配管材設置撤去工
200含む

V0083

単第0 -0129 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	4.0	人	21,500	86,000	RTPC00022
普通作業員	4.0	人	16,800	67,200	RTPC00002
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 合計 ***	100	m		153,200	
*** 単位当たり ***	1	m		1,532	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P328参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

送泥ポンプ据付撤去工
ポンプ型式口径50

V0084

単第0 -0130 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	24,300	12,150	RTPC00009
特殊作業員	0.5	人	21,600	10,800	RTPC00001
配管工	0.5	人	21,500	10,750	RTPC00022
電工	0.5	人	21,500	10,750	R0090
普通作業員	1.0	人	16,800	16,800	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.3	日	36,980	11,094	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	台		72,350	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P329参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	24,300	24,300	RTPC00009
とび工	1.0	人	24,100	24,100	RTPC00004
特殊作業員	2.0	人	21,600	43,200	RTPC00001
普通作業員	2.0	人	16,800	33,600	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1.0	日	36,980	36,980	S9057 単第0-0007 表
諸雑費	1	一式		20	#91
*** 単位当たり ***	1	基		162,200	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法編P329参照 (公社)日本推進技術協会 2022年改訂版					

施工単価表

単第0 -0132 表

V0087

作泥材
呼び径200

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
粘土 25kg袋入り	1.0	t	28,000	28,000	T0007 見積
ベントナイト 25kg袋入り	169.0	kg	80	13,520	T0008 見積
泥水調整剤 CMC泥水調整剤	3.0	kg	1,120	3,360	T0009
水	3.0	t	0	0	T0006
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		44,880	

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.148	人	24,300	3,596	RTPC00009
特殊作業員	0.444	人	21,600	9,590	RTPC00001
普通作業員	0.296	人	16,800	4,972	RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機	1,086.667	L	58	63,026	F000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.296	日	6,500	1,924	MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.296	日	5,090	1,506	M5370
削孔消耗材料費	5.065	m	1,010	5,115	SG1L0039017 単第0-0134 表
注入消耗材料費	1.087	kL	6,163	6,699	SG1L0039018 単第0-0135 表 1086.667/1000
諸雑費	20	%	21,588	4,272	#09
*** 単位当たり ***	1	本		100,700	
A=3 複相方式 2セット C=5.065 砂質土の削孔長(m) E=65.2 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=60 注入本数(本)		
G=2.265 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数= $((60 \cdot H) / T_s) \cdot \text{セット数}$ $=((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 5.065 + 4.0 \cdot 0.000) + ((65.200 \cdot 1000) / 60) / 16) + (2.0 \cdot 2.265)) \cdot 2$ =6.7637(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/6.7637*1=0.148(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/6.7637*3=0.444(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/6.7637*2=0.296(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/6.7637*2=0.296(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/6.7637*2=0.296(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (65.200 \cdot 1000) / 60 = 1,086.667(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消耗材料費(二重管ボーリングロッド)	0.03	m	9,350	280	K1910 6
消耗材料費(メタルクラウン) 41mm	0.04	個	2,460	98	K1911 6
消耗材料費(グラウトモニタ) 40.5mm 複相用	0.003	個	162,000	486	K1913 6
その他雑品	17	%	864	146	#06
*** 単位当たり ***	1	m		1,010	
A=2 砂質土			B=2 複相		

施工単価表

注入消耗材料費

SG1L0039018

単第0 -0135 表

1 KL 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
消耗材料費(グラウトモニタ) 40.5mm 複相用	0.02	個	162,000	3,240	K1913 6
消耗材料費(注入ホース類) 12mm 50m×3 複相用	0.005	組	322,000	1,610	K1916 6
消耗材料費(サクシヨンホース) 38mm L=3m×3 複相用	0.003	組	27,100	81	K1918 6
その他雑品	25	%	4,931	1,232	#06
*** 単位当たり ***	1	KL		6,163	
A=2 複相					

注入設備据付・解体工(車上)

SG1D0039004

施工単価表

単第0 -0136 表

1 現場 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.0	人	24,300	48,600	RTPC00009
特殊作業員	2.6	人	21,600	56,160	RTPC00001
普通作業員	3.7	人	16,800	62,160	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	14.5	時間	6,279	91,045	SM0103020 単第0-0137 表
トラック 普通型 4~4.5t積	2.800	日	4,642	12,997	MTPC00067 2*1.4 供用日の割増率
諸雑費	1	一式		42	#92
トラック損料(注入時)	14.211	日	12,089	171,796	SG1E0039001 単第0-0138 表
*** 単位当たり ***	1	現場		442,800	
A=71.906 総注入量(kL) C=7 1日当り施工本数(本)			B=1.012 1本当り注入量(kL/本) D=1.4 供用日の割増率		
トラック損料(注入時)の日数=総注入量V/(1本当り注入量Qs*1日当り施工本数)* =71.906/(1.012*7)*1.4 =14.211 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

トラック運転
021 クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0 -0137 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.17	人	19,800	3,366	RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.30	L	146	773	TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t級吊能力2.9t	1.00	時間	2,140	2,140	MTPC00021
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		6,279	
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 760 \text{ (欄)} / 130 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) $= 132.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 5.300 \text{ (L / 時間)}$					
[参考]豪雪割増ありの場合 損料表 欄 $= \text{欄} + (\text{欄} * 1.1) / (\text{欄} / \text{欄})$ $= 586 + (7,447.0) / (760 / 160)$					
損料表 欄 = 2,140					

施工単価表

基礎碎石
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
 機械構成比： 5.22% 労務構成比： 67.59%

SPK23040034

RC-40

材料構成比： 27.19%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0141 表

標準単価： 1,289.7

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.19%	10,500	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)		0.46	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	32.39%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.14%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	12.65%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.95%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		4.72	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC - 40	22.33%	4,000	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.83%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石

SPK23040034

単第0 -0141 表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.22%

労務構成比: 67.59%

材料構成比: 27.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,289.7

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.13	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,802	積算単価	0	EP001
A=4 D=1 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		
【補正式】 1,801.7325 = 1,289.7000 * { 《機械》 ([5.190/100*10,500/8,800]) * [5.220/5.190]					
《労務》 + ([32.390/100*16,800/22,300] + [14.140/100 * 21,600/25,700] + [12.650/100 * 19,800/25,300] + [7.950/100 * 24,300/26,500]) * [67.590/(32.390+14.140+12.650+7.950)]					
《材料》 + ([22.330/100*4,000/1,200] + [4.830/100 * 146/138]) * [27.190/(22.330+4.830)]					
《最終補正率》 + [100-5.220-67.590-27.190]/100 }					

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0143 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.5km以下

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比: 38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

831.32

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%	21,967	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,667	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.68%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		818.1	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=3 距離0.5km以下			B=4 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,430 * (830 / 180) + (14,740.0) + 667 = 21,967					
【補正式】 818.0639 = 831.3200 * {					
《機械》 ([46.250/100*21,967/20,667]) * [46.250/46.250]					
《労務》 + ([38.070/100*18,100/21,100]) * [38.070/38.070]					
《材料》 + ([15.680/100*146/138]) * [15.680/15.680]					
《最終補正率》 + [100-46.250-38.070-15.680]/100 }					

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0144 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比: 38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

360.24

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%	21,967	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,667	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.68%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		354.5	積算単価	0	EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,430 * (830 / 180) + (14,740.0) + 667 = 21,967					
【補正式】 354.4956 = 360.2400 * {					
《機械》 ([46.250/100*21,967/20,667]) * [46.250/46.250]					
《労務》 + ([38.070/100*18,100/21,100]) * [38.070/38.070]					
《材料》 + ([15.680/100*146/138]) * [15.680/15.680]					
《最終補正率》 + [100-46.250-38.070-15.680]/100 }					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人	24,300	60,750	RTPC00009
普通作業員	3.8	人	16,800	63,840	RTPC00002
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.2	時間	7,353	45,588	SM0102020 単第0-0146 表
タンバ締固め	100	m3	1,205	120,500	SPK23040021 単第0-0087 表
諸雑費	1	一式		0	#92
1m3当り(計/100m3)			290,678	2,906	+00 290678/100
*** 単位当たり ***	1	m3		2,906	
A=2 山積0.45m3 C=6 材料別途			B=2		土留めを伴う掘削の場合

施工単価表

機-01_バックホウ運転
122 標準型 クレーン 排1

SM0102020
山積0.45m3(平積0.35m3)

単第0 -0146 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	0.16	人	19,800	3,168	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.60	L	146	1,255	TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1.00	時間	2,930	2,930	MTPC00063
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	時間		7,353	
A=6 122_標準型 クレーン 排1 C=0.16 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=3 山積0.45m3(平積0.35m3) D=8.6 燃料消費量(L/時間)		
[参考]豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 + (欄 * 1.1) / (欄 / 欄) = 970 + (7,458.0) / (690 / 180)					
損料表 欄 = 2,930					

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 4.79%

SPK23040154
コンクリートポンプ車打設
労務構成比： 18.34%

材料構成比： 76.87%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0147 表

標準単価： 1 m3 当り
21,729

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	4.75%	51,800	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	51,800	MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)		8.69	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	9.54%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.19%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	3.17%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.95%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		85.3	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	75.88%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.99%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0147 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.79%

労務構成比: 18.34%

材料構成比: 76.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

21,729

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		27,910	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB F=2 一般養生 J=1 -			B=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満 G=1 圧送管延長距離延長無し K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 27,908.3657 = 21,729.0000 * { 《機械》 ([4.750/100*51,800/51,800]) * [4.790/4.750]					
《労務》 + ([9.540/100*16,800/22,300] + [3.190/100 * 21,600/25,700] + [3.170/100 * 24,300/26,500] + [1.950/100 * 19,800/25,300]) * [18.340/(9.540+3.190+3.170+1.950)]					
《材料》 + ([75.880/100*21,900/15,400] + [0.990/100 * 146/138]) * [76.870/(75.880+0.990)]					
《最終補正率》 + [100-4.790-18.340-76.870]/100 }					

施工単価表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.26	人	24,300	6,318	RTPC00009
特殊作業員	0.26	人	21,600	5,616	RTPC00001
普通作業員	0.52	人	16,800	8,736	RTPC00002
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	10.4	m3	23,710	246,584	T1030091
諸雑費	2	%	20,670	346	#09
1m3当り(計/10m3)			267,600	26,760	+00 267600/10
*** 単位当たり ***	1	m3		26,760	
セメント種類 高炉B種 30-18-20					

施工単価表

機械設置撤去工
呼び径 2,500mm

SG1D0604001

単第0 -0149 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人	24,300	4,131	RTPC00009
特殊作業員	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00001
普通作業員	0.34	人	16,800	5,712	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,500mm	1.4	時間	43,250	60,550	SM01G0001 単第0-0045 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.17	日	57,000	9,690	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		83,760	
A=4 呼び径 2,500mm C=4 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

機械退避・再設置工
呼び径 2,500mm

SG1D0604002

単第0 -0150 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.16	人	24,300	3,888	RTPC00009
特殊作業員	0.16	人	21,600	3,456	RTPC00001
普通作業員	0.32	人	16,800	5,376	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,500mm	1.3	時間	43,250	56,225	SM01G0001 単第0-0045 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	0.16	日	57,000	9,120	KTPC00014 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		78,070	
A=4 呼び径 2,500mm C=4 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人	24,300	2,916	RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人	16,800	2,016	RTPC00002 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.12	日	42,000	5,040	KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%	9,972	698	#09
*** 単位当たり ***	1	箇所		10,670	

施工単価表

円形覆工板設置工
呼び径 2,500mm

SG1D0609001

単第0 -0152 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人	24,300	1,701	RTPC00009
特殊作業員	0.07	人	21,600	1,512	RTPC00001
普通作業員	0.14	人	16,800	2,352	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.56	時間	6,279	3,516	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		9,081	
A=4 呼び径 2,500mm					

施工単価表

円形覆工板撤去工
呼び径 2,500mm

SG1D0609002

単第0 -0153 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人	24,300	1,701	RTPC00009
普通作業員	0.07	人	16,800	1,176	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.55	時間	6,279	3,453	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		6,330	
A=4 呼び径 2,500mm					

施工単価表

円形覆工板開閉工
呼び径 2,500mm

SG1D0609003

単第0 -0154 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	24,300	3,159	RTPC00009
普通作業員	0.26	人	16,800	4,368	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	1.02	時間	6,279	6,404	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		9	#92
*** 単位当たり ***	1	回		13,940	
A=4 呼び径 2,500mm					

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK23040241
1層当り平均仕上厚 20mm

単第0 -0156 表

機械構成比: 0.50% 労務構成比: 47.17%

材料構成比: 52.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m2 当り 2,422.2

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.28%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.15%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.79	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.22%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.73%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.37%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		135.54	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	50.40%	274	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00023 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	93.5	TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0156 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 2 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.50% 労務構成比: 47.17%

材料構成比: 52.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,422.2

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.20%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.57	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,692	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=20 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】 1,691.9874 = 2,422.2000 * { 《機械》 ([0.280/100*1,480/1,390] + [0.150/100 * 360/346]) * [0.500/(0.280+0.150)]					
《労務》 + ([21.220/100*21,600/25,700] + [14.730/100 * 16,800/22,300] + [4.370/100 * 24,300/26,500]) * [47.170/(21.220+14.730+4.370)]					
《材料》 + ([50.400/100*274/485] + [1.650/100 * 116/93] + [0.200/100 * 157/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [52.330/(50.400+1.650+0.200+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.500-47.170-52.330]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0157 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32%

労務構成比: 37.95%

材料構成比: 57.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

29,669

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.08%	11,300	バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	9,840	KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)		81.77	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	11.26%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.14%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.41%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.90%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)		545.24	その他(労務)	0	ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.58%	21,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,400	TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート

SPK23040154

単第0 -0157 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.32%

労務構成比:

37.95%

材料構成比:

57.73%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

29,669

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		50.17	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		34,850	積算単価	0	E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		
【補正式】 34,846.8973 = 29,669.0000 * { 《機械》 ([4.080/100*11,300/9,840]) * [4.320/4.080]					
《労務》 + ([11.260/100*21,600/25,700] + [10.140/100 * 16,800/22,300] + [7.410/100 * 24,300/26,500] + [6.900/100 * 19,800/25,300]) * [37.950/(11.260+10.140+7.410+6.900)]					
《材料》 + ([55.580/100*21,900/15,400] + [2.030/100 * 146/138]) * [57.730/(55.580+2.030)]					
《最終補正率》 + [100-4.320-37.950-57.730]/100 }					

施工単価表

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

単第0 -0158 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人	24,300	4,131	RTPC00009
特殊作業員	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00001
普通作業員	0.34	人	16,800	5,712	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間	21,450	30,030	SM01G0001 単第0-0058 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日	51,000	8,670	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		52,220	
A=3 呼び径 2,000mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

単第0 -0159 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
特殊作業員	0.04	人	21,600	864	RTPC00001
普通作業員	0.08	人	16,800	1,344	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間	6,279	1,883	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		5,063	
A=3 呼び径 2,000mm					

施工単価表

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0609002

単第0 -0160 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
普通作業員	0.04	人	16,800	672	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間	6,279	1,820	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		3,464	
A=3 呼び径 2,000mm					

施工単価表

機械設置撤去工
呼び径 1,800mm

SG1D0604001

単第0 -0162 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人	24,300	4,131	RTPC00009
特殊作業員	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00001
普通作業員	0.34	人	16,800	5,712	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	1.4	時間	21,450	30,030	SM01G0001 単第0-0067 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日	51,000	8,670	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		52,220	
A=2 呼び径 1,800mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

円形覆工板設置工
呼び径 1,800mm

SG1D0609001

単第0 -0163 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
特殊作業員	0.04	人	21,600	864	RTPC00001
普通作業員	0.08	人	16,800	1,344	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間	6,279	1,883	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		5,063	
A=2 呼び径 1,800mm					

施工単価表

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

単第0 -0165 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.17	人	24,300	4,131	RTPC00009
特殊作業員	0.17	人	21,600	3,672	RTPC00001
普通作業員	0.34	人	16,800	5,712	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間	21,450	30,030	SM01G0001 単第0-0073 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.17	日	51,000	8,670	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		52,220	
A=1 呼び径 1,500mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

機械退避・再設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0604002

単第0 -0166 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.16	人	24,300	3,888	RTPC00009
特殊作業員	0.16	人	21,600	3,456	RTPC00001
普通作業員	0.32	人	16,800	5,376	RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.3	時間	21,450	27,885	SM01G0001 単第0-0073 表
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 オペレータ付	0.16	日	51,000	8,160	KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式		5	#92
*** 単位当たり ***	1	回		48,770	
A=1 呼び径 1,500mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=7.4 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施工単価表

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

単第0 -0167 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
特殊作業員	0.04	人	21,600	864	RTPC00001
普通作業員	0.08	人	16,800	1,344	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間	6,279	1,883	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		5,063	
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0609002

単第0 -0168 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
普通作業員	0.04	人	16,800	672	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間	6,279	1,820	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	箇所		3,464	
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

円形覆工板開閉工
呼び径 1,500mm

SG1D0609003

単第0 -0169 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.07	人	24,300	1,701	RTPC00009
普通作業員	0.14	人	16,800	2,352	RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.55	時間	6,279	3,453	SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式		0	#92
*** 単位当たり ***	1	回		7,506	
A=1 呼び径 1,500mm					

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0171 表

1

m 当り

機械構成比: 6.05% 労務構成比: 55.50%

材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 580.65

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm	4.09%	5,460	コンクリートカッター バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm	5,460	MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)		11.38	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	19.28%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)		87.88	その他(労務)	0	ER009
コンクリートカッター(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%	94,600	コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	85,200	TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)		6.73	その他(材料)	0	EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

単第0 -0171 表

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 6.05% 労務構成比:

55.50% 材料構成比: 38.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

580.65

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		553.0	積算単価	0	EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		
【補正式】 552.9572 = 580.6500 * { 《機械》 ([4.090/100*5,460/5,460]) * [6.050/4.090]					
《労務》 + ([19.280/100*21,600/25,700] + [9.900/100 * 24,300/26,500] + [8.330/100 * 16,800/22,300]) * [55.500/(19.280+9.900+8.330)] 《材料》 + ([35.210/100*94,600/85,200] + [2.190/100 * 157/154]) * [38.450/(35.210+2.190)]					
《最終補正率》 + [100-6.050-55.500-38.450]/100 }					

施工単価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SPK23040305

単第0 -0172 表

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 9.20% 労務構成比:

82.23% 材料構成比: 8.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 176.64

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%	6,500	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420	KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.57%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		154.9	積算単価	0	EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		
【補正式】 154.8843 = 176.6400 * { 《機械》 ([9.200/100*6,500/5,420]) * [9.200/9.200]					
《労務》 + ([29.420/100*24,300/26,500] + [28.070/100 * 19,800/25,300] + [24.740/100 * 16,800/22,300]) * [82.230/(29.420+28.070+24.740)] 《材料》 + ([8.570/100*146/138]) * [8.570/8.570]					

施工単価表

単第0 -0173 表

殻運搬 SPK23040152
 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 45.57% 労務構成比: 37.51% 材料構成比: 16.92% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,436.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%	21,967	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,667	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.92%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		3,386	積算単価	0	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,430 * (830 / 180) + (14,740.0) + 667 = 21,967					
【補正式】 3,385.7342 = 3,436.8000 * {					
《機械》 ([45.570/100*21,967/20,667]) * [45.570/45.570]					
《労務》 + ([37.510/100*18,100/21,100]) * [37.510/37.510]					
《材料》 + ([16.920/100*146/138]) * [16.920/16.920]					
《最終補正率》 + [100-45.570-37.510-16.920]/100 }					

施工単価表

機械構成比: 21.98% 労務構成比: 69.33% 材料構成比: 8.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,587.7

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	21.98%	6,630	小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	6,080	MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.33%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.69%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,388	積算単価	0	EP001
A=1 -(全ての費用)					
[参考]豪雪割増ありの場合 MTPC00077	損料表欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 3,490 * (90 / 160) + (4,532.0) =	6,630			
【補正式】 1,387.9729 = 1,587.7000 * {					
《機械》 ([21.980/100*6,630/6,080]) * [21.980/21.980]					
《労務》 + ([69.330/100*19,800/25,300]) * [69.330/69.330]					
《材料》 + ([8.690/100*146/138]) * [8.690/8.690]					
《最終補正率》 + [100-21.980-69.330-8.690]/100 }					

施工単価表

単第0 -0175 表

殻運搬 SPK23040152
 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 19.19% 労務構成比: 71.06% 材料構成比: 9.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 5,019.2

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%	5,183	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	4,873	MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.75%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		4,602	積算単価	0	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=31 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00016T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 337 * (830 / 180) + (3,465.0) + 163 = 5,183					
【補正式】 4,601.7374 = 5,019.2000 * {					
《機械》 ([19.190/100*5,183/4,873]) * [19.190/19.190]					
《労務》 + ([71.060/100*18,100/21,100]) * [71.060/71.060]					
《材料》 + ([9.750/100*146/138]) * [9.750/9.750]					
《最終補正率》 + [100-19.190-71.060-9.750]/100 }					

施工単価表

殻運搬(路面切削)

SPK23040304

単第0 -0176 表

DID区間無し

運搬距離7.5km以下(6.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.46% 労務構成比:

43.37% 材料構成比: 14.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,314

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.46%	21,967	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20,667	MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.37%	18,100	運転手(一般)	21,100	RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.17%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,279	積算単価	0	EP001
A=1 DID区間無し C=1 -(全ての費用)			B=16 運搬距離7.5km以下(6.5km超)		
<p>[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00018T1 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) + 損耗費 = 1,430 * (830 / 180) + (14,740.0) + 667 = 21,967</p> <p>【補正式】 1,278.8626 = 1,314.0000 * {</p> <p>《機械》 ([42.460/100*21,967/20,667]) * [42.460/42.460]</p> <p>《労務》 + ([43.370/100*18,100/21,100]) * [43.370/43.370]</p> <p>《材料》 + ([14.170/100*146/138]) * [14.170/14.170]</p> <p>《最終補正率》 + [100-42.460-43.370-14.170]/100 }</p>					

施工単価表

切削オーバーレイ
一層:改質As 再生密粒I型(20)

S3030061

単第0 -0177 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.110	人	24,300	2,673	RTPC00009
特殊作業員	0.330	人	21,600	7,128	RTPC00001
普通作業員	0.549	人	16,800	9,223	RTPC00002
再生密粒アスコン 改質I型 (20mm)	12.573	t	16,800	211,226	T2120001 一層目
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	L	116	4,988	TTPC00027 一層目
路面切削機運転 ホイール式・廃材積込装置付 2.0m×23cm	0.110	日	274,200	30,162	S9371 単第0-0178 表
路面清掃車運転 ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3	0.110	日	71,180	7,829	S9379 単第0-0179 表
機-18_アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型2.3~6.0m 排ガス3次	0.110	日	112,200	12,342	S9273 単第0-0180 表
機-18_ロードローラ運転 マカダムローラ10~12t 排出ガス対策型2次基準	0.110	日	44,180	4,859	S9189 単第0-0181 表
機-28_タイヤローラ運転 質量 8~20t 排出ガス対策型	0.110	日	29,830	3,281	S9000033 単第0-0182 表
諸雑費	14	%	77,497	10,789	#09
*** 合計 ***	100	m2		304,500	

施工単価表

切削オーバーレイ

S3030061

単第0 -0177 表

一層:改質As 再生密粒I型(20)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	m2		3,045	
B=1 平均切削深さ7cm以下 D=1 車道及び路肩 K=1 -			C=1 即日舗設:一層 E=21 改質As_再生密粒I型(20) L=1 -		
M=0.05 一層目:厚さ(m) U=1 段差すりつけの必要がない場合			O=1 PK-4		
D:日当り施工量 = 910 土木一般世話役 = $1 \times 100 / 910 = 0.110$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = $3 \times 100 / 910 = 0.330$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = $5 \times 100 / 910 = 0.549$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め As混合物(一層目)使用量 = $100 \times \text{厚さ(m)} \times \text{締固め後密度(t/m3)} \times (1+K)$ $= 100 \times 0.050 \times 2.35 \times (1+0.07)$ $= 12.573$ (t) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 機械運転 = $100 / 910 = 0.110$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

路面清掃車運転
 ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3

S9379

単第0 -0179 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一般運転手	0.98	人	18,100	17,738	RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	43.00	L	146	6,278	TTPC00013
路面清掃車 ブラシ・四輪式(走)・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	1.31	供用日	36,000	47,160	M1110173
諸雑費	1	一式		4	#91
*** 単位当たり ***	1	日		71,180	
A=3 C=43 ブラシ式 四輪式・路面掘削工事用・1.5m3 軽油消費量 (L/日)			B=0.98 D=1.31	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日)	
損料表 欄 = 36,000					

施工単価表

機-18_アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型2.3~6.0m 排ガス3次

S9273

単第0 -0180 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	48.00	L	146	7,008	TTPC00013
アスファルトフィニッシャ ホイール型・排3 舗装幅2.3~6.0m	1.39	供用日	61,400	85,346	M1100089
諸雑費	1	一式		46	#91
*** 単位当たり ***	1	日		112,200	
A=9 C=48	ホイール型2.3~6.0m 排ガス3次 軽油消費量 (L/日)		B=1 D=1.39	運転労務数量 (人/日) 機械損料数量 (供用日/日)	
<p>[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 6,600 * (400 / 140) + (42,240.0)</p> <p>損料表 欄 = 61,400</p>					

施工単価表

機-18_ロードローラ運転
マカダムローラ10~12t

S9189
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0181 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	27.00	L	146	3,942	TTPC00013
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.39	供用日15欄	14,700	20,433	M1080073
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	日		44,180	
A=3 排出ガス対策型2次基準 C=27 軽油消費量 (L/日) E=1 マカダムローラ10~12t			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.39 機械損料数量 (供用日/日)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 1,090 * (360 / 110) + (11,110.0)					
損料表 欄 = 14,700					

施工単価表

機-28_タイヤローラ運転
質量 8~20t

S9000033

単第0 -0182 表

排出ガス対策型

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	30.00	L	146	4,380	TTPC00013
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	1.16	供用日	4,870	5,649	KTPC00007
諸雑費	1	一式		1	#91
*** 単位当たり ***	1	日		29,830	
A=2 質量 8~20t C=1 運転労務数量（人/日） E=2 排出ガス対策型			B=30 軽油消費量（L/日） D=1.16 機械賃料数量（供用日/日）		

施工単価表

単第0 -0183 表

不陸整正

SPK23040231

補足材料有り M-30

補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満

機械構成比: 19.42% 労務構成比: 53.92%

材料構成比: 26.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 147.15

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	9.47%	19,300	モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	17,900	MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	7.50%	14,700	ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	13,600	MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	2.45%	4,870	タイヤローラ 質量8~20t	4,480	KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	34.08%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	10.47%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	7.57%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.80%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
粒度調整砕石 M - 30	19.67%	5,900	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPCD0021 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.99%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK23040231

単第0 -0183 表

不陸整正

補足材料有り M-30

補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 19.42%

労務構成比:

53.92%

材料構成比: 26.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

147.15

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		247.1	積算単価	0	EP001
A=2 C=6	補足材料有り M-30		B=6 E=1	補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満 -(全ての費用)	
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00134	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,490 * (360 / 110) + (14,410.0)		= 19,300		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00135	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,090 * (360 / 110) + (11,110.0)		= 14,700		
【補正式】					
247.0812 = 147.1500 * {					
《機械》					
([9.470/100*19,300/17,900] + [7.500/100 * 14,700/13,600] + [2.450/100 * 4,870/4,480]) * [19.420/(9.470+7.500+2.450)]					
《労務》					
+ ([34.080/100*19,800/25,300] + [10.470/100 * 21,600/25,700] + [7.570/100 * 16,800/22,300]					
+ [1.800/100 * 24,300/26,500]) * [53.920/(34.080+10.470+7.570+1.800)]					
《材料》					
+ ([19.670/100*5,900/1,200] + [6.990/100 * 146/138]) * [26.660/(19.670+6.990)]					
《最終補正率》					
+ [100-19.420-53.920-26.660]/100 }					

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.92%

SPK23040241
1層当り平均仕上厚 50mm
労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0184 表

標準単価: 1,628.2
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.22%	15,400	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.25%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.23%	3,830	タイヤローラ 質量3~4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.87	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.64%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.58%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.25%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.15	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 50mm

単第0 -0184 表

機械構成比: 1.92% 労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,628.2 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	74.96%	700	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.23%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.33%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.92	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,150	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 2,149.9027 = 1,628.2000 * { 《機械》 ([1.220/100*15,400/14,800] + [0.250/100 * 4,220/3,540] + [0.230/100 * 3,830/3,250]) * [1.920/(1.220+0.250+0.230)]					
《労務》 + ([5.270/100*16,800/22,300] + [3.640/100 * 21,600/25,700] + [3.580/100 * 19,800/25,300] + [1.250/100 * 24,300/26,500]) * [15.520/(5.270+3.640+3.580+1.250)]					
《材料》 + ([74.960/100*700/485] + [7.230/100 * 116/93] + [0.330/100 * 146/138]) * [82.560/(74.960+7.230+0.330)]					
《最終補正率》 + [100-1.920-15.520-82.560]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

単第0 -0184 表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.92%

労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,628.2

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

不陸整正
 補足材料有り M-30
 機械構成比: 17.19%

SPK23040231
 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満
 労務構成比: 47.74%

材料構成比: 35.07%
 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0185 表

標準単価: 166.21
 1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	8.38%	19,300	モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	17,900	MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	6.64%	14,700	ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	13,600	MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t	2.17%	4,870	タイヤローラ 質量8~20t	4,480	KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	30.18%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	9.27%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	6.70%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
粒度調整砕石 M-30	28.88%	5,900	再生クラッシャーラン RC-40	1,200	TTPCD0021 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.19%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK23040231

単第0 -0185 表

不陸整正

補足材料有り M-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 17.19%

労務構成比:

47.74%

材料構成比: 35.07%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

166.21

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		340.8	積算単価	0	EP001
A=2 C=6	補足材料有り M-30		B=9 E=1	補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満 -(全ての費用)	
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00134	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,490 * (360 / 110) + (14,410.0)		= 19,300		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00135	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,090 * (360 / 110) + (11,110.0)		= 14,700		
【補正式】 340.7792 = 166.2100 * { 《機械》 ([8.380/100*19,300/17,900] + [6.640/100 * 14,700/13,600] + [2.170/100 * 4,870/4,480]) * [17.190/(8.380+6.640+2.170)]					
《労務》 + ([30.180/100*19,800/25,300] + [9.270/100 * 21,600/25,700] + [6.700/100 * 16,800/22,300] + [1.590/100 * 24,300/26,500]) * [47.740/(30.180+9.270+6.700+1.590)]					
《材料》 + ([28.880/100*5,900/1,200] + [6.190/100 * 146/138]) * [35.070/(28.880+6.190)]					
《最終補正率》 + [100-17.190-47.740-35.070]/100 }					

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0186 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,499.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.27%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.15%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.84	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.56%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.24%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		135.6	その他(労務)	0	ER009
再生密粒度アスコン (13)	48.82%	560	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.71%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

単第0 -0186 表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m2 当り 2,499.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.16	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,509	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】 2,508.6981 = 2,499.8000 * { 《機械》 ([0.270/100*1,480/1,390] + [0.150/100 * 360/346]) * [0.490/(0.270+0.150)]					
《労務》 + ([20.560/100*21,600/25,700] + [14.270/100 * 16,800/22,300] + [4.240/100 * 24,300/26,500]) * [45.710/(20.560+14.270+4.240)]					
《材料》 + ([48.820/100*560/485] + [4.710/100 * 116/93] + [0.190/100 * 157/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [53.800/(48.820+4.710+0.190+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.490-45.710-53.800]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

単第0 -0186 表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.71%

材料構成比: 53.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

2,499.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

SPK23040231

単第0 -0187 表

不陸整正

補足材料無し

機械構成比： 24.18%

労務構成比： 67.12%

材料構成比： 8.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

118.19

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	11.79%	19,300	モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	17,900	MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.34%	14,700	ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	13,600	MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	3.05%	4,870	タイヤローラ 質量8～20t	4,480	KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.41%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.04%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.70%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		104.8	積算単価	0	EP001

施工単価表

SPK23040231

単第0 -0187 表

不陸整正

補足材料無し

機械構成比： 24.18%

労務構成比： 67.12%

材料構成比： 8.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

118.19

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 補足材料無し			E=1 -(全ての費用)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00134	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,490 * (360 / 110)	+ (14,410.0)	= 19,300		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00135	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄)	+ (欄 * 1.1)		
	= 1,090 * (360 / 110)	+ (11,110.0)	= 14,700		
【補正式】 104.7586 = 118.1900 * { 《機械》 ([11.790/100*19,300/17,900] + [9.340/100 * 14,700/13,600] + [3.050/100 * 4,870/4,480]) * [24.180/(11.790+9.340+3.050)]					
《労務》 + ([42.410/100*19,800/25,300] + [13.040/100 * 21,600/25,700] + [9.430/100 * 16,800/22,300] + [2.240/100 * 24,300/26,500]) * [67.120/(42.410+13.040+9.430+2.240)]					
《材料》 + ([8.700/100*146/138]) * [8.700/8.700]					
《最終補正率》 + [100-24.180-67.120-8.700]/100 }					

施工単価表

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0188 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.04%

材料構成比: 47.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,000.2

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.34%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.09%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.69	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	20.62%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.83%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		135.17	その他(労務)	0	ER009
再生密粒度アスコン (13)	41.37%	420	再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	342	TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.88%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

単第0 -0188 表

表層(歩道部)

SPK23040244

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.04%

材料構成比: 47.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m2 当り 2,000.2

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.05%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.73	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,025	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】 2,024.6918 = 2,000.2000 * { 《機械》 ([0.340/100*1,480/1,390] + [0.090/100 * 360/346]) * [0.510/(0.340+0.090)] 《労務》 + ([20.620/100*21,600/25,700] + [17.830/100 * 16,800/22,300] + [5.290/100 * 24,300/26,500]) * [52.040/(20.620+17.830+5.290)] 《材料》 + ([41.370/100*420/342] + [5.880/100 * 116/93] + [0.120/100 * 157/154]) + [0.050/100 * 146/138]) * [47.450/(41.370+5.880+0.120+0.050)] 《最終補正率》 + [100-0.510-52.040-47.450]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0189 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.91% 労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 746.24

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.5	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	29.93%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.07	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC-40	20.42%	600	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.20%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0189 表

全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

746.24

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		2.06	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,251	積算単価	0	E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【補正式】 1,250.2759 = 746.2400 * { 《機械》 ([3.060/100*4,030/3,410] + [2.680/100 * 4,220/3,540]) * [5.910/(3.060+2.680)] 《労務》 + ([29.930/100*16,800/22,300] + [25.290/100 * 19,800/25,300] + [14.120/100 * 21,600/25,700]) * [71.410/(29.930+25.290+14.120)] 《材料》 + ([20.420/100*600/120] + [2.200/100 * 146/138]) * [22.680/(20.420+2.200)] 《最終補正率》 + [100-5.910-71.410-22.680]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040235

単第0 -0190 表

M-30
 機械構成比: 5.44% 労務構成比: 65.81% 材料構成比: 28.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 809.74

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.47%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.59%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.09	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M-30	26.66%	590	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0190 表

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.44%

労務構成比: 65.81%

材料構成比: 28.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

809.74

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.6	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,238	積算単価	0	E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 1,237.0758 = 809.7400 * { 《機械》 ([2.820/100*4,030/3,410] + [2.470/100 * 4,220/3,540]) * [5.440/(2.820+2.470)] 《労務》 + ([27.590/100*16,800/22,300] + [23.300/100 * 19,800/25,300] + [13.010/100 * 21,600/25,700]) * [65.810/(27.590+23.300+13.010)] 《材料》 + ([26.660/100*590/170] + [2.030/100 * 146/138]) * [28.750/(26.660+2.030)] 《最終補正率》 + [100-5.440-65.810-28.750]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

基層(車道・路肩部)

SPK23040239

単第0 -0191 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.52% 労務構成比: 48.89%

材料構成比: 50.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,336.4

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.29%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.16%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		1.72	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	21.99%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.53%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		135.51	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	45.26%	685	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	420	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.04%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

単第0 -0191 表

基層(車道・路肩部)

SPK23040239

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比: 0.52% 労務構成比: 48.89%

材料構成比: 50.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m2 当り 2,336.4

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		1.48	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,825	積算単価	0	E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】 2,824.2114 = 2,336.4000 * { 《機械》 ([0.290/100*1,480/1,390] + [0.160/100 * 360/346]) * [0.520/(0.290+0.160)]					
《労務》 + ([21.990/100*21,600/25,700] + [15.270/100 * 16,800/22,300] + [4.530/100 * 24,300/26,500]) * [48.890/(21.990+15.270+4.530)]					
《材料》 + ([45.260/100*685/420] + [5.040/100 * 116/93] + [0.210/100 * 157/154])					
+ [0.040/100 * 146/138]) * [50.590/(45.260+5.040+0.210+0.040)]					
《最終補正率》 + [100-0.520-48.890-50.590]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0192 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,272.7

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.17%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		0.47	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	22.61%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		47.71	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	53.72%	685	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00023 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0192 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,272.7

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.32	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,588	積算単価	0	E9999
A=1 C=8 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】					
2,587.6154 = 2,272.7000 * {					
《機械》					
([0.300/100*1,480/1,390] + [0.170/100 * 360/346]) * [0.490/(0.300+0.170)]					
《労務》					
+ ([22.610/100*21,600/25,700] + [15.690/100 * 16,800/22,300] + [4.660/100 * 24,300/26,500]) * [45.530/(22.610+15.690+4.660)]					
《材料》					
+ ([53.720/100*685/485] + [0.210/100 * 157/154] + [0.040/100 * 146/138]) * [53.980/(53.720+0.210+0.040)]					
《最終補正率》					
+ [100-0.490-45.530-53.980]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)					
1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚120mm 1層施工

SPK23040235

単第0 -0193 表

M-30
 機械構成比: 5.44% 労務構成比: 65.81% 材料構成比: 28.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 809.74

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.47%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.59%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.09	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M-30	26.66%	708	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0193 表

全仕上り厚 1 2 0 mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.44%

労務構成比: 65.81%

材料構成比: 28.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

809.74

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.91	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,388	積算単価	0	E9999
A=120 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 1,387.2330 = 809.7400 * { 《機械》 ([2.820/100*4,030/3,410] + [2.470/100 * 4,220/3,540]) * [5.440/(2.820+2.470)] 《労務》 + ([27.590/100*16,800/22,300] + [23.300/100 * 19,800/25,300] + [13.010/100 * 21,600/25,700]) * [65.810/(27.590+23.300+13.010)] 《材料》 + ([26.660/100*708/170] + [2.030/100 * 146/138]) * [28.750/(26.660+2.030)] 《最終補正率》 + [100-5.440-65.810-28.750]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0194 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49% 労務構成比: 45.53%

材料構成比: 53.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,272.7

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.30%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.17%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		0.47	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	22.61%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.69%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.66%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		47.71	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	53.72%	411	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00023 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0194 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.49%

労務構成比:

45.53%

材料構成比:

53.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,272.7

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.19	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,898	積算単価	0	E9999
A=1 C=8 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】					
1,897.7452 = 2,272.7000 * {					
《機械》					
([0.300/100*1,480/1,390] + [0.170/100 * 360/346]) * [0.490/(0.300+0.170)]					
《労務》					
+ ([22.610/100*21,600/25,700] + [15.690/100 * 16,800/22,300] + [4.660/100 * 24,300/26,500]) * [45.530/(22.610+15.690+4.660)]					
《材料》					
+ ([53.720/100*411/485] + [0.210/100 * 157/154] + [0.040/100 * 146/138]) * [53.980/(53.720+0.210+0.040)]					
《最終補正率》					
+ [100-0.490-45.530-53.980]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)					
1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工

SPK23040235

単第0 -0195 表

M-30 1 m2 当り
 機械構成比: 5.44% 労務構成比: 65.81% 材料構成比: 28.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 809.74

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.47%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.59%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.09	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M-30	26.66%	649	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0195 表

全仕上り厚 110mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.44%

労務構成比: 65.81%

材料構成比: 28.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

809.74

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.75	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,313	積算単価	0	E9999
A=110 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 1,312.1544 = 809.7400 * { 《機械》 ([2.820/100*4,030/3,410] + [2.470/100 * 4,220/3,540]) * [5.440/(2.820+2.470)] 《労務》 + ([27.590/100*16,800/22,300] + [23.300/100 * 19,800/25,300] + [13.010/100 * 21,600/25,700]) * [65.810/(27.590+23.300+13.010)] 《材料》 + ([26.660/100*649/170] + [2.030/100 * 146/138]) * [28.750/(26.660+2.030)] 《最終補正率》 + [100-5.440-65.810-28.750]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):110.000(mm)					

施工単価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0196 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91% 労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

746.24

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.68%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.5	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	29.93%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.07	その他(労務)	0	ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%	410	再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm	120	TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.20%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0196 表

全仕上り厚 100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

746.24

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.42	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,009	積算単価	0	E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【補正式】 1,008.3641 = 746.2400 * { 《機械》 ([3.060/100*4,030/3,410] + [2.680/100 * 4,220/3,540]) * [5.910/(3.060+2.680)]					
《労務》 + ([29.930/100*16,800/22,300] + [25.290/100 * 19,800/25,300] + [14.120/100 * 21,600/25,700]) * [71.410/(29.930+25.290+14.120)]					
《材料》 + ([20.420/100*410/120] + [2.200/100 * 146/138]) * [22.680/(20.420+2.200)]					
《最終補正率》 + [100-5.910-71.410-22.680]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)					
全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0197 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.69%

材料構成比: 46.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,776

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	0.38%	1,480	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	1,390	MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	0.10%	360	振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg	346	MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)		0.56	その他(機械)	0	EK009
特殊作業員	23.21%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.08%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.96%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		49.74	その他(労務)	0	ER009
再生粗粒度アスコン (20)	46.60%	411	再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm	342	TTPC00023 TTPT00293
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	157	ガソリンレギュラースタンド	154	TTPC00014 TTPT00014

施工単価表

表層(歩道部)

SPK23040244

単第0 -0197 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.51% 労務構成比: 52.69%

材料構成比: 46.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,776

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.06%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.21	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,770	積算単価	0	E9999
A=1 C=8 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00047	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 127 * (410 / 120) + (1,048.3) =	1,480			
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00049	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 238 * (100 / 140) + (193.6) =	360			
【補正式】					
1,769.8033 = 1,776.0000 * {					
《機械》					
([0.380/100*1,480/1,390] + [0.100/100 * 360/346]) * [0.510/(0.380+0.100)]					
《労務》					
+ ([23.210/100*21,600/25,700] + [20.080/100 * 16,800/22,300] + [5.960/100 * 24,300/26,500]) * [52.690/(23.210+20.080+5.960)]					
《材料》					
+ ([46.600/100*411/342] + [0.130/100 * 157/154] + [0.060/100 * 146/138]) * [46.800/(46.600+0.130+0.060)]					
《最終補正率》					
+ [100-0.510-52.690-46.800]/100 }					
【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)					
1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

SDT00001

単第0 -0198 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	160	160,000	TDT000025
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg	230	137,655	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg	170	4,462	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	460	12,075	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	46.200	L	146	6,745	TTPC00013
諸雑費	1	一式		63	#91
*** 合計 ***	1,000	m		321,000	
*** 単位当たり ***	1	m		321	
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 160.9 * (1.00 * 1.00) = 160 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

SDT00001

単第0 -0199 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	160	160,000	TDT000025
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15~18% 黄	598.500	kg	360	215,460	T1080023
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg	170	4,462	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	460	12,075	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	46.200	L	146	6,745	TTPC00013
諸雑費	1	一式		58	#91
*** 合計 ***	1,000	m		398,800	
*** 単位当たり ***	1	m		398	
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 160.9 * (1.00 * 1.00) = 160 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線 15cm

SDT00001

単第0 -0200 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	178	178,000	TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg	230	137,655	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg	170	4,462	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	460	12,075	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	51.450	L	146	7,511	TTPC00013
諸雑費	1	一式		97	#91
*** 合計 ***	1,000	m		339,800	
*** 単位当たり ***	1	m		339	
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 178.6 * (1.00 * 1.00) = 178 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ 30cm

SDT00001

単第0 -0201 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m	320	320,000	TDT000133
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,186.500	kg	230	272,895	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	52.500	kg	170	8,925	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg	460	24,150	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	88.200	L	146	12,877	TTPC00013
諸雑費	1	一式		53	#91
*** 合計 ***	1,000	m		638,900	
*** 単位当たり ***	1	m		638	
A=1 昼間施工 C=11 ゼブラ_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 320.0 * (1.00 * 1.00) = 320 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 1,130.000 * (1 + 0.05) = 1,186.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 50.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ 45cm

SDT00001

単第0 -0202 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m	355	355,000	TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	1,785.000	kg	230	410,550	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	78.750	kg	170	13,387	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg	460	36,225	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	102.900	L	146	15,023	TTPC00013
諸雑費	1	一式		15	#91
*** 合計 ***	1,000	m		830,200	
*** 単位当たり ***	1	m		830	
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 355.4 * (1.00 * 1.00) = 355 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 1,700.000 * (1 + 0.05) = 1,785.000 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 75.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0203 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m	402	402,000	TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15~18% 白	598.500	kg	230	137,655	T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	26.250	kg	170	4,462	T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg	460	12,075	T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	115.500	L	146	16,863	TTPC00013
諸雑費	1	一式		45	#91
*** 合計 ***	1,000	m		573,100	
*** 単位当たり ***	1	m		573	
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合 G=1 - I=2 豪雪地域の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし H=1 - J=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 402.3 * (1.00 * 1.00) = 402 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 570.000 * (1 + 0.05) = 598.500 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 25.000 * (1 + 0.05)					

施工単価表

区画線設置(ペイント式)
 溶剤型(加熱式) 実線 15cm

SDT00003

単第0 -0204 表

1,000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m	68	68,000	TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L	700	50,470	T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg	170	10,330	T1080035
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	35.020	L	146	5,112	TTPC00013
諸雑費	1	一式		88	#91
*** 合計 ***	1,000	m		134,000	
*** 単位当たり ***	1	m		134	
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		
設計単価 = 68.66 * 1.00 = 68 (円) 小数第1位切り捨て整数止め					
塗料使用量(材料諸雑費含む) = 70.000 * (1 + 0.03) = 72.100 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
ガラスビーズ使用量(材料諸雑費含む) = 59.000 * (1 + 0.03) = 60.770 (kg/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					
軽油使用量(材料諸雑費含む) = 34.000 * (1 + 0.03) = 35.020 (L/1000m) 小数第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

SPK23040015

単第0 -0205 表

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 20.81%

労務構成比: 71.39%

材料構成比: 7.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m3 当り
2,046.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%	9,200	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8,670	MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
積算単価		1,745	積算単価	0	EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		
[参考] 豪雪割増ありの場合 MTPC00083	損料表 欄 =	欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1)			
	= 801 * (690 / 180) + (6,160.0) =	9,200			
【補正式】 1,744.8763 = 2,046.8000 * {					
《機械》 ([20.810/100*9,200/8,670]) * [20.810/20.810]					
《労務》 + ([38.710/100*19,800/25,300] + [32.680/100 * 16,800/22,300]) * [71.390/(38.710+32.680)]					
《材料》 + ([7.800/100*146/138]) * [7.800/7.800]					
《最終補正率》 + [100-20.810-71.390-7.800]/100 }					

施工単価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚170mm 2層施工

SPK23040235

単第0 -0206 表

M-30
機械構成比: 5.11% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 33.19% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,727.4
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.65%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.32%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		2.86	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	25.87%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	21.85%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.19%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		24.17	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M-30	31.24%	1,003	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚250mm	425	TTPCD0021 TTPT00361
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.90%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0206 表

全仕上り厚 170mm 2層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.11%

労務構成比: 61.70%

材料構成比: 33.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,727.4

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		1.97	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,249	積算単価	0	E9999
A=170 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 2,248.1859 = 1,727.4000 * { 《機械》 ([2.650/100*4,030/3,410] + [2.320/100 * 4,220/3,540]) * [5.110/(2.650+2.320)]					
《労務》 + ([25.870/100*16,800/22,300] + [21.850/100 * 19,800/25,300] + [12.190/100 * 21,600/25,700]) * [61.700/(25.870+21.850+12.190)]					
《材料》 + ([31.240/100*1,003/425] + [1.900/100 * 146/138]) * [33.190/(31.240+1.900)]					
《最終補正率》 + [100-5.110-61.700-33.190]/100 }					
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)					
全仕上り厚(mm):170.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040235

単第0 -0207 表

M-30
 機械構成比: 5.44% 労務構成比: 65.81% 材料構成比: 28.75% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 809.74

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.82%	4,030	小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410	KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	2.47%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	27.59%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.30%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.01%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)		12.09	その他(労務)	0	ER009
粒度調整砕石 M-30	26.66%	885	再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm	170	TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

SPK23040235

単第0 -0207 表

全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

M-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.44%

労務構成比: 65.81%

材料構成比: 28.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

809.74

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)		2.38	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,613	積算単価	0	E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【補正式】 1,612.4688 = 809.7400 * { 《機械》 ([2.820/100*4,030/3,410] + [2.470/100 * 4,220/3,540]) * [5.440/(2.820+2.470)] 《労務》 + ([27.590/100*16,800/22,300] + [23.300/100 * 19,800/25,300] + [13.010/100 * 21,600/25,700]) * [65.810/(27.590+23.300+13.010)] 《材料》 + ([26.660/100*885/170] + [2.030/100 * 146/138]) * [28.750/(26.660+2.030)] 《最終補正率》 + [100-5.440-65.810-28.750]/100 } 【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 2.12%

SPK23040239
1層当り平均仕上厚 5 0mm
労務構成比: 17.26%

材料構成比: 80.62%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0208 表

標準単価: 1,464.8
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.36%	15,400	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.27%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.25%	3,830	タイヤローラ 質量3~4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.79	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.86%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	4.05%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.98%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.39%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.17	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 2.12%

SPK23040239
1層当り平均仕上厚 50mm
労務構成比: 17.26%

材料構成比: 80.62%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0208 表

標準単価: 1,464.8
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粗粒度アスコン (20)	72.17%	685	再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	420	TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.04%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.37%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.93	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,113	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 2,112.4832 = 1,464.8000 * { 《機械》 ([1.360/100*15,400/14,800] + [0.270/100 * 4,220/3,540] + [0.250/100 * 3,830/3,250]) * [2.120/(1.360+0.270+0.250)]					
《労務》 + ([5.860/100*16,800/22,300] + [4.050/100 * 21,600/25,700] + [3.980/100 * 19,800/25,300] + [1.390/100 * 24,300/26,500]) * [17.260/(5.860+4.050+3.980+1.390)]					
《材料》 + ([72.170/100*685/420] + [8.040/100 * 116/93] + [0.370/100 * 146/138]) * [80.620/(72.170+8.040+0.370)]					
《最終補正率》 + [100-2.120-17.260-80.620]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

単第0 -0208 表

基層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040239

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比: 2.12% 労務構成比: 17.26%

材料構成比: 80.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り
1,464.8

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 2.01%

SPK23040241
1層当り平均仕上厚 50mm

単第0 -0209 表

標準単価: 1,550.6
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.28%	15,400	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.26%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.24%	3,830	タイヤローラ 質量3~4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.85	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.53%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.82%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.76%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.31%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.16	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 50mm

単第0 -0209 表

機械構成比: 2.01% 労務構成比: 16.29%

材料構成比: 81.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,550.6

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	78.72%	700	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.59%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	93.5	TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.35%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.89	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		2,054	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【補正式】 2,053.6975 = 1,550.6000 * { 《機械》 ([1.280/100*15,400/14,800] + [0.260/100 * 4,220/3,540] + [0.240/100 * 3,830/3,250]) * [2.010/(1.280+0.260+0.240)]					
《労務》 + ([5.530/100*16,800/22,300] + [3.820/100 * 21,600/25,700] + [3.760/100 * 19,800/25,300] + [1.310/100 * 24,300/26,500]) * [16.290/(5.530+3.820+3.760+1.310)]					
《材料》 + ([78.720/100*700/485] + [2.590/100 * 116/93] + [0.350/100 * 146/138]) * [81.700/(78.720+2.590+0.350)]					
《最終補正率》 + [100-2.010-16.290-81.700]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

単第0 -0209 表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比: 2.01% 労務構成比: 16.29%

材料構成比: 81.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り
1,550.6

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

単第0 -0210 表

機械構成比: 1.92% 労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,628.2 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.22%	15,400	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.25%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.23%	3,830	タイヤローラ 質量3~4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		3.87	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.27%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.64%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.58%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.25%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		23.15	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 40mm

単第0 -0210 表

機械構成比: 1.92% 労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,628.2 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン (13)	74.96%	560	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.23%	116	アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	93.5	TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.33%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.75	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,798	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【補正式】 1,797.4230 = 1,628.2000 * { 《機械》 ([1.220/100*15,400/14,800] + [0.250/100 * 4,220/3,540] + [0.230/100 * 3,830/3,250]) * [1.920/(1.220+0.250+0.230)]					
《労務》 + ([5.270/100*16,800/22,300] + [3.640/100 * 21,600/25,700] + [3.580/100 * 19,800/25,300] + [1.250/100 * 24,300/26,500]) * [15.520/(5.270+3.640+3.580+1.250)]					
《材料》 + ([74.960/100*560/485] + [7.230/100 * 116/93] + [0.330/100 * 146/138]) * [82.560/(74.960+7.230+0.330)]					
《最終補正率》 + [100-1.920-15.520-82.560]/100 } 【アスファルト混合物単価】					

施工単価表

単第0 -0210 表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

機械構成比: 1.92%

労務構成比: 15.52%

材料構成比: 82.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m2 当り

1,628.2

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.94%

SPK23040241
1層当り平均仕上厚 30mm
労務構成比: 15.77%

材料構成比: 82.29%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0211 表

標準単価: 1,489.8
1 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4~3m	1.33%	15,400	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800	KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3~4t	0.27%	4,220	振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t	3,540	KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3~4t	0.25%	3,830	タイヤローラ 質量3~4t	3,250	KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)		1.44	その他(機械)	0	EK009
普通作業員	5.76%	16,800	普通作業員	22,300	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.98%	21,600	特殊作業員	25,700	RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.92%	19,800	運転手(特殊)	25,300	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.36%	24,300	土木一般世話役	26,500	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)		8.92	その他(労務)	0	ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK23040241

1層当り平均仕上厚 30mm

単第0 -0211 表

機械構成比: 1.94% 労務構成比: 15.77%

材料構成比: 82.29%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,489.8 m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粗粒度アスコン (20)	81.91%	411	密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm	485	TTPC00023 TTPT00284
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.37%	146	軽油パトロール給油	138	TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)		0.12	その他(材料)	0	EZ009
積算単価		1,260	積算単価	0	E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=8 再生粗粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		
【補正式】 1,259.0085 = 1,489.8000 * { 《機械》 ([1.330/100*15,400/14,800] + [0.270/100 * 4,220/3,540] + [0.250/100 * 3,830/3,250]) * [1.940/(1.330+0.270+0.250)] 《労務》 + ([5.760/100*16,800/22,300] + [3.980/100 * 21,600/25,700] + [3.920/100 * 19,800/25,300] + [1.360/100 * 24,300/26,500]) * [15.770/(5.760+3.980+3.920+1.360)] 《材料》 + ([81.910/100*411/485] + [0.370/100 * 146/138]) * [82.290/(81.910+0.370)] 《最終補正率》 + [100-1.940-15.770-82.290]/100 } 【アスファルト混合物単価】					
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0212 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 14.6t	1.000	一式	52,122	52,122	S1000009 単第0-0213 表
往復			52,122	104,244	+00 52122*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	43,800	43,800	S1000009 単第0-0214 表
*** 単位当たり ***	1	一式		148,044	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=14.6 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0214 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費(基地)	14.600	t	750	10,950	KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	14.600	t	750	10,950	KR00E009
仮設材積込み費(現場)	14.600	t	750	10,950	KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	14.600	t	750	10,950	KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式		43,800	
A=5 K=1 積込み,取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=14.6	運搬質量(t)	

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0215 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 0.5t	1.000	一式	1,785	1,785	S1000009 単第0-0216 表
往復			1,785	3,570	+00 1785*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	1,500	1,500	S1000009 単第0-0217 表
*** 単位当たり ***	1	一式		5,070	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=0.5 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0217 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費(基地)	0.500	t	750	375	KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	0.500	t	750	375	KR00E009
仮設材積込み費(現場)	0.500	t	750	375	KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	0.500	t	750	375	KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式		1,500	
A=5 K=1 積込み,取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=0.5 運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0218 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 1t	1.000	一式	3,570	3,570	S1000009 単第0-0219 表
往復			3,570	7,140	+00 3570*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	3,000	3,000	S1000009 単第0-0220 表
*** 単位当たり ***	1	一式		10,140	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=1 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0220 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費(基地)	1.000	t	750	750	KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	1.000	t	750	750	KR00E009
仮設材積込み費(現場)	1.000	t	750	750	KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	1.000	t	750	750	KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式		3,000	
A=5 K=1 積込み,取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=1 運搬質量(t)		

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0221 表

仮設ケーシング+円形覆工板 搬入

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 16.5t	1.000	一式	58,905	58,905	S1000009 単第0-0222 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	24,750	24,750	S1000009 単第0-0223 表
*** 単位当たり ***	1	一式		83,655	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=16.5 運搬質量(t) H=1 - L=2 基地積込み,現場取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0-0224 表

仮設ケーシング+円形覆工板 搬出

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 13.6t	1.000	一式	48,552	48,552	S1000009 単第0-0225 表
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	20,400	20,400	S1000009 単第0-0226 表
*** 単位当たり ***	1	一式		68,952	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=13.6 運搬質量(t) H=1 - L=3 現場積込み,基地取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

建設機械の貨物自動車等による運搬
路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)

S1000013

片道運搬距離 21.9 km 往復運搬

単第0 -0227 表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金 片道運搬距離 21.9 km	1.000	一式	87,000	87,000	S1000015 単第0-0228 表
運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)	1.000	一式	11,300	11,300	S1000015 単第0-0229 表
復路分	1.000	一式	98,300	98,300	E0001
*** 単位当たり ***	1	回		196,600	
A=1 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) E=21.9 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			D=4 排ガス対策型3次基準 F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 87,000 + 11,300 = 98,300(円)					

施工単価表

重建設機械分解組立輸送
バックハウ系

S1000017

単第0 -0230 表

山積1.0m3以上山積1.4m3以下

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.700	人	21,600	58,320	RTPC00001 2.7*1 6
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	1.400	日	57,000	79,800	KTPC00014 1.4*1 長期割引適用外 6
運搬費等	250	%	138,120	345,300	#06
諸雑費	1	一式		80	#91
*** 単位当たり ***	1	回		483,500	
A=2 バックハウ系 C=1 -			B=3 山積1.0m3以上山積1.4m3以下 E=1 分解・組立		

施工単価表

材料費

VB0012
(61jca'路線 No.12-No.12-1)

単第0 -0232 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管 250mm L=1.0m	10	本	13,375	133,750	TW001 見積
先頭カッター損料	9.7	m	2,626	25,472	TW002 見積
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) 100mm L=4m (1.33mに切断使用)	3	本	1,760	5,280	T0045 9
下水道用硬質塩化ビニル管継手 接着受口カラー(ST)100mm (WTB)	8	個	341	2,728	T0043
スペーサー 100用	8	個	4,400	35,200	TW003 見積
接着剤	0.21	kg	1,150	241	TW004 見積
マンホール用可とう継手 貼付タイプ 100mm	1	個	7,900	7,900	T0030
諸雑費	5	%	5,280	229	#09 塩ビ管×5%
*** 単位当たり ***	1	一式		210,800	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.3参照					

施工単価表

単第0 -0233 表

推進工
呼び径250mm

VB0022
(23-bcca路線)

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管推進工 呼び径250mm 1.0m/本 取込み制御装置無し	9.7	m	15,839	153,638	VC0011 単第0-0234 表 見積
管内ずり出し工	9.7	m	4,395	42,631	VC010 単第0-0236 表 見積
機械器具損料	1.4	日	78,500	109,900	VC003 単第0-0237 表 見積(9.7/6.9)
推進管溶接工	9	箇所	5,970	53,730	VC004 単第0-0238 表 見積
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 定格容量45kVA	1.4	日	7,990	11,186	SM1600042 単第0-0239 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	1	一式		15	#91
*** 単位当たり ***	1	一式		371,100	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.3参照					

施工単価表

管推進工
呼び径250mm

VC0011
1.0m/本 取込み制御装置無し

単第0 -0234 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001
溶接工	1	人	26,700	26,700	RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,690	36,690	S9057 単第0-0235 表
計			109,290	109,290	+00 109290*1 1日当り
1 m当り			109,290	15,839	+00 109290/6.9 計/日進量6.9m
*** 単位当たり ***	1	m		15,839	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.5、P.14参照					

施工単価表

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9057

単第0 -0235 表

下水道用設計標準歩掛表A-5-22

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手	1.00	人	19,800	19,800	RTPC00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	31.00	L	146	4,526	TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t級吊能力2.9t	1.20	供用日	10,300	12,360	MTPC00021
諸雑費	1	一式		4	#91
*** 単位当たり ***	1	日		36,690	
A=4 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t C=1 運転労務数量(人/日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=31 軽油消費量(L/日) D=1.2 機械損料数量(供用日/日)		
[参考]豪雪割増ありの場合 損料表 欄 = 欄 * (欄 / 欄) + (欄 * 1.1) = 586 * (760 / 160) + (7,447.0)					
損料表 欄 = 10,300					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009 9
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001 9
高圧洗浄機 11Kw	1	日	3,020	3,020	TW005 見積
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,690	36,690	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	5	%	45,900	2,290	#09 × 労務費
計			87,900	87,900	+00 87905*1 1日当り
1 m当り			87,905	4,395	+00 87905/20 計/20m/日
*** 単位当たり ***	1	m		4,395	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.5参照					

施工単価表

見積(9.7/6.9)

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
スペシャルワーカー 88Kgf・m (チャック装置・油圧ユニット・油圧ホ-ス含む) (運転日)	1	日	77,930	77,930	M0102 見積(機械・器具損料P.22参照)
排土バケット 1.0m3 (運転日)	1	日	567	567	M0103 見積(機械・器具損料P.22参照)
諸雑費	1	一式		3	#91
*** 単位当たり ***	1	日		78,500	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.5参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.04	人	24,300	972	RTPC00009
溶接工	0.04	人	26,700	1,068	RTPC00019
鋼材溶接工	0.84	m	2,933	2,463	SG1E0098001 単第0-0116 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.04	日	36,690	1,467	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		5,970	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.6参照					

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
 定格容量45kVA

SM1600042

施工単価表

単第0 -0239 表

下水道用設計標準歩掛表A-5-22

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	35.00	L	146	5,110	TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1.20	供用日	2,400	2,880	KTPC00032
諸雑費	1	一式		0	#91
*** 単位当たり ***	1	日		7,990	
A=8 定格容量45kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=35 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

仮設備工
(23-bcca路線)

VB0032

単第0 -0240 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
坑口工	2	箇所	86,940	173,880	VC006 単第0-0241 表 見積
推進用機器据付撤去工 1現場当り(車上)	1	箇所	30,750	30,750	VC007 単第0-0242 表 見積
推進機据付撤去工	1	箇所	61,090	61,090	VC008 単第0-0243 表 見積
鏡切り工	2.4	m	2,625	6,300	VC009 単第0-0244 表 見積
坑外ずり出し工	0.5	m ³	8,488	4,244	VC011 単第0-0245 表 見積
ダンプトラック運転工 2t車 借上げ方式	0.5	m ³	29,828	14,914	V0056 単第0-0018 表 250 現場から仮置き場
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	0.5	m ³	214	107	SPK23040007 単第0-0020 表
土砂等運搬 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	0.5	m ³	981.7	490	SPK23040002 単第0-0021 表
整地 残土受入れ地での処理	0.5	m ³	113.6	56	SPK23040003 単第0-0022 表
先頭カッター取り付け工	1	箇所	8,682	8,682	VC012 単第0-0246 表 見積
先頭カッター撤去工	1	箇所	9,754	9,754	VC013 単第0-0247 表 見積
注入設備工(中込)	1	箇所	63,050	63,050	VC014 単第0-0248 表 見積

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
止水器 250	1	組	46,200	46,200	TW006 見積
鋼材溶接工	2.2	m	2,933	6,452	SG1E0098001 単第0-0116 表
鋼材切断工	4.4	m	2,066	9,090	SG1E0098002 単第0-0117 表
溶接工	0.6	人	26,700	16,020	RTPC00019
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.25	日	36,690	9,172	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	1	一式		6	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		86,940	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.6、P.18参照					

施工単価表

推進用機器据付撤去工
1現場当り(車上)

VC007

単第0 -0242 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人	24,300	7,290	RTPC00009
特殊作業員	0.3	人	21,600	6,480	RTPC00001
普通作業員	0.3	人	16,800	5,040	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.3	日	36,690	11,007	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	5	%	18,810	933	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	箇所		30,750	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.7参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.4	人	24,300	9,720	RTPC00009 9
特殊作業員	0.4	人	21,600	8,640	RTPC00001 9
溶接工	0.4	人	26,700	10,680	RTPC00019 9
とび工	0.4	人	24,100	9,640	RTPC00004 9
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.4	日	36,690	14,676	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	20	%	38,680	7,734	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	箇所		61,090	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.8参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.007	人	24,300	170	RTPC00009
溶接工	0.053	人	26,700	1,415	RTPC00019
普通作業員	0.02	人	16,800	336	RTPC00002
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3	430	70	T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g	2,100	58	T0832
諸雑費	30	%	1,921	576	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	m		2,625	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.8、P.19参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,690	36,690	S9057 単第0-0235 表
諸雑費	5	%	45,900	2,290	#09 × 労務費
計			84,880	84,880	+00 84885*1 1日当り
1 m3当り			84,885	8,488	+00 84885/10 計/10m3/日
*** 単位当たり ***	1	m3		8,488	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.8参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.05	人	24,300	1,215	RTPC00009
溶接工	0.05	人	26,700	1,335	RTPC00019
鋼材溶接工	0.84	m	2,933	2,463	SG1E0098001 単第0-0116 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.1	日	36,690	3,669	S9057 単第0-0235 表
諸雑費	1	一式		0	下水道用設計標準歩掛表A-5-22 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所		8,682	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.9参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.1	人	16,800	1,680	RTPC00002
溶接工	0.1	人	26,700	2,670	RTPC00019
鋼材切断工	0.84	m	2,066	1,735	SG1E0098002 単第0-0117 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.1	日	36,690	3,669	S9057 単第0-0235 表
諸雑費	1	一式		0	下水道用設計標準歩掛表A-5-22 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所		9,754	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.9参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	24,300	12,150	RTPC00009
特殊作業員	0.5	人	21,600	10,800	RTPC00001
溶接工	0.5	人	26,700	13,350	RTPC00019
普通作業員	0.5	人	16,800	8,400	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.5	日	36,690	18,345	S9057 単第0-0235 表 下水道用設計標準歩掛表A-5-22
諸雑費	1	一式		5	#91
*** 単位当たり ***	1	箇所		63,050	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料（令和6年度） P.10参照					

施工単価表

単第0 -0249 表

VC015

塩ビ管挿入工
100

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人	24,300	24,300	RTPC00009
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001
普通作業員	1	人	16,800	16,800	RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	1	日	36,690	36,690	S9057 単第0-0235 表
諸雑費(塩ビ管加工手間)	10	%	62,700	6,210	#09 × 労務費
計			105,600	105,600	+00 105660*1 1日当り
1 m当り			105,660	5,283	+00 105660/20 計/20m
*** 単位当たり ***	1	m		5,283	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.10参照					

施工単価表

中込注入工

VC016

単第0 -0250 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.5	t	21,200	10,600	TTPC00063
ベントナイト 25kg袋入り	100	kg	80	8,000	T0008 見積
土木一般世話役	0.5	人	24,300	12,150	RTPC00009 9
特殊作業員	1	人	21,600	21,600	RTPC00001 9
普通作業員	0.5	人	16,800	8,400	RTPC00002 9
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.5	日	4,920	2,460	M1204
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日	2,500	1,250	M1210
諸雑費(グラウトホース、バルブ類)	10	%	42,150	4,210	#09 ×労務費
計			68,670	68,670	+00 68675*1 1日当り
1 m3当り			68,675	27,470	+00 68675/2.5 計/2.5m3
*** 単位当たり ***	1	m3		27,470	
スペシャルワーカー工法 積算・技術資料(令和6年度) P.10参照					

施工単価表

硬質塩化ビニル管布設工
100mm (取付管)

VC017

単第0 -0251 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.017	人	24,300	413	RTPC00009 9
特殊作業員	0.018	人	21,600	388	RTPC00001 9
普通作業員	0.024	人	16,800	403	RTPC00002 9
諸雑費 (接着受口)	2	%	1,204	24	#09 × 労務費
*** 単位当たり ***	1	m		1,228	
下水道用設計積算要領 (日本下水道協会) 管路施設 (開削工法) 編 参考歩掛P.355参照					

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.102	人	24,300	2,478	RTPC00009
特殊作業員	0.307	人	21,600	6,631	RTPC00001
普通作業員	0.205	人	16,800	3,444	RTPC00002
土質安定注入薬剤 溶液型無機	670.600	L	58	38,894	F000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.205	日	6,500	1,332	MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5~20L/min×2圧力9.8MPa	0.205	日	5,090	1,043	M5370
削孔消耗材料費	3.572	m	1,010	3,607	SG1L0039017 単第0-0134 表
注入消耗材料費	0.671	kL	6,163	4,135	SG1L0039018 単第0-0135 表 670.6/1000
諸雑費	20	%	14,928	2,976	#09
*** 単位当たり ***	1	本		64,540	
A=3 複相方式 2セット C=3.572 砂質土の削孔長(m) E=6.706 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=10 注入本数(本)		
G=1.772 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
N:1日当り施工本数= $(60 \cdot H) / T_s \cdot \text{セット数}$ $=((60 \cdot 6.3) / (14 + (8.0 \cdot 0.000 + 5.0 \cdot 3.572 + 4.0 \cdot 0.000) + ((6.706 \cdot 1000) / 10) / 16) + (2.0 \cdot 1.772)) \cdot 2$ =9.7779(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/9.7779*1=0.102(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/9.7779*3=0.307(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/9.7779*2=0.205(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.7779*2=0.205(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.7779*2=0.205(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量 $Q_s = (\text{総注入量} V \cdot 1000) / \text{注入本数} n$ $= (6.706 \cdot 1000) / 10 = 670.600(L)$ 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0253 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 0.2t	1.000	一式	714	714	S1000009 単第0-0254 表
往復			714	1,428	+00 714*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	600	600	S1000009 単第0-0255 表
*** 単位当たり ***	1	一式		2,028	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=0.2 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0255 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費(基地)	0.200	t	750	150	KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	0.200	t	750	150	KR00E009
仮設材積込み費(現場)	0.200	t	750	150	KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	0.200	t	750	150	KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式		600	
A=5 K=1 積込み,取卸しに要する費用 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			D=0.2	運搬質量(t)	

施工単価表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
 運搬距離 20km 製品長 12m以内

単第0 -0256 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 2t	1.000	一式	7,140	7,140	S1000009 単第0-0257 表
往復			7,140	14,280	+00 7140*2
積込み,取卸しに要する費用	1.000	一式	6,000	6,000	S1000009 単第0-0258 表
*** 単位当たり ***	1	一式		20,280	
A=20 運搬距離(km) C=1 - E=2 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			B=1 12m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

積み込み,取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0258 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積み込み費(基地)	2.000	t	750	1,500	KR00E006
仮設材取卸し費(現場)	2.000	t	750	1,500	KR00E009
仮設材積み込み費(現場)	2.000	t	750	1,500	KR00E008
仮設材取卸し費(基地)	2.000	t	750	1,500	KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式		6,000	
A=5 K=1 積み込み,取卸しに要する費用 基地積み込み・取卸し,現場積み込み・取卸し			D=2 運搬質量(t)		