

品質管理写真撮影箇所一覧

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
10	管布設工（開削） 管きよ材料 （鋼管）	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
11	管推進工 管きよ材料 （下水道推進工法用 硬質塩化ビニル管）	外観検査・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
12	管推進工 管きよ材料 （下水道推進工法用 鉄筋コンクリート管）	外観検査・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
13	管推進工 管きよ材料 （下水道推進工法用グク タイル鑄鉄管）	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
14	管推進工 管きよ材料 （鋼管）	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
15	シールド工 管きよ材料 （シールド工専用標準コ ンクリート系セグメン ト）	外観検査 （下水道協会規格外） 形状・寸法検査 水平仮組検査 性能検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
16	シールド工 管きよ材料 （シールド工専用標準鋼 製セグメント）	外観検査 （下水道協会規格外） 材料検査 形状・寸法検査 溶接検査 水平仮組検査 性能検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
17	管きよ更生工 更生材料 （反転・形成工法）	更生材の曲げ試験（短期） 更生材の耐薬品性能試験	試験毎に1回	最新版の「管 きよ更生工法 における設 計・施工管理 ガイドライン （案）」に準 拠して実施す る。
18	管きよ更生工 更生材料 （製管工法）	更生材の曲げ試験（短期） 更生材の耐薬品性能試験	試験毎に1回	
19	マンホール設置工 管きよ材料 （組立マンホール側塊）	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	
20	マンホール設置工 管きよ材料 （下水道用鑄鉄製マン ホールふた）	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	