

令和7年度

工事名称 旧図書館防水及び外壁改修工事

工事場所 境港市上道町3000番地

旧図書館防水及び外壁改修工事

内 訳

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本工事						
A	直接工事費		1	式			
B	諸経費	共通仮設費、現場経費、一般管理費	1	式			
C	工事価格		1	式			
D	消費税相当額	10%	1	式			
	合計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材運搬費		1	式		
計					
発生材処分費		1	式		
計					
防水改修工事		1	式		
計					
外壁改修工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【一般仮設】						
一般仮設	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0001
一般仮設	外壁改修	1	式			別紙 00-0002
一般仮設	内部改修	1	式			別紙 00-0003
【足場】						
外部足場	建枠 900×1700 掛払、賃料、基本料、運搬 55日	1	式			別紙 00-0004
内部足場	脚立足場 掛払、賃料、基本料、運搬 10日	1	式			別紙 00-0005
【その他】						
養生 室外機・掲示板	単管＋シート程度	1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水改修】						
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	132	m ²			
屋根材撤去 (石綿含有材)	コロニアル葺 アスファルトルーフィング共	180	m ²			
棟押え金物 撤去	アルミ製W260H20程度 木下地別途	3.8	m			
軒先・L金物 撤去	塩ビ鋼板製 t 0.4L-70×70程度 木下地別途	31.8	m			
ケラバ金物 撤去	塩ビ鋼板製 t 0.4H130D100程度 木下地別途	32.9	m			
金物木下地撤去	集積共	72.3	m			
押え金物 撤去	アルミ製 I 型H30程度	87.5	m			
水切金物 撤去	アルミ製H135程度	35	m			
ドレイン 撤去		11	ヶ所			
シーリング撤去	集積共	131	m			
【外壁改修】						
目あらし	コンクリート面 壁	1	m ²			
シーリング撤去	集積共	1,329	m			
【雄改修】						

建築工事 細目別内訳

7

建築工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	16	m ²			
廻縁 撤去	塩ビ製	16.5	m			
壁クロス撤去	集積共	0.9	m ²			
天井幅木撤去	石綿含有 集積共	6.1	m			
伐採	幹周15cm未満 人力	11	本			
【発生材積込】						
発生材積込み	ボード・木材類 人力	4	m ³			
【一時撤去】 【再取付】						
照明器具 一時撤去・再取付	ダウンライト埋込形	1	ヶ所			
換気口 一時撤去・再取付	埋込器具	1	ヶ所			
照明器具 一時撤去・再取付	蛍光灯：露出型 F L 40W×2	2	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

8

[illegible]

建築工事		発生材処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材処分 【木くず】		0.1	t			
撤去材処分 【植栽くず】		0.3	t			
撤去材処分 【廃ブラ】		0.1	t			
撤去材処分 【廃油】		1.2	t			
撤去材処分 【石綿含有材】		0.5	t			
撤去材処分 【金属くず】		▲141	kg			
計						

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
清掃		332	m ²			
施工数量調査 (屋上防水改修)		332	m ²			
S-M 2	塩ビシート防水 t 1.5	257	m ²			
S-F 2	塩ビシート防水 t 1.5	62.1	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	8	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	4.8	m ²			
下地調整材	ポリマーセメントペースト	75	m ²			
押え金物	アルミ製：L型100×70程度	3.8	m			
押え金物	アルミ製 I 型H30程度	96.3	m			
水切金物	アルミ製H55程度	35	m			
ドレイン	改修用：横引：75A	2	ヶ所			
ドレイン	改修用：縦引：75A	9	ヶ所			
脱気筒		2	ヶ所			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	131	m			
計						

旧図書館防水及び外壁改修工事
建築工事 細目別内訳

11

建築工事		外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	1,345	m ²			
欠損部：補修 コンクリート面	エポキシ樹脂モルタル充填工法 文字削除共	0.1	m ³			
浮部：補修 タイル面	注入口付アンカーピニング 部分エポキシ樹脂注入工法	3.7	m ²			
浮部(大)補修 タイル面	注入口付アンカーピニング 全面エポキシ樹脂注入工法	27.2	m ²			
高圧水洗工法	30～50Mpa	32.3	m ²			
可とう形 改修塗材E	シリコン系：薄付	32.3	m ²			
水洗工法		1,312	m ²			
コンクリート 打放保護仕上	シリコン系防水材処理	106	m ²			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	106	m ²			
外壁タイル 剥落防止工法	【アイカ：HD工法程度】	1,207	m ²			
シーリング [※]	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	567	m			
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	274	m			
ガラスとめ(シーリング [※])	シリコン 1成分形 SR-1	488	m			
計						

建築工事 細目別内訳

12

建築工事		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井(DR) 岩綿化粧吸音板張	外部用 t12：フラット 下張：ケイカル板 t10共	13.7	m ²			
天井廻縁	アルミ製	15.3	m			
天井(DR) 岩綿化粧吸音板張	内部用 t12：フラット 下張：GB-R t9.5共	2.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	1.2	m			
壁紙張：補修	W250H3300程度 素地ごしらえ共	1	ヶ所			
EP塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	14.9	m ²			
ビニル幅木	高さ60	6.1	m			
建具改修	引寄ハンドル取替 ×24カ所程度	1	式			別紙 00-0007
建具改修	戸車取替 ×18カ所程度	1	式			別紙 00-0008
避難手摺	SUS304φ48.6 アンカー別途	6.7	m			
接着アンカー	M10：上向	4	ヶ所			
接着アンカー	M10：下向	4	ヶ所			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般仮設	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	275	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	275	m ²			
計						
一般仮設	外壁改修	1	式			別紙 00-0002
養生(外壁改修)		255	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		255	m ²			
計						
一般仮設	内部改修	1	式			別紙 00-0003
養生(内部改修)	個別改修	20.9	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	20.9	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	40	m ²			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場	建枠 900×1700 掛払、賃料、基本料、運搬 55日	1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 掛払、賃料、基本料、運搬 55日	1,305	m ²			
養生シート張り	防火Ⅱ類 掛払、賃料、基本料、運搬 55日	1,305	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	～ 掛払、賃料、基本料、運搬 55日	143	m			
計						
内部足場	脚立足場 掛払、賃料、基本料、運搬 10日	1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	脚立足場 掛払、賃料、基本料、運搬 10日	20.9	m ²			
計						
養生 室外機・掲示板	単管＋シート程度	1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り	C種	36.5	m ²			
計						

建築工事		雑工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具改修	引寄ハンドル取替 ×24ヵ所程度	1	式			別紙 00-0007
引寄ハンドル	材のみ	24	ヶ所			
引寄ハンドル	取付費	24	ヶ所			
送料		1	式			
法定福利費		1	式			
計						
建具改修	戸車取替 ×18ヵ所程度	1	式			別紙 00-0008
戸車	材のみ	18	ヶ所			
戸車	取付費	18	ヶ所			
送料		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]