総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	58 境港市 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-07.01.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	13 道路維持 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし				
労務価格合計	5,323,000		法定福利費相当額(事業主負担分)	867,649	

本工事費 内訳書

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	道路維持				(レ^ Ⅱ1)
			一式	6,809,290	
	応急処理工				(レ^ Ⅱ2)
			一式	6,423,790	
	応急処理作業工				(レ^ Ⅱ3)
			一式	6,423,790	
	応急作業				(レ^ Ⅱ4)
		1	一式	6,423,790	
	構造物撤去工				(レ^ Ⅱ2)
			一式	117,500	
	運搬処理工				(レ^ Ⅱ3)
			一式	117,500	
	殻等処分				(レ^ Ⅱ4)
		1	一式	117,500	
	仮設工				(レ^ Ⅱ2)
			一式	268,000	

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工								(レ ^レ ル3)
				一式		268,000		
交通誘導警備員								(レ ^レ ル4)
	20			人		268,000		
** 直接工事費 **								
						6,809,290		
共通仮設費								
						1,477,000		
** 共通仮設費計 **								
						1,477,000		
** 純工事費 **								
						8,286,290		
現場管理費								
						4,779,000		
** 工事原価 **								
						13,065,290		
一般管理費率分								
						2,808,484		

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費				5,226	
一般管理費計				2,813,710	
** 工事価格 **				15,879,000	
** 消費税相 当額 **				1,587,900	
** 工事費計 **				17,466,900	

工種明細書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
労務費					G0001
	1	一式	5,055,000	5,055,000	科目内訳0001号表
材料費					G0002
	1	一式	1,167,540	1,167,540	科目内訳0002号表
機械費					G0003
	1	一式	201,250	201,250	科目内訳0003号表
*** 単位当たり ***	1	式		6,423,790	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート塊再資源化施設受入費 無筋,有筋					TTV04410 00
R7.1 (有)大成商事	15	t	1,200	18,000	9
アスファルトコンクリート塊再資源化施設受入費 切削,掘削					TTV04420 00
R7.1 カネックス(株)	15	t	1,300	19,500	9
建設発生木材の再資源化施設受入費 木くず2					TTV04432 00
R7.1 環境緑地(株)	4	t	10,000	40,000	9
一般廃棄物処分費 剪定枝葉					TTV0444H 00
R7.1 環境緑地(株)	4	t	10,000	40,000	9
*** 単位当たり ***	1	式		117,500	

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人	13,400	13,400	R0369 00 1
*** 単位当たり ***	1	式		268,000	

労務費

G0001

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0009

1 式 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役					RTPC00009 00
	50	人	24,300	1,215,000	
特殊作業員					RTPC00001 00
	30	人	21,600	648,000	
普通作業員					RTPC00002 00
	190	人	16,800	3,192,000	
*** 単位当たり ***					
	1	式		5,055,000	

材料費

G0002

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0010

1 式 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10	m3	21,900	219,000	TTPCD0010 00
再生密粒度アスコン (13)	50	t	14,000	700,000	TTPC00024 00
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	500	L	116	58,000	TTPC00026 00
再生クラッシャーラン R C - 4 0	10	m3	4,000	40,000	TTPC00008 00
再生クラッシャーラン R C - 3 0	10	m3	4,100	41,000	TTPCD0018 00
粒度調整碎石 M - 3 0	10	m3	5,900	59,000	TTPCD0021 00
山土 C B R 1 2	10	m3	5,054	50,540	TTM0052 00
*** 単位当たり ***	1	式		1,167,540	

機械費

G0003

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0011

1 式 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃)ダンプトラック 2t車	50	台	3,440	172,000	M258022101 00
(賃)振動コンパクタ 70~80kg	50	基	585	29,250	M258051041 00
*** 単位当たり ***	1	式		201,250	