

令和7年度

工事名称 渡地区コミュニティ供用施設新築工事（建築）

工事場所 境港市渡町2406番6の一部、渡町字下ノ袖2406番2の一部

本館						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		

[illegible]

[illegible]

本体工事 中科目別内訳

7

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

本体工事 中科目別内訳

8

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
石	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
木	造作	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	家具	1	式		
ユニット及びその他	サイン	1	式		
ユニット及びその他	ユニット	1	式		
ユニット及びその他	カーテン	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本体工事 細目別内訳

本館		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立平葺き	カラーGL鋼板 厚さ0.5 W=333 嵌合 止水材付	159	m ²			
軒先化粧キャップ	カラーGL鋼板	76	か所			
改質アスファルト ルーフィング	厚さ1.0	159	m ²			
軒先唐草	カラーGL鋼板 厚さ0.5	25.2	m			
ケラハ 唐草	カラーGL鋼板 厚さ0.5	25.3	m			
棟包み	カラーGL鋼板 厚さ0.5	6.6	m			
換気棟	カラーGL鋼板 既製品 L=2000	3	か所			
棟下地	18×90 L=3000	14.4	m			
棟下地	36×36 L=3000	14.4	m			
雪持ちアングル	L=50×50×4 溶融亜鉛メッキ	50.4	m			
雪持ち金具	溶融亜鉛メッキ	76	か所			
副資材・搬入費		159	m ²			
塩ビ軒樋	角型 W120×L4000	25.2	m			
止り		4	か所			
軒樋吊金物	SUS #455	58	か所			

本体工事 細目別内訳

[illegible]

本体工事 細目別内訳

[illegible]

本体工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本館		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
窯業系サイディング張り	厚さ 16	131	m ²			
同上コーナー役物	厚さ 16	17.9	m			
窯業系サイディング張り	厚さ 16	2.1	m ²			
留め金具	通気金具平板用	133	m ²			
留め金具	通気金具出隅用	17.9	m			
スターター		34	m			
透湿防水シート張り		133	m ²			
通気土台水切	アルミ既製品	34	m			
同上コーナー役物	出隅	6	か所			
同上コーナー役物	入隅	2	か所			
オーバーハング水切	アルミ既製品	2.3	m			
鼻隠し・破風板	繊維混入セメントケイカル板 t-17 H=240 塗装品	50.5	m			
同上コーナー役物	繊維混入セメントケイカル板 t-17 H=240 塗装品	4	か所			
副資材・搬入費		133	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイア ² (ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	38.7	m ²			

41

本館		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	95.9	m ²			
ビニル床シート	防滑・抗菌 厚さ2.0	8.4	m ²			
ビニル床シート	防滑 厚さ2.5	0.6	m ²			
置き畳	厚さ15 滑り止め付 採寸・搬入費共 法定福利費含む	25	枚			
ビニル幅木	高さ60	47.1	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付けV目地 -	193	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付けV目地 -	35.6	m ²			
化粧ケイホル板張り	厚さ6.0 アルミジョイナー共	43	m ²			
不燃ビニルクロス貼り		113	m ²			
プロシエクタークロス貼り	10m ² 程度	1	か所			
掲示用クロス貼り	6m ² 程度	1	か所			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	63.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	38.3	m ²			
廻り縁	塩ビ製 コ型	103	m			
発泡ウレタン	壁面厚20	6.5	m ²			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

渡地区コミュニティ供用施設新築工事（建築）
本体工事 細目別内訳

46

本館		ユニット及びその他		カーテン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮光カーテン	ドレープカーテン 遮光2級 W4200×H2900	2	か所			
遮光カーテン	ドレープカーテン 遮光2級 W4150×H1700	1	か所			
レース	W4200×H2900	2	か所			
レース	W4150×H1700	1	か所			
間仕切りカーテン	W5200×H2800	1	か所			
カーテンレール	SUSダブル 天井直付け L=4000	6	本			
同上取付費		12	m			
カーテンレール	SUSシングル 天井直付け L=2000	1	本			
カーテンレール	SUSシングル 天井直付け L=3000	1	本			
ジョイント金具		1	式			
同上取付費		5	m			
法定福利費		1	式			
計						

本体工事 細目別内訳

47

本館		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	75.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間無し 6.0km以下	75.5	m3			
敷きならし	締め固め共	75.5	m3			
不陸調整		613	m ²			
路盤工	厚さ150 クラッシュレン	613	m ²			
表層工	厚さ50 密粒度アスファルト	613	m ²			
区画線引き	溶融式	6	か所			
パーキングブロック	ポルト接着剤併用タイプ	10	本			
運搬費		1	式			
準備費		1	式			
安全管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

本体工事 細目別内訳

本館		外構		縁石		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	2.5	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	13.8	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m ³ 土砂 DID区間無し 6.0km以下	0.6	m ³			
敷きならし	締め固め共	0.6	m ³			
縁石	9-11-7,9 クラッシュラン	27.6	m			
計						

本体工事 細目別内訳

本館		外構		機械基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	0.6	m ³			
床付け	総掘り	2.9	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m ³ 土砂 DID区間無し 6.0km以下	0.3	m ³			
敷きならし	締め固め共	0.3	m ³			
砂利地業	クラッシュラン	0.4	m ³			
鉄筋	D10 SD295A	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.7	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	1.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.7	m ²			
計						

[illegible]

本館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	114	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般	114	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般	114	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一 般	114	m ²			
計						

本館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 修理費含む 12m未満 約2.5ヶ月	290	m ²			
安全手摺	枠組本足場用 修理費含む 約2.5ヶ月	51	m			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場	脚立足場 30日 階高4m以下	116	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
メッシュシート張り	防災Ⅰ類 約2.5ヶ月	290	m ²			
計						

[illegible]

本体工事 別紙明細

[illegible]

本体工事 別紙明細

本館		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材加工費		1	式			別紙 00-0010
標準加工		34.6	坪			
羽柄加工		34.6	坪			
野地合板加工		34.6	坪			
グラハカット		22	か所			
計						

本体工事 別紙明細

本館		木		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金物費		1	式			別紙 00-0011
新腰高羽子板ボルト	L=280	85	本			
Z六角ボルト	M12×140	7	本			
Z六角ボルト	M12×150	78	本			
Z六角ボルト	M12×270	63	本			
両ネジボルト	M12×420	2	本			
スプリングワッシャー付 角座金		300	枚			
2倍筋かい	リハⅢ	44	個			
ビス止めボルト火打 600		32	本			
ボルトナット金物		1	式			
基礎パッキン	ポンク KP-L120	25	個			
気密パッキン	ポンク KPK-N120	36	個			
Zアンカーボルト	M12×L400	48	本			
計						

[illegible]