

令和7年度

工事名称 小学校(渡・外江・余子)トイレ改修工事(第Ⅱ期)(建築)

工事場所 境港市渡町901番地、外江町2105番地、竹内町3117番地

小学校(渡・外江・余子)トイレ改修工事(第Ⅱ期)(建築)

内 訳

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本工事						
A	直接工事費		Ⅰ	式			
B	諸経費	共通仮設費、現場経費、一般管理費	Ⅰ	式			
C	工事価格		Ⅰ	式			
D	消費税相当額	10%	Ⅰ	式			
	合計						

	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
I	渡小学校		Ⅰ	式			
Ⅱ	外江小学校		Ⅰ	式			
Ⅲ	余子小学校		Ⅰ	式			
	A 計						
E	積 上 げ 共 通 仮 設 費						
I	渡小学校		Ⅰ	式			
Ⅱ	外江小学校		Ⅰ	式			
Ⅲ	余子小学校		Ⅰ	式			
	E 計						

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
教室棟		1		式				
プール棟		1		式				
その他		1		式				
発生材処理		1		式				
	計							

## 建築工事 科目別内訳

教室棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
建具改修		1	式		
内装改修		1	式		
塗装改修		1	式		
計					

## 建築工事 科目別内訳

プール棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
内装改修		1		式		
計						

## 建築工事 科目別内訳

境港市

## 建築工事 中科目別内訳

教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

プール棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

境港市

建築工事 細目別内訳

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	12.4	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	枠共 集積共	80.5	m <sup>2</sup>			
計						



建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LD-1	運搬取付、下請諸経費共	3	か所			
小計						
トイレブース						
TB-1	運搬取付、下請諸経費共	6	か所			
小計						
木製建具						
W-1		3	か所			
W-2		3	か所			
WD-1		6	か所			
WD-2		18	か所			
建具金物費		1	式			
運搬取付費		1	式			

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
ガラス工事						
ガラス	t 4.0 型 100×100	15	枚			
木建用ポリカーボネート	4 t スモーク加工品	6	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	11.5	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	117	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	85.5	m <sup>2</sup>			
ビニール床シート撤去	集積共	10.7	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	73.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	90.3	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	90.3	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	4.9	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	31	m <sup>2</sup>			
小計						
鉄筋工事						
溶接金網敷	径6.0 150×150	58.8	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D10-490 下向き	144	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	8.4	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	8.4	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	8.4	m <sup>3</sup>			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 基礎部	4.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.5	m <sup>2</sup>			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	76.5	m <sup>2</sup>			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 幅500程度	39	m			
セルフレベリング	10 t セメント系	76.5	m <sup>2</sup>			
小計						
内装工事						
クレン	床	10.7	m <sup>2</sup>			
床目地棒	ステンレス製 5×12	11.9	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	76.5	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ100	205	m			
汚垂タイル貼り	7.0 t 奥行き600	5.4	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2	14.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	143	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	17.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	21	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	73.5	m <sup>2</sup>			
グラスウール充填	壁内 24kg/m <sup>3</sup> 50 t	122	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途 目地シーリング MS-2 7×7 7mmジョイナー 共	283	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S) 防水合板張り	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	265	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	76.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	18	か所			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	76.5	m <sup>2</sup>			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	76.5	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	12	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	205	m			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ40mm	47.8	m <sup>2</sup>			
コーナークガード	L=1600 アルミ製既製品	3	本			
インクジェット出 カシート張り	W300×H300 男・女トイレ W436×H368 みんなのトイレ	9	か所			
掃除道具かけ	L=600+550	3	か所			
ライニング天板	メラミン化粧板 t = 20(先端R) 芯 材：耐水MDF	16.8	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	73.5	m <sup>2</sup>			
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	93.6	m <sup>2</sup>			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	16.3	m <sup>2</sup>			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	128	m			
計						

建築工事 細目別内訳

プール棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

プール棟		内装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-1	開き変更 取付費共	2	か所			
TB-2	開き変更 取付費共	1	か所			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.3	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

## 建築工事 細目別内訳

その他		給食室棟		雨漏り跡補修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生	小規模 S造 地上階	10	m <sup>2</sup>			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	10	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	4	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	4	m <sup>2</sup>			
ジョイント 2 階建具周り	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	2	m			
計						

## 建築工事 細目別内訳

その他		外構		排水溝清掃		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水溝清掃	普通作業員	2	人			
側溝高圧洗浄	校舎外周	90	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]



## 建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
黒出し		1	式			別紙 00-0001
黒出し(内部改修)	複合改修	90.3	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	90.3	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	90.3	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	52.7	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	4.5	m			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	73.8	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	90.3	m <sup>2</sup>			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	63.2	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	63.2	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	63.2	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	52.7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4.5	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		73.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	90.3	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

プール棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0008
養生(内部改修)	複合改修	3	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	3	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
教室棟	1	式		
プール棟	1	式		
その他	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

教室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

プール棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
内装改修		1		式		
計						

## 建築工事 科目別内訳

その他					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
外構		1	式		
計					

## 建築工事 科目別内訳

発生材処理					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

プール棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					





建築工事 細目別内訳

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	枠共 集積共	73.6	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	2.8	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LD-1	運搬取付、下請諸経費共	3	か所			
小計						
トイレブース						
TB-1	運搬取付、下請諸経費共	3	か所			
TB-2	運搬取付、下請諸経費共	3	か所			
TB-3	運搬取付、下請諸経費共	3	か所			
小計						
木製建具						
W-1		3	か所			
WD-1		6	か所			
建具金物費		1	式			
運搬取付費		1	式			

建築工事 細目別内訳

教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
ガラス工事						
アルミパネル	3 t AW-1	3	か所			
木建用ポリカーボネート	4 t スモーク加工品	6	か所			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	2.8	㎡			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	4.3	m3			
CB撤去	人力 集積共	8	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	118	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	69.9	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	17.6	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	70	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	87.5	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	87.5	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	3.3	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	28.5	m <sup>2</sup>			
小計						
鉄筋工事						
溶接金網敷	径6.0 150×150	45.3	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.14	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.14	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.14	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D10-490 下向き	220	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	6.5	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	6.5	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.5	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 基礎部	2.2	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.2	m <sup>2</sup>			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	90.2	m <sup>2</sup>			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 幅500程度	31.2	m			
セルフレベリング	10 t セメント系	90.2	m <sup>2</sup>			
小計						
内装工事						
クレン	床	10.6	m <sup>2</sup>			
床目地棒	ステンレス製 5×12	11.8	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	90.2	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ100	130	m			
汚垂タイル貼り	t=7.0	5.4	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2	14.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	186	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	8.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	9	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	70	m <sup>2</sup>			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 50 t	117	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途 目地シーリング MS-2 7×7 7kg/シヨイター 共	311	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	303	m <sup>2</sup>			
耐水合板張り	12 t	8.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	90.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共	18	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	90.2	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラスウール天井内敷き込み	天井内 24kg/m <sup>3</sup> 50 t	90.2	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	12	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	130	m			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	21.7	m <sup>2</sup>			
インクジェット出力シート張り	W300×H300 男・女トイレ W436×H368 みんなのトイレ	9	か所			
掃除道具かけ	L=1000	3	か所			
ライニング天板	メラミン化粧板 t = 20(先端R) 芯材：耐水MDF	7.6	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	70	m <sup>2</sup>			
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	75.9	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	11.5	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	65.1	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

その他		外構		とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管本足場 スレート屋根解体用	10m未満 10日	32.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (単管本足場)		32.8	m <sup>2</sup>			
鳥小屋撤去	解体費 S造 1F W6.1*D2.1*H2.2	13.1	m <sup>2</sup>			
プレハブ倉庫撤去	解体費 1F スチール製 W1.8*D0.75*H1.8	1.4	m <sup>2</sup>			
スチールメッシュ フェンス①撤去	解体費	21.9	m			
スチールメッシュ フェンス②撤去	解体費	10	m			
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	3	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	3	本			
計						

建築工事 細目別内訳

その他		外構		排水溝清掃		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水溝清掃	普通作業員	2	人			
側溝高圧洗浄	校舎外周	90	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]



建築工事 細目別内訳

発生材処理		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		28.7	t			
木くず類		2.8	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガラス・陶器類		3.5	m3			
金属くず類		▲2.6	t			
廃石こうボード類		0.8	m3			
アスベスト含有 スレート屋根材		0.2	m3			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	89.9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	54	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	4.5	m			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	75.7	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	89.9	m <sup>2</sup>			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	49.9	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	49.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	49.9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	54	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4.5	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		73.5	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	49.9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

プール棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0008
養生(内部改修)	複合改修	4.1	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4.1	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
教室棟 西側	1	式		
教室棟 東側	1	式		
更衣室棟	1	式		
その他	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

教室棟 西側						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

教室棟 東側						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
計						

## 建築工事 科目別内訳

更衣室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
内装改修		1		式		
	計					

## 建築工事 科目別内訳

その他					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
外構		1	式		
計					

[illegible]



## 建築工事 中科目別内訳

教室棟 西側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

教室棟 東側					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

更衣室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	改修	1	式		
計					

## 建築工事 中科目別内訳

その他					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構	とりこわし	1	式		
外構	排水溝清掃	1	式		
計					

境港市

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去		9.6	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	枠共 集積共	44.7	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]

境港市立余子小学校トイレ改修工事（第Ⅱ期）（建築）  
建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.4	m3			
CB撤去	人力 集積共	3.2	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	70.6	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	74.5	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	141	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	77.1	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	77.1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事						
砂利地業(再生材)	米子土木事務所 9	3.9	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	25.3	m <sup>2</sup>			
小計						
鉄筋工事						
溶接金網敷	径6.0 150×150	50	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.13	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.13	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.13	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D10-490 下向き	170	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	6.2	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	6.2	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			

境港市立余子小学校トイレ改修工事（第Ⅱ期）（建築）  
建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.2	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 基礎部	1.4	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.4	m <sup>2</sup>			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	79.2	m <sup>2</sup>			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20 幅500程度	39	m			
セルフレベリング	10t セメント系	79.2	m <sup>2</sup>			
小計						
内装工事						
床目地棒	ステンレス製 5×12	9.7	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	79.2	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ100	128	m			

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚垂タイル貼り	7.0t 奥行き600	3.7	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2	12	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	124	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	12.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	142	m <sup>2</sup>			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 50t	91.2	m <sup>2</sup>			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途 比重1.0程度以上	228	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	215	m <sup>2</sup>			
耐水合板張り	12t	12.7	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	79.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	11	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボード等切込み共	14	か所			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	79.2	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	79.2	m <sup>2</sup>			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	11	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	128	m			
コーナーガード	L=1600 アルミ製既製品	4	本			
インクジェット出 力シート張り	W300×H300 男・女トイレ W436×H368 みんなのトイレ	9	か所			
掃除道具かけ	L=1000	3	か所			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ40mm	50	m <sup>2</sup>			
ライニング天板	メラミン化粧板 t = 20(先端R) 芯 材：耐水MDF	11.4	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 西側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	95.7	m <sup>2</sup>			
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	110	m <sup>2</sup>			
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	16.3	m <sup>2</sup>			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	43.8	m			
計						



建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
養生		1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
外部足場		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.4	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	4	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	枠共 集積共	17.8	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製軽量建具						
LD-3	運搬取付、下請諸経費共	2	か所			
小計						
トイレブース						
TB-5	運搬取付、下請諸経費共	1	か所			
TB-6	運搬取付、下請諸経費共	1	か所			
TB-7	運搬取付、下請諸経費共	1	か所			
TB-8	運搬取付、下請諸経費共	4	か所			
TB-9	運搬取付、下請諸経費共	1	か所			
小計						
木製建具						
WD-2		4	か所			
建具金物費		1	式			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬取付費		1	式			
小計						
ガラス工事						
木建用ポリカーボネート	4 t スモーク加工品	4	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.2	m3			
CB撤去	人力 集積共	10.6	m3			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	63.3	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	35.4	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	9.7	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	65.6	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	40.4	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	40.4	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工事						
溶接金網敷	径6.0 150×150	33.9	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.01	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.01	t			
あと施工アンカー	接着系アンカー D10-490 下向き	60	本			
小計						
コンクリート工事						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	2.7	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.7	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2.7	m3			
小計						
型枠工事						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1.8	m <sup>2</sup>			

境港市立余子小学校トイレ改修工事（第Ⅱ期）（建築）  
建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.8	㎡			
小計						
左官工事						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	79.2	㎡			
壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁 幅500程度	54.6	m			
セルフレベリング	10 t セメント系	79.2	㎡			
小計						
内装工事						
クレン	床	9.7	㎡			
床目地棒	ステンレス製 5×12	9.7	m			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	52.5	㎡			
ビニル幅木	高さ100	87.6	m			
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2 15×10	9.6	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	88	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	6.8	㎡			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
壁樹脂モルタル塗	厚5mm	33.8	㎡			
グラスウール充填	壁内 24kg/m3 50 t	79.8	㎡			
化粧ケイ酸カルシウム板	6t 捨て張り別途 比重1.0程度以上	175	㎡			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	168	㎡			
耐水合板張り	12 t	6.8	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	78.7	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共	18	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	78.7	㎡			
グラスウール天井 内敷き込み	天井内 24kg/m3 50 t	52.5	㎡			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	9	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	109	m			
コーナークガード	L=1600 アルミ製既製品	4	本			
汚垂タイル貼り	7.0 t 奥行き600	1.2	m			

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床取合シーリング 洋式便器取合	MS-2	9.6	m			
インクジェット出 カシート張り	W300×H300 男・女トイレ W436×H368 みんなのトイレ	6	か所			
掃除道具かけ	L=1000	2	か所			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ40mm	42.8	m <sup>2</sup>			
ライニング天板	メラミン化粧板 t = 20 (先端R) 芯 材：耐水MDF	5.9	m			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

教室棟 東側		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種 (一般) 素地B種	33.8	m <sup>2</sup>			
E P - G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 (一般) 下地調整RB種 (塗替え面)	41.7	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種 (塗替え面)	11.9	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 (屋内) 素地A種	48	m			
計						

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

その他		外構		とりこわし		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管本足場 解体用	10m未満 10日	34	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (単管本足場)		34	m <sup>2</sup>			
ポンプ室解体	解体費 木造 1F 2100*2200 H=2000	4.6	m <sup>2</sup>			
ポンプ室解体	解体費 CB造 1F 22500*2200 H=2000	5	m <sup>2</sup>			
ピオトープ解体	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.6	m <sup>3</sup>			
とりこわし機械 運搬 (ヘースマン、ハックホリ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.13m <sup>3</sup>	1	往復			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	8	本			
伐採抜根 低木	幹周15cm未満 人力	3	本			
植栽機械運搬 (ハックホリ)	排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.13m <sup>3</sup>	1	往復			
計						

## 建築工事 細目別内訳

その他		外構		排水溝清掃		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水溝清掃	普通作業員	2	人			
側溝高圧洗浄	校舎外周	90	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]



建築工事 細目別内訳

発生材処理		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類		24.9	t			
木くず類		2	t			
廃プラスチック類		0.1	m3			
ガラス・陶器類		11.7	m3			
金属くず類		▲0.7	t			
廃石こうボード類		1.1	m3			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	79	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	79	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	79	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	44.5	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	3.8	m			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	65.5	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	79	m <sup>2</sup>			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	36.7	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	36.7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	36.7	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟 西側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	44.5	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.8	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		65.5	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	79	m <sup>2</sup>			
計						

## 建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0008
墨出し(内部改修)	複合改修	53.3	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0009
養生(内部改修)	複合改修	53.3	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	53.3	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0011
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 60日	46.8	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日	4	m			
養生シート	防災Ⅰ類 60日	46.8	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	53.3	m <sup>2</sup>			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0013
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	34.9	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	34.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	34.9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

教室棟 東側		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0014
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	46.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		46.8	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	53.3	m <sup>2</sup>			
計						

更衣室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	4.8	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4.8	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]