

設計図書等の内容に関する質問書兼回答書

工 事 名 (業 務 名)	矢尻川雨水幹線築造工事 (Ⅰ工区)
提出年月日	令和 7 年 10 月 8 日
質 問 者	入札参加資格者
回答年月日	令和 7 年 10 月 15 日
回 答 者	境港市建設部下水道課
質 問 事 項	回 答
1. 頁 0-0056 鋼矢板Ⅲ型賃料の単価を開示願います。 2. 頁 0-0059 鋼矢板支保工賃料の単価を開示願います。 3. 頁 0-0060、頁 0-0080 覆工板賃料、受桁・桁受賃料、桁受材、 ずれ止め材の単価を開示願います。 4. 頁 0-0071 鋼矢板賃料の単価を開示願います。 5. 頁 0-0079 鋼製支保工の単価を開示願います。 6. 頁 0-0106 道路標識柱(材料)、規制標識版(材料)の 単価を開示願います。また、積算に使用 された単価資料及び頁の開示もお願いし ます。 7. 頁 0-0109 機械器具損料の単価を開示願います。	1. 賃料、整備費については建設物価 9 月号 810 頁を参考としています。使用数量、 供用日数については、閲覧図書 3.積算参 考資料の、「2. 仮設鋼材賃料等計算書」 を参考にしてください。 2. 賃料、整備費については建設物価 9 月号 812 頁を参考としています。使用数量、 供用日数については、1.と同様です。 3. 覆工板賃料、受桁・桁受賃料、各整備費 については、建設物価 9 月号 813 頁を 参考としております。使用数量、供用日 数については、1.と同様です。 桁受材、ずれ止め材の単価については、 建設物価 9 月号 33 頁を参考としていま す。 4. 1.と同様です。 5. 2.と同様です。 6. 建設物価 9 月号 231 頁を参考としてい ます。 7. 閲覧図書 3.積算参考資料のうち「推進工 機械器具損料計算書」により、単価は 46,904,100 円です。(W1000)

8. 頁 0-0113 ポンプ及び計測機器類機械器具損料算定等の単価を開示願います。 9. 頁 0-0114 処理設備機械器具損料の単価を開示願います。 10. 頁 0-0119 推進工法用滑材の積算に使用された単価資料及び頁の開示をお願いします。また、諸雑費は「まるめ」有でしょうか。 11. 頁 0-0122 汚泥吸排車損料は 15 欄でしょうか。 12. 頁 0-0139 泥水調整剤の積算に使用された単価資料及び頁の開示をお願いします。 水は、0 円でしょうか。 13. 頁 0-0143 トラッククレーンは長期割引適用でしょうか。 14. 頁 0-0144～0-0147 ラフテレーンクレーンは長期割引適用外でしょうか。 15. 頁 0-0153 ダンプトラックの損料は、11 欄と 13 欄でしょうか。 16. 頁 0-0156 裏込注入材の単価を開示願います。また、積算に使用された単価資料及び頁の開示もお願いします。 17. 頁 0-0168 電力料は低圧臨時でしょうか。また、単価を開示願います。 18. 頁 0-0175 門型クレーンの単価を開示願います。また、機械損料の何欄かとホイストは無しでしょうか 19. 頁 0-0176 受台材賃料の単価を開示願います。	8. 閲覧図書 3.積算参考資料のうち「推進工機械器具損料計算書」により、単価は 5,958,060 円です。(W4000) 9. 閲覧図書 3.積算参考資料のうち「推進工機械器具損料計算書」により、単価は 9,782,214 円です。(W4500) 10. 建設物価 9 月号 378 頁を参考としています。諸雑費は「まるめ」有です。 11. 15 欄です。 12. 建設物価 9 月号 378 頁を参考としています。水は 0 円です。 13. 長期割引適用です。 14. 長期割引適用外です。 15. 15 欄と 13 欄です。 16. 建設物価 9 月号 121 頁を参考としています。 17. 電力は発動発電機を想定しています。電力料は 0 円としています。 18. R6 建設機械等損料算定表（国交省）の 15 欄を参考としています。 ホイストはありません。 19. 建設物価 9 月号 27 頁を参考としています。6 か月未満であり、価格×0.2（損料率）としています。
--	---

20.頁 0-0183 門型クレーン運転費の数量は 1 日で しょうか。頁に 1.889 日と記載がありま す。 21.頁 0-0184 単独ボタン電話機・通信ケーブルの単 価を開示願います。また積算に使用さ れた単価資料及び頁の開示も願いま す。 22.頁 0-0187 換気ファンの運転日・供用日の単価を 開示願います。また機械損料の何欄か 教えて下さい。 23.頁 0-0193・0-0197・0-0199・0- 0201 土質安定注入剤の単価を開示願いま す。また、積算に使用された単価資料 及び頁の開示も願います。 24.頁 0-0222、0-0239 副部材(A)は、賃料のみでしょうか。 25.頁 0-0223、0-0240 副部材(B)は、賃料のみでしょうか。 26.頁 0-0263、0-0266 運搬は、片道でしょうか。 27.頁 0-002 総括情報表に現場環境改善費が、計上さ れていません。現場説明書 5 には対象 工事とする。と記載があります。どちら が正しいのでしょうか。	20. 門型クレーン運転費の数量は 1 日 です。1 箇所あたりのコンクリート塊搬 出にかかる日数は 1.889 日となりま す。 21. 建設物価 9 月号を参考としています。 単独ボタン電話機:622 頁(価格の 1/3) 通信ケーブル:559 頁(価格の 1/2) 22. R6 建設機械等損料算定表(国交省) の 13 欄、15 欄を参考としています。 ただし、頁 0-0185 換気設備工のう ち、鋼管損料(V0141)、換気ファン 損料(V0142)の単価については、見 積等単価一覧表(閲覧図書 3.積算参考 資料)にある、「鋼管損料 336,638 円」 「換気ファン損料 109,494 円」とし て計上しています。 23. 建設物価 9 月号 378 頁を参考として います。 24. 副部材の賃料は、1 現場あたり修理費 及び損耗費を含めて算出しています。 25. 24.と同様です。 26. 頁 0-0263(運搬距離 145km)を往 路、頁 0-0266(運搬距離 20km)を 復路としてそれぞれ片道を計上して います。 27. 対象工事です。 現場の施設や設備に対する熱中症対 策・防寒対策に関する費用について、 率分の計上ではなく、契約変更時に積 み上げ計上を行います。
---	--

28.経費について コンクリート殻・アスファルト殻・建設 発生土・汚泥・スクラップ単価以外に 経 費対象外の単価がありますでしょうか。 29.頁 0-0119 切羽坑内作業工の 1 日当り作業量について確認があります。 1m 当り(計/推進日進量)と記載がありますが、他の単価表には数量が記載され ています。5.4m で宜しいでしょうか。 また、5.4m 当りの歩掛工数が記載されているとの考えで宜しいでしょうか。 30.頁 0-0120 坑外作業工について、1m 当りの工数が記載されていますでしょうか。それとの 5.4m 当りの工数でしょうか。 31.全ての諸雑費は、まるめ(端数処理)をされていますでしょうか。	28. ありませんが、経費対象外となるのはスクラップと、スクラップを除く処分費のうち、合計が全体の 3%を超えた金額分となります。 29. 推進日進量は 5.4m です。 歩掛工数の「計」は 1 日当たりとなり、それを「推進日進量 (5.4m)」で割ったものを「1m あたり」としています。 30. 29.と同様に、歩掛工数の「計」は 1 日当たりとなり、それを「推進日進量 (5.4m)」で割ったものを「1m あたり」としています。 31. 有効桁 4 桁となるように、まるめ (端数処理) を行っています。
--	--