

積算参考資料

工事名 夕日ヶ丘地区樹木撤去工事

都市整備課

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	58 境港市 設計書 当初 07-*****-11111-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-07.08.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 19 補正なし 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 13 完全週休 2 日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路維持						Y1G01 (レ^\ Ⅱ1)
道路土工			一式			Y1G0102 (レ^\ Ⅱ2)
埋戻し工			一式			Y1G010201 (レ^\ Ⅱ3)
土砂等運搬 土砂 運搬距離 4.0km < L 5.0km 下水道センター	40	m3				Y1G01020102 (レ^\ Ⅱ4) 明第0001 表
積込(ルーズ)	40	m3				Y1G01020107 (レ^\ Ⅱ4) 明第0002 表
埋戻工 土砂	30	m3				Y4999 (レ^\ Ⅱ4) 明第0003 表
植栽維持工			一式			Y1G0120 (レ^\ Ⅱ2)
樹木・芝生管理工			一式			Y1G012001 (レ^\ Ⅱ3)

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支柱撤去					Y1G01200106 (レ^\ Ⅱ4)
	1	一式			明第0004 表
伐採・伐根工 幹周 60cm以上90cm未満					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	35	本			明第0005 表
伐採・伐根工 幹周 90cm以上120cm未満					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	23	本			明第0006 表
処分費用					Y1G0124 (レ^\ Ⅱ2)
		一式			
発生材処理工					Y1G012416 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
伐採材処分					Y1G01241602 (レ^\ Ⅱ4)
	13,000	kg			明第0007 表
伐根材					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
	17,400	kg			明第0008 表
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費					

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相当額 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											

土砂等運搬

工種明細書

土砂

Y1G01020102

運搬距離 4.0km < L 5.0km

下水道センター

明第0001 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	1	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=23 単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***	1	式			

積込(ルーズ)

Y1G01020107

工種明細書

明第0002 表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						SPK24040007 00 A=1,B=4
		1	m3			単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

埋戻工

土砂

Y4999

工種明細書

明第0003 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040020 00 A=5,B=1,D=1
		1	m3			単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

支柱撤去

Y1G01200106

工種明細書

明第0004 表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 支柱撤去 中木_二脚鳥居添木付・ハツ掛(竹)・添柱形 [規]10本以上50本未満	16	本			SS000285 00 A=1,B=2,D=1,E=4 単第0 -0004 表
道路植栽工 支柱撤去 高木_各種 [規]10本以上50本未満	42	本			SS000285 00 A=3,B=2,D=1,E=4 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	式			

伐採・伐根工

Y4999

工種明細書

明第0005 表

頁0-0010

幹周 60cm以上90cm未満

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支障木の伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満						VZ5211 00
		1	本			単第0 -0006 表
支障木の伐根 機械伐根60cm以上90cm未満						VZ5221 00
		1	本			単第0 -0009 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

伐採・伐根工

Y4999

工種明細書

明第0006 表

頁0-0011

幹周 90cm以上120cm未満

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支障木の伐採 チェーンソー伐採 90cm以上120cm未満						VZ5212 00
		1	本			単第0 -0011 表
支障木の伐根 機械伐根90cm以上120cm未満						VZ5222 00
		1	本			単第0 -0012 表
*** 単位当たり ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず					W9999
県単R7.6 環境緑地	1	kg			9
*** 単位当たり ***	1	式			

伐根材

Y4999

工種明細書

明第0008 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐根材						W8888
県単R7.6 環境緑地		1	kg			9
*** 単位当たり ***						
		1	式			

施工単価表

頁0-0014

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0001 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=23 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0-0015

積込(ルーズ)

SPK24040007

単第0 -0002 表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0-0016

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0003 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

1 本 当り

SS000285

1 本 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0018

道路植栽工 支柱撤去
高木 各種

SS000285

単第0 -0005 表

[規]10本以上50本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 支柱撤去 高木	1.000	本			TS323
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=3 高木_各種 D=1 -			B=2 [規]10本以上50本未満 E=4 未供用区間		

施 工 単 価 表

頁0-0019

支障木の伐採
チェーンソー伐採

VZ5211
60cm以上90cm未満

単第0 -0006 表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.75	人			RTPC00012
普通作業員	3.37	人			RTPC00002
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.89	日			VM454 単第0-0007 表
トラック運転 2 t	2.4	台			VM148 単第0-0008 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

VM454

チェーンソー運転
80cc 鋸長600mm

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人			RTPC00001 9
ガソリン レギュラー スタンド	2.3	L			TTPC00014 9
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	1	日			M1200237 9
雑材料	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0021

トラック運転
2 t

VM148

単第0 -0008 表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	18	L			TTPC00013
トラック 2 t	4.7	h			M0001
諸雑費	1	式			#98
*** 単位当たり ***	1	台			

施 工 単 価 表

頁0-0022

支障木の伐根
機械伐根60cm以上90cm未満

VZ5221

単第0 -0009 表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4.3	人			RTPC00002
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.65	日			VM454 単第0-0007 表
トラック運転 クレーン装置付 4 t 吊能力2.9 t	4.76	h			VM150 単第0-0010 表
トラック運転 2 t	1.7	台			VM148 単第0-0008 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

VM150

単第0 -0010 表

1 h 当り

トラック運転
クレーン装置付 4 t 吊能力2.9 t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	5.3	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 4 t 吊能力2.9 t	1	h			M0002
*** 単位当たり ***	1	h			

施工単価表

頁0-0024

支障木の伐採
チェーンソー伐採

VZ5212
90cm以上120cm未満

単第0 -0011 表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	3.5	人			RTPC00012
普通作業員	6.75	人			RTPC00002
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	1.25	日			VM454 単第0-0007 表
トラック運転 2 t	3.8	台			VM148 単第0-0008 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

頁0-0025

支障木の伐根
機械伐根90cm以上120cm未満

VZ5222

単第0 -0012 表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.7	人			RTPC00002
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	1.6	日			VM454 単第0-0007 表
トラック運転 クレーン装置付 4 t 吊能力2.9 t	11.8	h			VM150 単第0-0010 表
トラック運転 2 t	4.2	台			VM148 単第0-0008 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

数 量 計 算 書

「夕日ヶ丘地区樹木撤去工事」

(数量計算用)

工 事 数 量 総 括 表

工事名： 夕日ヶ丘地区樹木撤去工事

事業区分：道路維持修繕

工事区分：道路維持

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計上	数量	摘 要
道路土工							
	埋戻し工						
		土砂等運搬	土砂、運搬距離 4.0km<L≤5.0km	m3	40.	38.6	
		積込(ルーズ)	土砂	m3	40.	38.6	
		埋戻し	土砂	m3	30.	34.8	
植栽維持工							
	樹木・芝生管理工						
		支柱撤去		式	1.	1.0	
		伐採・伐根工	幹周 60cm以上 90cm未満	本	35.	35.0	
		伐採・伐根工	幹周 90cm以上120cm未満	本	23.	23.0	

埋戻し工

工種数量集計表

[illegible]

樹木・芝生管理工

工種数量集計表

[illegible]